ADENDA Nº 01/2022

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO N° 167/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 15/21 "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO FINANCIERO N° 5 – COMANDO LOGÍSTICO – PLURIANUAL" – ID N° 403.127.

Entre el Comando Logístico - UOC Nº 5, que en el texto de este Contrato se identificará como **LA CONTRATANTE**, con domicilio en la Ruta Transchaco Km 13 1/2, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay - Telefax N° 750.369, representado en este acto por el Señor Director del Centro Financiero N° 5 **CNEL DCEM CARLOS ALBERTO INSFRAN CENTRION**, con Cedula de Identidad Nº 1.360.462 por una parte, y por la otra, la Empresa SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L., con RUC Nº 80068699-3, domiciliada en la Calle Santo Domingo y Tercera, Ciudad de Luque, Celular Nº (0981) 213.879, representado en este acto por el Señor **CARLOS RAMON PENAYO GALEANO**, con Cédula de Identidad Nº 810.329, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar la presente Adenda N° 01 al Contrato N° 167/2021 correspondiente a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 15/21 "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO FINANCIERO N° 5 – COMANDO LOGÍSTICO – PLURIANUAL" – ID N° 403.127,** el cual estará sujeto a las siguientes Cláusulas y condiciones.----------

1. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

1.1. La presente Adenda tiene por objeto ampliar el Contrato N° 167/2021 correspondiente a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 15/21 "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO FINANCIERO N° 5 – COMANDO LOGÍSTICO – PLURIANUAL" – ID N° 403.127.-**

2. CLAUSULA SEGUNDA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. Art. 37 inc. a, de la Ley N° 2051/03.

2.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	Prog.	Unidad Responsable	RUC N°	O.G	F.F.	Proy	O.F.	Dpto.	Monto Total
2022	1.1.55	CENTRO FINANCIERO N° 5	80048654-4	523	10	0	3	11	268.694.478
TOTAL EN GUARANIES									268.694.478

3. CLAUSULA TERCERA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 inc. c, Ley N° 2051/03).

Ítems del llamado Construcción y Ampliación del Centro Financiero N° 5- Comando Logístico - Plurianual con ID: 403127								CANTIDAD CONTRACTUAL MODIFICADA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Variacion Contractual	Cantidad Modificada	Precio unitario (IVA incluido)	Monto Total
1	72102801-001	Remodelacion /Readecuacion de edificio								
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1		Limpieza y preparación de Obra	Metros cuadrados	293	13.826	4.047.562	-	293	13.826	4.047.562
1.1.2		Obrador, Deposito y baños	Metros cuadrados	50	68.060	3.403.000	-	50	68.060	3.403.000
1.1.3		Vallado de obra / altura 2,00m.	Metros	85	18.464	1.572.210	-	85	18.464	1.572.210
1.1.4		Cartel de obra / chapa metalica 3,00x1,50	Unidad	1	1.293.400	1.293.400	-	1	1.293.400	1.293.400
1.1.5		Replanteo y marcación general de obra	Metros cuadrados	293	5.142	1.505.321	-	293	5.142	1.505.321
1.1.6		Estudio de capacidad portante del Suelo	Unidad	1	2.069.440	2.069.440	-	1	2.069.440	2.069.440
1.1.7		Verificacion de estructura de H° A° y estructura de techo metalico	Unidad	1	2.747.360	2.747.360	-	1	2.747.360	2.747.360
1.1.8		Demolicion de revoque existente	Metros cuadrados	50	12.488	624.400	-	50	12.488	624.400
A		Demolicion de piso exterior existente con martillete neumatico	Metros cuadrados	-	-	-	82	82	20.000	1.644.000
B		Desmontaje y montaje de columna, incluye grua, y materiales	Unidad	-	-	-	1	1	8.600.000	8.600.000
C		Poda de arbol de eucalipto, incluye retiro de ramas y basuras	Unidad	-	-	-	3	3	1.000.000	3.000.000

SPAZIO
Construcciones S.R.L.
email: spaziocontrucciones@hotmail.com
Cel. 0981-211213 - 0985 478513

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5
***

D		Destronque de raiz de arbol con retroexcavadora, incluye retiro de raiz y basuras	Unidad	-	-	-	3	3	4.000.000	12.000.000
E		Desvio y mantenimiento de drenaje existente, incluye excavacion y materiales	Metros	-	-	-	120	120	50.000	6.000.000
1.1.9		Movimiento de suelo,Relleno y Compactacion, Nivelacion de terreno	Metros cúbicos	146	83.670	12.247.615	-	146	83.670	12.247.615
1.2		**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**								
1.2.1		Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	35	2.096.200	73.786.240	-	35	2.096.200	73.786.240
1.2.2		Vigas de Fundación Hº Aº	Metros cúbicos	11	2.091.294	23.192.450	-	11	2.091.294	23.192.450
1.2.3		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	14	2.720.600	38.469.284	-	14	2.720.600	38.469.284
1.2.4		Vigas superiores de Hº Aº	Metros cúbicos	38	2.620.600	98.822.826	-	38	2.620.600	98.822.826
1.2.5		Losas de Hº Aº	Metros cúbicos	37	2.096.200	78.020.564	-	37	2.096.200	78.020.564
1.2.6		Voladizo de Hº Aº	Metros cúbicos	11	2.096.200	23.477.440	-	11	2.096.200	23.477.440
1.3		**TRABAJOS DE ALBAÑILERIA**								
F		Mamposteria de nivelacion de 0,30 lad. Com.	Metros cuadrados	-	-	-	54	54	142.000	7.696.400
1.3.1		Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo Comun.(PB Y PA)	Metros cuadrados	990	82.760	81.932.400	-	990	82.760	81.932.400
1.3.2		Molduras frontales con manposteria de ladrillos comunes incluye revoque	Metros	70	107.040	7.535.616	-	70	107.040	7.535.616
1.3.3		Azotada impermeable de sala de conferencia	Metros cuadrados	50	35.011	1.750.550	-	50	35.011	1.750.550
1.3.4		Envarillado de mamposteria de 2 Ø 8mm	Metros	270	20.302	5.490.676	-	270	20.302	5.490.676
1.4		**AISLACION**								
1.4.1		Aislación horizontal de 0,15 tres caras	Metros	110	19.936	2.197.944	-	110	19.936	2.197.944
G		Aislacion de losa sector sanitario planta alta	Metros cuadrados	-	-	-	40	40	68.000	2.720.000
1.4.2		Carpeta hidrófuga de regularización, base de membrana, sobre losa. Esp.:3cm	Metros cuadrados	68	41.210	2.806.401	-	68	41.210	2.806.401
1.4.3		Aislacion de losa con membrana aluminizada de 4mm (Base de Canaleta Galvanizada)	Metros cuadrados	68	50.171	3.416.645	-	68	50.171	3.416.645
1.5		**CONTRAPISOS / PISOS / ZÓCALOS**								
1.5.1		Contrapiso de cascotes cerámicos sobre terreno natural apisonado y nivelado. Esp+. 7cm	Metros cuadrados	546	31.889	17.424.150	-	546	31.889	17.424.150
1.5.2		Carpeta base para piso porcelanato	Metros cuadrados	546	35.680	19.495.552	-	546	35.680	19.495.552
1.5.3		Piso esmaltado tipo porcelanato alto trafico de 60 x60	Metros cuadrados	546	139.794	76.383.442	-	546	139.794	76.383.442
1.5.4		Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta	Metros cuadrados	66	108.378	7.152.948	-	66	108.378	7.152.948
1.5.5		Zócalo porcelanato de 10x60	Metros	312	41.567	12.948.121	-	312	41.567	12.948.121
1.6		**CIELORRASO / MAMPARAS**								
1.6.1		Cielorraso de placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	630	107.040	67.435.200	-	630	107.040	67.435.200
H		Provision y colocacion de estructura metalica para apoyo de la colocacion del cielorraso en planta alta	Metros cuadrados	-	-	-	315	315	68.000	21.420.000
1.6.2		Buña perimetral en cielorraso	Metros	470	31.934	15.008.980	-	470	31.934	15.008.980
I		Provisión y colocación de rejillas, para ventilación de cielorraso	Unidad	-	-	-	23	23	211.000	4.853.000
1.6.3		Mamparas de durlock tipo impermeable con perfileria de aluminio incluye aberturas y cerraduras	Metros cuadrados	77	178.400	13.736.800	-	77	178.400	13.736.800
1.7		**TECHOS**								
1.7.1		Cobertura de chapa trapezoidal acanalada doble con aislamiento termico de 30mm tipo sandwich galvanizada, termoacustica sobre estructura de vigas reticuladas y correas de chapa doblada.	Metros cuadrados	265	379.100	100.302.278	17	282	379.100	106.906.200
J		Babeta	Metros	-	-	-	48	48	76.400	3.640.460
1.8		**REVOQUE/REVESTIMIENTOS**								
1.8.1		Revoque exterior de muros con hidrófugo	Metros cuadrados	864	35.011	30.249.504	-	864	35.011	30.249.504
1.8.2		Revoque interior filtrado de muros	Metros cuadrados	1.181	33.718	39.804.099	-	1.181	33.718	39.804.099
K		Mocheta para ventanas	Metros Lineales	-	-	-	101	101	38.000	3.845.600
L		Tela tramafix para evitar futuras fisuras entre hormigon y mamposteria	Metros Lineales	-	-	-	777	777	11.000	8.543.700
M		Revestimiento de de azulejos en baños, incluye revoque grueso a la cal	Metros cuadrados	-	-	-	248	248	187.000	46.282.500
1.9		**INSTALACIÓN ELÉCTRICA/SEÑALES DÉBILES**								
1.9.1		Llave de corte general en tablero seccional de 3x40A	Unidad	2	379.100	758.200	-	2	379.100	758.200
1.9.2		Disyuntor diferencial en tablero general de 4x40A	Unidad	2	491.046	982.092	-	2	491.046	982.092
1.9.3		Sistema de puesta a tierra con soldadura Exotermica	Unidad	1	3.211.200	3.211.200	-	1	3.211.200	3.211.200
1.9.4		Alimentación trifásica de tablero seccional / 4x25mm2	Metros	80	112.214	8.977.120	-	80	112.214	8.977.120
1.9.5		Circuitos para luces y tomas	Unidad	25	379.100	9.477.500	-	25	379.100	9.477.500

SPAZIO
Construcciones S.R.L.
email: spazio.construcciones@hotmail.com
Cel. 0981-311213 - 0985 478513

1.9.6		Circuitos trifásicos para AA (no incluye provisión ni colocación de equipos)	Unidad	5	316.660	1.583.300	-	5	316.660	1.583.300
N		Circuitos monofasicos para toma de televisor	Unidad	-	-	-	18	18	220.000	3.960.000
1.9.7		Circuitos Monofásicos para AA (no incluye provisión ni colocación de equipos)	Unidad	12	253.328	3.039.936	-	12	253.328	3.039.936
1.9.8		Bocas para ventiladores de techo incluye soporte metalico colgante	Unidad	22	107.040	2.354.880	-	22	107.040	2.354.880
1.9.9		Cañerias para AA tipo split canalizados al exterior tipo trifasico y monofasico	Unidad	18	118.458	2.132.244	-	18	118.458	2.132.244
1.9.10		Bocas de luces incluye picos de embutir	Unidad	45	117.744	5.298.480	-	45	117.744	5.298.480
1.9.11		Bocas de tomas incluye picos de embutir	Unidad	55	137.100	7.540.500	-	55	137.100	7.540.500
1.9.12		Provisión y colocación de artefactos de iluminacion paneles led de 60x60 de 36 w	Unidad	90	312.200	28.098.000	-	90	312.200	28.098.000
1.9.13		Provisión y colocación de artefactos de iluminacion tipo paneles led de 36 w	Unidad	40	263.140	10.525.600	-	40	263.140	10.525.600
1.9.14		Provisión y colocación de artefactos tipo tortuga oval de adosar de 1x100 con lamparas led	Unidad	10	248.868	2.488.680	-	10	248.868	2.488.680
1.9.15		Circuitos para ducha electrica	Unidad	10	253.328	2.533.280	-	10	253.328	2.533.280
1.9.16		Registro electrico de 0,40x0,40m.	Unidad	2	289.900	579.800	-	2	289.900	579.800
1.10		**INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL**								
1.10.1		Registros de inspeccion de 40x40 incluye manposteria , revoque y tapa de Ho Ao	Unidad	7	283.533	1.984.731	-	7	283.533	1.984.731
1.10.2		Caños de plastico pvc para desagues y bajada	Metros	19	46.652	886.388	23	42	46.652	1.959.384
1.10.3		Instalaciones de desague cloacal en baños en PB	Unidad	2	2.000.192	4.000.384	-	2	2.000.192	4.000.384
1.10.4		Instalaciones de desague cloacal en baños en PA	Unidad	5	669.000	3.345.000	-	5	669.000	3.345.000
1.11		**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**								
1.11.1		Instalacion de agua corriente en baños tipo termofusion en PB incluye accesorios	Unidad	2	2.676.000	5.352.000	-	2	2.676.000	5.352.000
O		Provicion y colocacion de plastico tipo cuatricapas de termofusion de 1 pulgada (32mm) incluye union T, codos, bujes y reducciones para conexión con la red existente para alimentar el edificio	Metros	-	-	-	50	50	40.000	2.000.000
1.11.2		Instalacion de agua corriente en baños tipo termofusion en PA incluye accesorios	Unidad	5	1.338.000	6.690.000	-	5	1.338.000	6.690.000
1.12		**COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS**								
1.12.1		Provisión, colocación e instalación de artefactos sanitarios: 3 inodoros cisterna alta, 3 mingitorios 4 bachas con mesada de granito, 4 duchas electrica . Kit de accesorios de loza y griferias para baño.(baño PB Sargentos y Sub Oficiales)	Unidad	1	15.322.442	15.322.442	-	1	15.322.442	15.322.442
1.12.2		Provisión, colocación e instalación de artefactos sanitarios: 1 inodoro cisterna alta, 2 bachas con mesada de granito, 1 ducha electrica . Kit de accesorios y griferias para baño.(baño PB Sub oficiales Femeninas)	Unidad	1	4.267.551	4.267.551	-	1	4.267.551	4.267.551
1.12.3		Provisión, colocación e instalación de artefactos sanitarios: 1 inodoro cisterna alta, 2 bachas con mesada de granito, 1 ducha electrica. Kit de accesorios y griferias para baño.(baño PA Oficiales Masculinos y Femeninas)	Unidad	4	4.267.551	17.070.204	-	4	4.267.551	17.070.204
1.12.4		Provisión, colocación e instalación de artefactos sanitarios: 1 inodoro cisterna alta , 1 bachas con mesada de granito, 1 ducha electrica . Kit de accesorios y griferias para baño.(baño PA Comandante)	Unidad	1	3.219.228	3.219.228	-	1	3.219.228	3.219.228
1.13		**INSTALACIÓN PLUVIAL**								
1.13.1		Cañeria de drenaje subterráneo PVC Ø150mm incluye excavacion y Calce con ladrillos	Metros	68	65.830	4.476.440	37	105	65.830	6.931.899
1.13.2		Caños de bajada PVCØ 150mm. Incluye boqueta de chapa galvanizada N° 24 y soportes	Metros	36	69.219	2.519.572	34	70	69.219	4.873.018
1.13.3		Canaleta de alero de chapa galvanizada N° 24 desarrollo 1,20cm	Metros	57	208.014	11.804.795	-	57	208.014	11.804.795
1.13.4		Desague de equipos de AA de caños de PVC de 1/2" embutidos y canalizados al exterior	Metros	75	16.948	1.271.100	-	75	16.948	1.271.100
1.13.5		Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla metalica	Unidad	5	343.420	1.717.100	-	5	343.420	1.717.100
1.14		**PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO**								
1.14.1		Central de Incendio de 24 V. Incluye aparato y cableado	Unidad	1	3.122.000	3.122.000	-	1	3.122.000	3.122.000
1.14.2		Colocación de electroductos y cableado para detectores de Humo/calor - incluye los aparatos detectores	Unidad	34	173.940	5.913.960	-	34	173.940	5.913.960
1.14.3		Colocación de electroductos y cableado para cartel LED de salidas de emergencia - incluye los carteles	Unidad	10	160.560	1.605.600	-	10	160.560	1.605.600
1.14.4		Colocación de electroductos y cableado para luz de emergencia de 51 LED - incluye la luz de emergencia	Unidad	8	165.020	1.320.160	-	8	165.020	1.320.160
1.14.5		Provisión y colocación de electroducto y cableado de pulsador manual de alarma	Unidad	4	196.240	784.960	-	4	196.240	784.960
1.14.6		Provisión y montaje de alarma acustica y visual. Incluye aparato	Unidad	2	186.874	373.748	-	2	186.874	373.748
1.14.7		Extintores tipo ABC de 6kg incluye soporte y logotipo para pared	Unidad	7	312.200	2.185.400	-	7	312.200	2.185.400
1.15		**CARPINTERÍA DE MADERA**								
1.15.1		Puerta placa de cedro de dos hojas de 1,20x2,10 con marco de lapacho incluye herrajes y cerraduras	Unidad	4	2.008.784	8.035.136	-	4	2.008.784	8.035.136
1.15.2		Puerta placa de cedro de 0,80x2,10 con marco de lapacho incluye herrajes y cerradura	Unidad	10	1.199.740	11.997.400	-	10	1.199.740	11.997.400
1.15.3		Puerta placa de cedro de 0,70x2,10 con marco de lapacho incluye herrajes y cerradura	Unidad	10	1.011.525	10.115.250	-	10	1.011.525	10.115.250
1.15.4		Contramarcos de cedro	Metros	240	25.556	6.123.218	-	240	25.556	6.123.218

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DIRECCION COMANDO LOGISTICO

SPAZIO
Construcciones S.R.L.
email: spazio.construcciones@hotmail.com
Cel. 0981-811213 - 0985 478513

1.16		**CARPINTERÍA METÁLICA**								
1.16.1		Baranda metalica de 1,00 de altura	Metros	3	787.052	2.164.393	-	3	787.052	2.164.393
1.16.2		Escalera metálica de un solo tramo con huellas antideslizantes y 1.50 de ancho	Unidad	1	6.110.200	6.110.200	-	1	6.110.200	6.110.200
1.17		**VIDRIOS / ESPEJOS**								
1.17.1		Ventana corredizas de blindex 1,50x 0,40m vidrios templados de 8mm incluye herrajes y pasadores	Metros cuadrados	4	789.420	2.841.912	-	4	789.420	2.841.912
1.17.2		Ventana corredizas de blindex 1,50x1,20m vidrios templados de 8mm incluye herrajes y pasadores	Metros cuadrados	31	789.420	24.156.252	-	31	789.420	24.156.252
1.17.3		Ventana corredizas de blindex 0,75x0,40m vidrios templados de 8mm incluye herrajes y pasadores	Metros cuadrados	3	789.420	2.368.260	-	3	789.420	2.368.260
P		Ventanas proyectantes	Unidad	-	-	-	6	6	135.000	810.000
1.17.4		Ventana corredizas de blindex 1,00x0,40m vidrios templados de 8mm incluye herrajes y pasadores	Metros cuadrados	1	789.420	789.420	-	1	789.420	789.420
1.17.5		Espejos para baños tipo Flot anti Humedad de 4mm	Metros cuadrados	10	178.400	1.784.000	-	10	178.400	1.784.000
1.18		**PINTURA**							-	-
1.18.1		Al látex exterior de paredes c/ enduido	Metros cuadrados	864	35.680	30.827.520	-	864	35.680	30.827.520
1.18.2		Al látex interior de paredes c/ enduido	Metros cuadrados	1.550	32.826	50.880.300	-	1.550	32.826	50.880.300
1.18.3		Al látex de cielorraso de placas de yeso c/ enduido	Metros cuadrados	508	32.736	16.623.341	-	508	32.736	16.623.341
1.18.4		Al esmalte sintético de baranda metálica incluye fondo antioxido	Metros cuadrados	11	30.238	325.059	-	11	30.238	325.059
1.18.5		Al esmalte sintetico de aberturas de madera	Metros cuadrados	40	30.240	1.206.576	-	40	30.240	1.206.576
1.19		**TRABAJOS EN EXTERIORES**								
1.19.1		Planta de tratamiento de efluentes según detalle y planos provehidos por la contratante, hasta desembocadura	Unidad	1	89.200.000	89.200.000	-	1	89.200.000	89.200.000
Q		Ampliacion de la capacidad de procesamiento de la planta de tratamiento de efluentes para poder procesar los efluentes cloacales del edificio del comando logistico y del CF5	Unidad	-	-	-	1	1	60.800.000	60.800.000
R		construccion de una camara septica de 1,5 x 1,5 x 1,8 que incluye sistema de bombeo automatico de elfuentes, tablero electrico para un sistema de alarma para la bomba, mamposteria, revoque y tapa de H° A° (comando logistico)	Unidad	-	-	-	1	1	6.500.000	6.500.000
1.19.2		Construccion de Cámara Séptica 2.05x1.10x1.20 m incluye manposteria revoque y tapa de H°A°	Unidad	2	2.069.440	4.138.880	-	2	2.069.440	4.138.880
1.19.3		Cañeria de drenaje cloacal subterráneo de PVC Ø150mm incluye preteccion mecanica	Metros	130	57.980	7.537.400	-	130	57.980	7.537.400
S		Trabajo de jardineria en exteriores, incluye movimiento de suelo, nivelacion, plantas ornamentales y pasto en panes	Unidad	-	-	-	1	1	4.770.000	4.770.000
1.19.4		Construccion de registros de desague cloacal de 0.60x0.60 incluye manposteria revoque y tapa de hormigon	Unidad	15	431.728	6.475.920	-	15	431.728	6.475.920
T		acceso secundario al edificio para area de estacionamiento, incluye trabajo de destape de terreno, H: 20 cm, relleno, compactacion y nivelacion	Metros cubicos	-	-	-	260	260	85.600	22.256.000
1.19.5		Mantenimiento general de la red de agua corriente existente incluye reemplazar cañerias de plastico pvc por termofusion y canillas de patio de 3/4 de bronce	Unidad	1	4.003.103	4.003.103	-	1	4.003.103	4.003.103
U		Desmonte de pasto y demolicion de piso para preparacion de estacionamiento	Metros cuadrados	-	-	-	81	81	30.000	2.430.000
V		Piso de hormigon armado con viga perimetral para estacionamiento	Metros cuadrados	-	-	-	81	81	180.000	14.580.000
W		Piso de baldosones de alta resistencia	Metros cuadrados	-	-	-	81	81	97.000	7.857.000
1.20		**LIMPIEZA DE OBRA.**								
1.20.1		Limpieza diaria y limpieza final de de obra	Unidad	1	3.132.467	3.132.467	-	1	3.132.467	3.132.467
		Monto contractual				**1.350.000.000**	**Monto contractual modificado**			**1.618.694.478**

<u>Monto total a Ampliar:</u> es de Gs. 268.694.478 (Guaraníes Doscientos Sesenta y Ocho millones, seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho).----------

4. <u>CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO</u>.

4.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

<u>5. CLÁUSULA QUINTA:</u>

5.1 Esta adenda forma parte integral del contrato principal la cual se encuentra inalterable en su naturaleza jurídica, por lo tanto las demás clausulas pactadas siguen vigentes y las partes se comprometen a respetarlas sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento que se habían acordado.----------

SPAZIO
Construcciones S.R.L.
email: spazio.construcciones@hotmail.com
Cel. 0981-811213 - 0985 478513

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO N° 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5
***

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los..19...días del mes de mayo de 2022.----

CARLOS RAMON PENAYO GALEANO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 810.329
CONTRATISTA

SPAZIO
Construcciones S.R.L.
email: spazio.construcciones@hotmail.com
Cel. 0981-811213 - 0985 478513

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO N° 5
DIRECCION
COMANDO LOGISTICO

CARLOS ALBERTO INSFRAN CENTURION
Cnel DCEM - Dtor CF N° 5
C.I. 1.360.462
CONTRATANTE