MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

ADDENDA NRO. 1

CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2.014 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES VARIAS DEL DISTRITO" ID N° 279.721

Entre la **MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA**, domiciliada en Ma. Auxiliadora Ruta VI Km. 117 Itapúa - Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Hermenegildo González**, en su calidad de Intendente, con Cédula de Identidad Nº 954.096, y por el **Sr. Carlos Alfredo López**, en su carácter de Secretario General de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, con Cédula de Identidad Nº 1.451.999, denominada en adelante la ***CONTRATANTE***, por una parte, y, por la otra la Empresa **"CONSTRUPAR S.R.L"** con **RUC N° 80061065-2** representada en este acto por el Sr. **Andrés Amarilla Benítez** en carácter de representante legal, con Cédula de Identidad Nº **641.719** , domiciliado en Tape Tuja a 170 mts del tanque del agua- B° Fátima, María Auxiliadora - Paraguay, denominada en adelante ***EL CONTRATISTA***, denominados en conjunto **"LAS PARTES"**, convienen en celebrar el presente convenio modificatorio de las cláusulas quinta duración del contrato, sexta de precio unitario e importe total por la obra, y la cláusula octava programa de ejecución de las obras del contrato Nº 07/2014 como también la aprobación para la Sustitución de Rubros resuelto en base al dictamen del Fiscal de Obras de la Municipalidad de Tomas Romero Pereira y la Resolución Municipal Nº1-15/2014-993 y la Resolución de la Junta Municipal Nº 10-15/2014-138. Dicho acto deriva de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2014 para la Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre calles varias del Distrito" con ID Nº 279.721,

OBJETO: El presente convenio tiene como objeto la modificación de las cláusulas quinta (vigencia del contrato), sexta (planilla de precios unitarios e importe total a pagar por la obra), y octava (programa de ejecución de los trabajos del contrato Nº07/2014) como también la Sustitución de Rubros en base al informe elevado por la Fiscal de obras en cuanto a la "Construcción de pavimento tipo empedrado sobre calles varias del Distrito", con ID Nº 279.721.

Cláusula quinta: Duración del contrato; queda convenido que la vigencia del contrato será hasta el 31 de diciembre del año 2014.

Cláusula Sexta: PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c de la Ley 2051/03):

LOTE 1

Construcción de pavimento tipo empedrado sobre la calle José Félix Estigarribia.

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción de Rubros	Un	Cantidad	Precio Unit. (IVA Incl.) Gs.	Precio Total (IVA Incl.) Gs.
1	**Pavimentación de la Calle José Félix Estigarribia**				
1.1	Preparación del terreno	m2	884,00	2.000	1.768.000
1.2	Base material suelto h=16cm	m2	884,00	3.000	2.652.000
1.3	Cordón-cuneta de Hº elaborado in situ: El cordón será de 15 cm. de altura libre y 10 cm. de espesor, con terminación "vista "en los paramentos no ocultos. La cuneta será de 45 cm. de ancho libre, asentado sobre suelo compactado. Incluye preparación de	ml	220,00	45.000	9.900.000

Carlos Alfredo López Vera
Secretario General

HERMENEGILDO GONZÁLEZ
Intendente Municipal
Dist. de Tomás Romero Pereira

CONSTRUPAR S.R.L.
Tomás Romero Pereira - Itapúa

	terreno.				
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	884,00	21.000	18.564.000
Total General					**32.884.000**
Son Guaraníes:					

LOTE 2

Construcción de pavimento tipo empedrado sobre Calle Alto Paraná

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
Ítem	**Descripción de Rubros**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unit. (IVA Incl.) Gs.**	**Precio Total (IVA Incl.) Gs.**
1	**Pavimentación de la Calle Alto Paraná**				
1.1	Preparación del terreno	m2	1.664,00	2.000	3.328.000
1.2	Base material suelto h=16cm	m2	1.664,00	3.000	4.992.000
1.3	Cordón-cuneta de Hº cargado in situ: El cordón será de 15 cm. de altura libre y 10 cm. de espesor, con terminación "vista "en los paramentos no ocultos. La cuneta será de 45 cm. de ancho libre, asentado sobre suelo compactado. Incluye preparación de terreno.	ml	416,00	45.000	18.720.000
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	1.664,00	21.000	34.944.000
Total General					61.984.000
Son Guaraníes					

LOTE 3

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
Ítem	**Descripcion de Rubros**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unit. Gs.**	**Precio Total Gs.**
1	**Pavimentación de la Avenida Efraín Monzón**				
1.1	Preparación del terreno	m2	896,00	2.000	1.792.000
1.2	Base material suelto h=16cm	m2	896,00	3.000	2.688.000
1.3	Cordón-cuneta de Hº elaborado in situ: El cordón será de 15 cm. de	ml	212,00		9.540.00

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL ·

Carlos Alfredo López Vera
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA ·

HERMENEGILDO GONZÁLEZ
Intendente Municipal
Dist. de Tomás Romero Pereira

CONSTRUPAR S.R.L.
Tomás Romero Pereira - Itapúa

	altura libre y 10 cm. de espesor, con terminación "vista "en los paramentos no ocultos. La cuneta será de 45 cm. de ancho libre, asentado sobre suelo compactado. Incluye preparación de terreno				
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	896,00	21.000	18.816.000
Total General					32.836.000
Son Guaraníes:					

Construcción de pavimento tipo empedrado sobre la Avda. Efraín Monzón

LOTE 4

Construcción de pavimento tipo empedrado sobre Calle 8 de diciembre y la

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción de Rubros	Un	Cantidad	Precio Unit. (IVA Incl.) Gs.	Precio Total (IVA Incl.) Gs.
1	**Pavimentación de la Calle 8 de diciembre**				
1.1	Preparación del terreno	m2	1.120,00	2.000	2.240.000
1.2	Base material suelto h=16cm	m2	1.120,00	3.000	3.360.000
1.3	Cordón-cuneta de Hº cargado in situ: El cordón será de 15 cm. de altura libre y 10 cm. de espesor, con terminación "vista "en los paramentos no ocultos. La cuneta será de 45 cm. de ancho libre, asentado sobre suelo compactado. Incluye preparación de terreno.	ml	198,00	45.000	8.910.000
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	1.120,00	21.000	23.520.00
2	**Pavimentación de la Calle Guaraní**				
2.1	Preparación del terreno	m2	1.200,00	2.000	2.400.000
2.2	Base material suelto h=16cm	m2	1.200,00	3.000	3.600.000
2.3	Cordón-cuneta de Hº cargado in situ: El cordón será de 15 cm. de altura libre y 10 cm. de espesor, con terminación "vista "en los paramentos no ocultos. La cuneta será de 45 cm. de ancho libre, asentado sobre suelo compactado. Incluye preparación de terreno.	ml	300,00	45.000	13.500.000
2.4	Pavimento tipo empedrado	m2	1.200,00	21.000	25.200.000
Total General					**82.730.000**
Son Guaraníes:					

calle Guaraní

LOTE 5

Construcción de pavimento tipo empedrado sobre Avda. María T. Esteimbock.

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL ·

Carlos Alfredo López Vera
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA ·

HERMENEGILDO GONZÁLEZ
Intendente Municipal
Dist. de Tomás Romero Pereira

CONSTRUPAR S.R.L.
Tomás Romero Pereira - Itapúa

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción de Rubros	Un	Cantidad	Precio Unit. (IVA Incl.) Gs.	Precio Total (IVA Incl.) Gs.
1	**Pavimentación de la Avda. María T. Esteimbock.**				
1.1	Preparación del terreno	m2	2.519,00	2.000	5.038.000
1.2	Base material suelto h=16cm	m2	2.519,00	3.000	7.557.000
1.3	Cordón-cuneta de Hº cargado in situ: El cordón será de 15 cm. de altura libre y 10 cm. de espesor, con terminación "vista "en los paramentos no ocultos. La cuneta será de 45 cm. de ancho libre, asentado sobre suelo compactado. Incluye preparación de terreno.	ml	916,00	45.000	41.220.000
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	2.519,00	21.000	52.899.000
Total General					**106.714.000**
Son Guaraníes:					

CLAUSULA OCTAVA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Atr. 37 de la Ley Nº 2051/03)

La Contratista deberá iniciar la obra dentro del primer día hábil siguiente a la entrega certificada del sitio de obra por parte de funcionarios designados para el efecto por la parte Convocante. La ejecución de la obra abarcará el ejercicio fiscal 2014. Los demás puntos se hallan establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado y en las condiciones generales y especiales del Contrato.

SUSTITUCION DE RUBROS PARA COMPENSAR RUBROS SOBRANTES EN ALGUNOS RUBROS FALTANTES

LOTE 1: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

						monto no ejecutado	
ITEMS	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL
1.1	Preparación del terreno	m2	884	2.000	1.768.000	50	100.000
1.2	Base material suelto h=16cm	m2	884	3.000	2.652.000	50	150.000
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	884	21.000	18.564.000	50	1.050.000
							1.300.000

SON GS : UN MILLON TRESCIENTOS MIL

Cantidades no ejecutadas de rubros adjudicados

RUBROS A SUSTITUIR

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
1,3	cordon-cuneta de Hºcargado in situ, el cordon sera de 15cm de altura libre y 10cm de espesor con terminacion vista en los parametros no ocultos. La cuneta sera de 45cm de ancho libre asentado sobre suelo compactado incluye preparacion del terreno	ml	28,8888889	45.000	1.300.000
			Sub Total		**1.300.000**

CONSTRUPAR S.R.L.
Tomás Romero Pereira - Itapúa

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL

Carlos Alfredo López Vera
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA

HERMENEGILDO GONZÁLEZ
Intendente Municipal
Dist. de Tomás Romero Pereira

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

LOTE 4: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE GUARANI.

Cantidades no ejecutadas de rubros adjudicados

Calle 8 de Diciembre-
Cantidades no ejecutadas de rubros adjudicados

						monto no ejecutado	
ITEMS	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL
1.1	Preparación del terreno	m2	1120	2.000	2.240.000	106	212.000,00
1.2	Base material suelto h=16cm	m2	1120	3.000	3.360.000	106	318.000,00
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	1120	21.000	23.520.000	106	2.226.000,00
							2.756.000

SON GS : DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL

RUBROS A SUSTITUIR

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
1,3	cordon-cuneta de H°cargado in situ, el cordon sera de 15cm de altura libre y 10cm de espesor con terminacion vista en los parametros no ocultos. La cuneta sera de 45cm de ancho libre asentado sobre suelo compactado incluye preparacion del terreno	ml	44	45.000	1.980.000
1,5	Cordon tipo escondido	ml	26,7586207	29.000	776.000
			Sub Total		2.756.000

SON GS: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL

LOTE 5: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE AVDA. TERESA STEIMBOCK.

Cantidades no ejecutadas de rubros adjudicados

						monto no ejecutado	
ITEMS	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL
1,3	cordon-cuneta de H°cargado in situ, el cordon sera de 15cm de altura libre y 10cm de espesor con terminacion vista en los parametros no ocultos. La cuneta sera de 45cm de ancho libre asentado sobre suelo compactado incluye preparacion del terreno	ml	916	45000	41.220.000	426	19.170.000
			total contractual		41.220.000		19.170.000

RUBROS A SUSTITUIR

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
1.1	Preparación del terreno	m2	190	2.000	380.000
1.2	Base material suelto h=16cm	m2	190	3.000	570.000
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	190	21.000	3.990.000
1,5	cordon de H° sin cuneta de 10cm de espesor y 15cm de altura, incluye preparacion de terreno.	ml	412,463768	34.500	14.230.000
			Sub Total		19.170.000

SON GS: DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL ·

Carlos Alfredo López Vera
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA ·

HERMENEGILDO GONZÁLEZ
Intendente Municipal
Dist. de Tomás Romero Pereira

CONSTRUPAR S.R.L.
Tomás Romero Pereira - Itapúa

516

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 *E-mail: munitrp@hotmail.com*
"Es un orgullo vivir aquí"

En prueba de conformidad se suscriben 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el distrito de Tomas Romero Pereira, República del Paraguay a los 31 días del mes octubre de año 2014.-

Carlos Alfredo López
Secretario General.
Municipalidad de Tomás Romero Pereira

Hermenegildo González.
Intendente Municipal.
Municipalidad de Tomás Romero Pereira

Contratista.
CONSTRUPAR S.R.L.
Tomás Romero Pereira - Itapúa