ANEXO III

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

LT S.A.

COMPUTO METRICO

OBRA: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7ª TANDA - AD REFERNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA con ID: 370193

LOTE 1: NUEVA TOLEDO - VAQUERÍA. LONG.: 19,795 KM

N°	1	Bacheo de Empedrado Existente	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros cuadrados	9.749,50

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LADO	LONGITUD	ANCHO MEDIO	SUPERFICIE
7+842,00	7+866,00	IZQUIERDO	24,00	3,00	72,00
3+106,00	3+155,00	AMBOS	49,00	3,50	171,50
3+536,00	3+580,00	IZQUIERDO	44,00	3,00	132,00
3+851,00	3+885,00	IZQUIERDO	34,00	3,00	102,00
4+191,00	4+260,00	IZQUIERDO	69,00	3,00	207,00
4+346,00	4+395,00	CENTRO	49,00	2,50	122,50
4+676,00	4+725,00	IZQUIERDO	49,00	3,00	147,00
7+968,00	7+991,00	DERECHO	23,00	3,00	69,00
8+040,00	8+063,00	DERECHO	23,00	3,00	69,00
8+097,00	8+120,00	CENTRO	23,00	2,50	57,50
8+134,00	8+300,00	CENTRO	166,00	2,50	415,00
10+342,00	10+360,00	IZQUIERDO	18,00	3,00	54,00
5+606,00	5+655,00	CENTRO	49,00	3,50	171,50
6+036,00	6+080,00	IZQUIERDO	44,00	3,50	154,00
6+351,00	6+385,00	DERECHO	34,00	3,00	102,00
6+691,00	6+705,00	CENTRO	14,00	3,00	42,00
6+846,00	6+895,00	CENTRO	49,00	3,00	147,00
7+176,00	7+225,00	AMBOS	49,00	2,50	122,50
10+468,00	10+491,00	IZQUIERDO	23,00	3,00	69,00
10+540,00	10+563,00	IZQUIERDO	23,00	3,00	69,00
10+597,00	10+625,00	DERECHO	28,00	3,00	84,00
10+634,00	10+800,00	DERECHO	166,00	2,00	332,00
11+492,00	11+536,00	DERECHO	44,00	2,50	110,00
6+756,00	6+805,00	CENTRO	49,00	3,00	147,00
7+186,00	7+230,00	CENTRO	44,00	3,00	132,00
7+501,00	7+535,00	IZQUIERDO	34,00	3,00	102,00
7+841,00	7+870,00	CENTRO	29,00	2,50	72,50
7+996,00	8+045,00	IZQUIERDO	49,00	2,50	122,50
8+326,00	8+375,00	DERECHO	49,00	3,00	147,00
11+618,00	11+641,00	CENTRO	23,00	3,50	80,50
11+690,00	11+713,00	AMBOS	23,00	2,50	57,50
11+747,00	11+802,00	IZQUIERDO	55,00	3,00	165,00
11+784,00	11+950,00	IZQUIERDO	166,00	3,50	581,00
12+042,00	12+090,00	DERECHO	48,00	3,00	144,00
7+306,00	7+370,00	DERECHO	64,00	3,00	192,00
7+736,00	7+795,00	DERECHO	59,00	3,00	177,00
8+051,00	8+100,00	CENTRO	49,00	2,50	122,50
8+391,00	8+420,00	CENTRO	29,00	3,00	87,00
8+546,00	8+610,00	IZQUIERDO	64,00	3,00	192,00
8+876,00	8+940,00	DERECHO	64,00	3,50	224,00
12+168,00	12+206,00	CENTRO	38,00	3,00	114,00
12+240,00	12+278,00	CENTRO	38,00	1,50	57,00
12+297,00	12+317,00	IZQUIERDO	20,00	3,00	60,00
12+334,00	12+515,00	CENTRO	181,00	3,00	543,00
14+542,00	14+581,00	IZQUIERDO	39,00	3,00	117,00
12+942,00	12+966,00	DERECHO	24,00	3,50	84,00
8+206,00	8+275,00	CENTRO	69,00	2,50	172,50
8+636,00	8+700,00	AMBOS	64,00	3,00	192,00
8+951,00	9+005,00	IZQUIERDO	54,00	3,00	162,00
9+291,00	9+325,00	IZQUIERDO	34,00	3,00	102,00
9+446,00	9+515,00	DERECHO	69,00	2,50	172,50
9+776,00	9+845,00	DERECHO	69,00	2,50	172,50

ar Bustos Adi
presentante Legal

Ing. Nery Gómez
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

13 (Trece)

COMPUTO METRICO

OBRA: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7ª TANDA - AD REFERNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA con ID: 370193

LOTE 1: NUEVA TOLEDO - VAQUERÍA. LONG.: 19,795 KM

13+068,00	13+111,00	DERECHO	43,00	3,00	129,00
15+040,00	15+078,00	IZQUIERDO	38,00	3,00	114,00
15+097,00	15+117,00	DERECHO	20,00	3,50	70,00
15+134,00	15+315,00	CENTRO	181,00	2,50	452,50
17+342,00	17+381,00	AMBOS	39,00	3,00	117,00
15+742,00	15+766,00	IZQUIERDO	24,00	3,00	72,00
11+006,00	11+075,00	IZQUIERDO	69,00	3,00	207,00
11+436,00	11+500,00	CENTRO	64,00	2,50	160,00
11+751,00	11+805,00	CENTRO	54,00	3,00	162,00
12+091,00	12+125,00	IZQUIERDO	34,00	3,00	102,00
12+246,00	12+315,00	DERECHO	69,00	3,50	241,50
12+576,00	12+645,00	CENTRO	69,00	3,00	207,00
					9.749,50

N°	2	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros cúbicos	4.453,09

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	PROF. MEDIA	VOLUMEN
7+842,00	7+866,00	24,00	3,00	0,45	32,40
4+550,00	4+610,00	60,00	3,00	0,45	81,00
7+914,00	7+948,00	34,00	4,00	0,50	68,00
3+725,00	3+770,00	45,00	3,00	0,65	87,75
7+971,00	8+010,00	39,00	3,00	0,50	58,50
3+410,00	3+465,00	55,00	3,50	0,45	86,63
8+008,00	8+185,00	177,00	7,40	0,45	589,41
7+720,00	7+759,00	39,00	3,50	0,45	61,43
2+980,00	3+040,00	60,00	3,50	0,50	105,00
4+065,00	4+090,00	25,00	3,20	0,65	52,00
4+220,00	4+280,00	60,00	2,50	0,45	67,50
0+580,00	0+625,00	45,00	3,00	0,45	60,75
8+702,00	8+726,00	24,00	3,00	0,50	36,00
5+410,00	5+470,00	60,00	3,50	0,50	105,00
8+774,00	8+808,00	34,00	7,40	0,45	113,22
4+585,00	4+630,00	45,00	3,50	0,65	102,38
8+831,00	8+870,00	39,00	3,50	0,45	61,43
4+270,00	4+325,00	55,00	3,20	0,45	79,20
8+868,00	9+045,00	177,00	2,50	0,50	221,25
8+580,00	8+619,00	39,00	3,00	0,65	76,05
3+840,00	3+900,00	60,00	3,00	0,50	90,00
4+925,00	4+950,00	25,00	3,00	0,45	33,75
5+080,00	5+140,00	60,00	4,00	0,50	120,00
1+440,00	1+485,00	45,00	3,00	0,45	60,75
16+262,00	16+286,00	24,00	3,00	0,65	46,80
12+970,00	13+030,00	60,00	3,50	0,45	94,50
16+334,00	16+368,00	34,00	3,20	0,45	48,96
12+145,00	12+190,00	45,00	2,50	0,45	50,63
16+391,00	16+430,00	39,00	3,00	0,45	52,65
11+830,00	11+885,00	55,00	3,00	0,65	107,25
16+428,00	16+605,00	177,00	3,50	0,45	278,78
16+140,00	16+179,00	39,00	7,40	0,45	129,87
11+400,00	11+460,00	60,00	3,50	0,65	136,50
12+485,00	12+510,00	25,00	3,50	0,45	39,38
12+640,00	12+700,00	60,00	3,20	0,50	96,00
9+000,00	9+045,00	45,00	2,50	0,45	50,63
14+945,00	14+990,00	45,00	4,00	0,65	117,00
19+191,00	19+230,00	39,00	3,00	0,45	52,65

Omar Bustos Zaid
Representante Legal

Ing. Nery Gómez
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

COMPUTO METRICO

OBRA: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7ª TANDA - AD REFERNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA con ID: 370193

LOTE 1: NUEVA TOLEDO - VAQUERÍA. LONG.: 19,795 KM

14+630,00	14+685,00	55,00	3,00	0,50	82,50
19+228,00	19+405,00	177,00	3,50	0,65	402,68
18+940,00	18+979,00	39,00	3,20	0,45	56,16
14+200,00	14+260,00	60,00	3,00	0,65	117,00
15+285,00	15+310,00	25,00	3,50	0,50	43,75
					4.453,09

N°	3	Riego de Liga	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Litros	161.577,00

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	TASA	TOTAL
RIEGO PARA REGULARIZACIÓN					
0+000,00	1+500,00	1.500,00	11,40	0,45	7.695,00
1+500,00	19+750,00	18.250,00	7,40	0,45	60.772,50
CALLES URBANAS DE VAQUERIA					
		4.400,00	7,40	0,45	14.652,00
RIEGO PARA CARPETA					
0+000,00	1+500,00	1.500,00	11,40	0,45	7.695,00
1+500,00	19+750,00	18.250,00	7,40	0,45	60.772,50
CALLES URBANAS DE VAQUERIA					
		3.000,00	7,40	0,45	9.990,00
					161.577,00

N°	4	Regularización con CºAº	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Tonelada	8.717,50

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	TASA	TOTAL
0+000,00	1+500,00	1.500,00	11,40	0,05	855,00
1+500,00	19+750,00	18.250,00	7,40	0,05	6.752,50
CALLES URBANAS DE VAQUERIA					
		3.000,00	7,40	0,05	1.110,00
					8.717,50

N°	5	Carpeta de CºAº	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros cúbicos	10.017,00

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	ESPESOR	TOTAL
0+000,00	1+500,00	1.500,00	11,40	0,06	1.026,00
1+500,00	19+750,00	18.250,00	7,40	0,06	8.103,00
CALLES URBANAS DE VAQUERIA					
		3.000,00	7,40	0,04	888,00
					10.017,00

Omar Bustos Adi
Representante Legal

Ing. Nery Gómez
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

LT S.A.

COMPUTO METRICO

OBRA: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7ª TANDA - AD REFERNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA con ID: 370193

LOTE 1: NUEVA TOLEDO - VAQUERÍA. LONG.: 19,795 KM

N°	16	Revestimiento Vegetal con Tepes	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros cuadrados	47.400,00

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	CANTIDAD	SUPERFICIE
0+000,00	19+750,00	19.750,00	1,20	2,00	47.400,00
					47.400,00

N°	17	Dársena de pesaje	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Unidad	0,00

		CANT. INICIAL	CANT. FINAL		TOTAL
		1,00	0,00		0,00
					0,00

N°	18	Instalaciones y Servicios Especializados	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Mes	15,00

MESES				
INICIAL	FINAL	CONDICION		TOTAL
1	12	CONTRATO ORIGINAL		12,00
12	15	AUMENTO DE CANTIDADES CM Nº1		3,00
				15,00

N°	20	Rehabilitación de banquina	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
			Metros cuadrados	94.800,00

PROGRESIVA					
INICIO	FIN	LONGITUD	ANCHO MEDIO	CANTIDAD	SUPERFICIE
0+000,00	19+750,00	19.750,00	2,40	2,00	94.800,00
					94.800,00

Ing. Nery Gómez
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Omar Bustos Adi
Representante Legal

16 (Dieciséis)