INGENIERIA

de Diego Marcelo Jara Estigarribia
RUC Nº 3.030.337-0
Telef. 505.291 – 0983-578600

Encarnación, 06 de junio de 2024

Señor.

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENT0 DE ITAPUA. -

JAVIER PEREIRA RIEVE. -

PRESENTE:

REF: CONCURSO DE OFERTAS NRO 34/2023 - LOTE 2 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y BADENES DE H° A° - CALLE LOS GRANADOS - BARRIO SAN PEDRO - ID:435.865.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato.

Se solicita la compensación de la planilla contractual, esto obedece a que en obra existen diferencias entre la cantidad contractual y a ejecutar, también se solicita incluir nuevos rubros que son indispensables para una buena terminación y funcionalidad de la obra. Se aclara que en la planilla de rubros contractuales y rubros adicionales se mantiene los precios unitarios de los rubros existentes en el contrato original.

Así también, para ejecutar los rubros adicionales es necesario una ampliación de plazo contractual de 60 días hábiles.

Se adjuntan: planilla contractual, planilla de obra modificada/compensada, planilla de rubros contractuales y rubros adicionales.

Atentamente

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 4185
Fecha: 07 JUN 2024 Hora: 14:50
Firma: Fojas: 04

ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
Contratista
Ruc: 3030337-0
djlicitaciones@gmail.com

INGENIERIA
RUC: 3030337-0

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Recursos Naturales

Mesa de entrada

1

PLANILLA CONTRACTUAL

CONTRATO N° 94/2023 - LOTE N° 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y BADENES DE H° A° - CALLE LOS

CONTRATISTA: ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
COMPUTO Y PRESUPUESTO						
Ítem	**Código Catálogo**	**Rubros**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1	1.041.174	1.041.174
2	72131601-002	Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	3.735.365	3.735.365
3	72131601-9974	Replanteo y marcación -Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	340	8.242	2.802.280
4	72131601-002	Preparacion de obra - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	994	17.894	17.786.636
5	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno -Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	283	32.496	9.196.368
6	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta	Metros cúbicos	60	24.092	1.445.520
7	72131601-002	Preparacion de obra -Extracción de tubos de hormigon existentes	Unidad	32	93.200	2.982.400
8	72131701-002	Construcción de empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	2.366	30.014	71.013.124
9	72131701-002	Construcción de empedrado -Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cuadrados	2.366	5.877	13.904.982
10	72131701-002	Construcción de empedrado - Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado.	Metros cuadrados	2.366	3.148	7.448.168
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	0,63	986.774	621.668
12	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	630	92.648	58.368.240
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	19,15	1.813.333	34.725.327
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), 18cm de espesor, doble armadura malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de tubos.	Metros cúbicos	8,85	1.814.750	16.060.538
15	72131701-9997	Construcción de banco de piedra bruta - Cabezal de Piedra Bruta Colocada esp. 40cm.	Metros cúbicos	4,8	399.410	1.917.168
16	81141807-001	Construccion de alcantarillado - Alcantarillado Tubular de 0,50 m de diámetro, incluye provisión, colocación de tubos y base de H° pobre	Metro lineal	27	485.586	13.110.822
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Levantamiento de tapas de registro cloacal de hormigón	Unidad Medida Global	4	381.457	1.525.828
18	72131701-001	Servicio de señalización de caminos - Señalización vertical de orientación vial (Según plano)	Unidad	2	597.090	1.194.180
19	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	2.772	1.647	4.565.484
		Total				**263.445.271**

ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
Contratista/Representante Legal

INGENIERIA
RUC: 3030337-0

PLANILLA DE RUBROS CONTRACTUALES Y RUBROS ADICIONALES

CONTRATO N° 94/2023 - LOTE N° 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y BADENES DE H° A° - CALLE LOS GRANADOS - BARRIO SAN PEDRO - ID:435.865.
CONTRATISTA: ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS								VARIACIONES DE CANTIDADES CONTRACTUAL/ EJUCATADAS					
COMPUTO Y PRESUPUESTO								CANTIDAD - ADICIONAL			MONTO - ADICIONAL		
Ítem	Código Catálogo	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Incidencia	Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Diferencia	Monto según Contrato	Monto a ejecutar en Obra	Diferencia
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1	1.041.174	1.041.174	0,0040	1	1,00	-	1.041.174	1.041.174	-
2	72131601-002	Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	3.735.365	3.735.365	0,0142	1	1,00	-	3.735.365	3.735.365	-
3	72131601-9974	Replanteo y marcación -Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	340	8.242	2.802.280	0,0106	340	340	-	2.802.280	2.802.280	-
4	72131601-002	Preparacion de obra - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	994	17.894	17.786.636	0,0675	994	994	-	17.786.636	17.786.636	-
5	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno -Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	283	32.496	9.196.368	0,0349	283	283	-	9.196.368	9.196.368	-
6	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta	Metros cúbicos	60	24.092	1.445.520	0,0055	60	60	-	1.445.520	1.445.520	-
7	72131601-002	Preparacion de obra -Extracción de tubos de hormigon existentes	Unidad	32	93.200	2.982.400	0,0113	32	32	-	2.982.400	2.982.400	-
8	72131701-002	Construcción de empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	2.366	30.014	71.013.124	0,2696	2.366	2.415,53	-49,53	71.013.124	72.499.717	-1.486.593
9	72131701-002	Construcción de empedrado -Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cuadrados	2.366	5.877	13.904.982	0,0528	2.366	2.415,53	-49,53	13.904.982	14.196.070	-291.088
10	72131701-002	Construcción de empedrado - Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado.	Metros cuadrados	2.366	3.148	7.448.168	0,0283	2.366	2.415,53	-49,53	7.448.168	7.604.088	-155.920
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	0,63	986.774	621.668	0,0024	0,63	0,63	-	621.668	621.668	-
12	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	630	92.648	58.368.240	0,2216	630	622,70	7,30	58.368.240	57.691.910	676.330
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	19,15	1.813.333	34.725.327	0,1318	19,15	8,21	10,94	34.725.327	14.887.464	19.837.863
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), 18cm de espesor, doble armadura malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de tubos.	Metros cúbicos	8,85	1.814.750	16.060.538	0,0610	8,85	8,85	-	16.060.538	16.060.538	-
15	72131701-9997	Construcción de banco de piedra brula - Cabezal de Piedra Bruta Colocada esp. 40cm.	Metros cúbicos	4,8	399.410	1.917.168	0,0073	4,8	7,99	-3,19	1.917.168	3.189.863	-1.272.695
16	81141807-001	Construccion de alcantarillado - Alcantarillado Tubular de 0,50 m de diámetro, incluye provisión, colocación de tubos y base de H° pobre	Metro lineal	27	485.586	13.110.822	0,0498	27	65,00	-38,00	13.110.822	31.563.090	-18.452.268
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Levantamiento de tapas de registro cloacal de hormigón	Unidad Medida Global	4	381.457	1.525.828	0,0058	4	1,00	3,00	1.525.828	381.457	1.144.371
18	72131701-001	Servicio de señalización de caminos - Señalización vertical de orientación vial (Según plano)	Unidad	2	597.090	1.194.180	0,0045	2	2,00	-	1.194.180	1.194.180	-
19	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	2.772	1.647	4.565.484	0,0173	2.772	2.772	-	4.565.484	4.565.484	-
		Total				**263.445.271**	**1,0000**				**263.445.271**	**263.445.271**	**0**

ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
Contratista-Representante Legal

INGENIERIA
RUC: 3030337-0

PLANILLA DE OBRA MODIFICADA / COMPENSADA

CONTRATO N° 94/2023 - LOTE N° 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y BADENES DE H° A° - CALLE LOS

CONTRATISTA: ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						
COMPUTO Y PRESUPUESTO						
Ítem	**Código Catálogo**	**Rubros**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1,00	1.041.174	1.041.174
2	72131601-002	Preparacion de obra - Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1,00	3.735.365	3.735.365
3	72131601-9974	Replanteo y marcación -Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	340	8.242	2.802.280
4	72131601-002	Preparacion de obra - Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	994	17.894	17.786.636
5	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno -Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	283	32.496	9.196.368
6	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta	Metros cúbicos	60	24.092	1.445.520
7	72131601-002	Preparacion de obra -Extracción de tubos de hormigon existentes	Unidad	32	93.200	2.982.400
8	72131701-002	Construcción de empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	2.415,53	30.014	72.499.717
9	72131701-002	Construcción de empedrado -Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cuadrados	2.415,53	5.877	14.196.070
10	72131701-002	Construcción de empedrado - Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado.	Metros cuadrados	2.415,53	3.148	7.604.088
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	0,63	986.774	621.668
12	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	622,70	92.648	57.691.910
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	8,21	1.813.333	14.887.464
14	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Losa de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), 18cm de espesor, doble armadura malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de tubos.	Metros cúbicos	8,85	1.814.750	16.060.538
15	72131701-9997	Construcción de banco de piedra bruta - Cabezal de Piedra Bruta Colocada esp. 40cm.	Metros cúbicos	7,99	399.410	3.189.863
16	81141807-001	Construccion de alcantarillado - Alcantarillado Tubular de 0,50 m de diámetro, incluye provisión, colocación de tubos y base de H° pobre	Metro lineal	65,00	485.586	31.563.090
17	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Levantamiento de tapas de registro cloacal de hormigón	Unidad Medida Global	1,00	381.457	381.457
18	72131701-001	Servicio de señalización de caminos - Señalización vertical de orientación vial (Según plano)	Unidad	2,00	597.090	1.194.180
19	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	2.772	1.647	4.565.484
Total						**263.445.271**

ING. DIEGO MARCELO JARA
Contratista-Representante Legal

DJ INGENIERIA RUC-80301337-0