MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ADENDA N° 7/2016

CONTRATO Nº 108/2014 – REF: LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 11/2014 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCIÓN" ID. 280.918

Entre el **MINISTERIO DE JUSTICIA**, domiciliado en la Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, cuidad de Asunción capital de la República del Paraguay, representada para este acto por S.E. **EVER MARTINEZ** - Ministro, nombrado según Decreto N° 5905/2016 del 9 de setiembre del año 2016, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **INGEMANT S.A.** domiciliado en la calle Colonia Elisa N° 6565 e/ Timbo de la Ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor HERIBERTO ANDRES IBARRA VELAZQUEZ**, con C.I.C. N° **1.844.337** denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 108/2014, la cual ha sido autorizada por Resolución N° 481 de fecha 20 de diciembre de 2016, derivada de la Licitación Pública Nacional 11/2014 - **"REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCIÓN" ID 280918,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:

Amparados en lo establecido en los Artículos N° 55, inciso b) y el Artículo N° 62 de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas, se amplía el plazo de ejecución en veintiséis (26) días, por motivos de lluvia y veinticinco (25) días, para la realización de los trabajos adicionales.

CLAUSULA SEGUNDA:

La CONTRATANTE y la CONTRATISTA amparados en lo establecido en el Artículo 62 "Convenios modificatorios en Obras Públicas" de la Ley N° 2051/63 de "Contrataciones Públicas" acuerdan:

1. Realizar trabajos adicionales conforme al ANEXO N° 1, que se adjunta y forma parte de la presente adenda.
2. Incrementar en monto del contrato para los trabajos solicitados en la Licitación Pública Nacional 11/2014 para **"REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CONCEPCIÓN"**, para lo cual se incrementa el monto del Contrato N° 108/2014, en un monto total de **Gs. 403.271.184.- (Guaraníes: cuatrocientos tres millones doscientos setenta y un mil ciento ochenta y cuatro).**
3. Ampliar la vigencia del contrato hasta el 30 de marzo de 2017.

CLAUSULA TERCERA:

La firma Contratista deberá extender la garantía requerida en el contrato.

Las demás clausulas y condiciones fijadas en el contrato original y las adendas suscritas con anterioridad a este convenio continúan plenamente vigentes.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD las partes han suscrito la presente adenda, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 22 días del mes de diciembre del año 2016.

HERIBERTO ANDRES IBARRA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

INGEMANT S.A.
C. HERIBERTO IBARRA

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia
Abg. EVER MARTINEZ
MINISTRO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1

PLANILLA DE OBRAS ADICIONALES					
PABELLON A					
PLANTA BAJA					
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**				
1,3	Relleno y compactación	m3	106	44.781	4.746.786
1,6	Excavación para zapatas	m3	110	39.183	4.310.130
3	**Mamposterías**				
3,3	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar	m2	81,64	77.247	6.306.445
4	**Revoques**				
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	175	27.988	4.897.900
5	**Aislaciones**				
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	26,5	27.988	741.682
6	**Contra piso de Hº de cascote**				
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	83	25.749	2.137.167
7	**Pisos**				
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatación	m2	161	97.701	15.729.861
7.2	Alisada de cemento sobre contra piso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	4	26.869	107.476
8	**Pintura**				
8,2	De paredes al látex	m2	295	11.195	3.302.525
10	**Carpinterías de hierro**				
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	1	329.141	329.141
11	**Estructura HºAº**				
11,4	Losas	m3	13,16	1.841.621	24.235.732
11,5	Escaleras	m3	1,77	2.015.148	3.566.812
12	**Instalación Sanitaria**				
	Total Planta Baja				**70.411.657**
PLANTA ALTA					
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Mamposterías**				
1,3	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	180	77.247	13.904.460
2	**Revoques**				
2,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	631	27.988	17.660.428
2,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	86	30.227	2.599.522
6	**Pintura**				
6,2	De paredes al látex	m2	674,40	11.195	7.549.908
6,3	De cielorrasos al látex	m2	86	13.434	1.155.324
9	**Carpinterías de hierro**				
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	4	329.141	1.316.564
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica, portacandado, picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	4	740.567	2.962.268

INGEMANT S.A.
ING. HERIBERTO IBARRA
PRESIDENTE

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

	Total Planta Alta				**47.148.474**
14	**Pabellón A - Instalaciones Sanitarias, Hidráulicas y Pluviales externas**				
14,10	Cañería Alimentación PVC 85mm	ml	210	33.586	7.053.060
14,11	Cañería Alimentación PVC 75mm	ml	210	27.988	5.877.480
14,12	Cañería Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	116	167.929	19.479.764
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**32.410.304**
TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)					**149.970.435**

PABELLON B

PLANTA BAJA

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	
1	**Trabajos Preliminares**				
1,1	Relleno y compactación	m3	106	55.976	5.933.456
1,4	Excavación para zapatas	m3	110	39.183	4.310.130
3	**Mamposterías**				
3,3	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	81,64	77.247	6.306.445
4	**Revoques**				
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	175	27.988	4.897.900
5	**Aislaciones**				
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	26,5	27.988	741.682
6	**Contra piso de Hº de cascote**				
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	83	25.749	2.137.167
7	**Pisos**				
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatación	m2	161	97.701	15.729.861
7.2	Alisada de cemento sobre contra piso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	4	26.869	107.476
8	**Pintura**				
8,2	De paredes al látex	m2	295	11.195	3.302.525
10	**Carpinterías de hierro**				
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	1	329.141	329.141
11	**Estructura HºAº**				
11,4	Losas	m3	13,16	1.841.621	24.235.732
11,5	Escaleras	m3	1,77	2.015.148	3.566.812
Total Planta Baja					**71.598.327**

PLANTA ALTA

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	
1	**Mamposterías**				
1,3	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	180	77.247	13.904.460
2	**Revoques**				
2,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	631	27.988	17.660.428
2,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	86	30.227	2.599.522
6	**Pintura**				
6,2	De paredes al látex	m2	674,40	11.195	7.549.908
6,3	De cielorrasos al látex	m2	86	13.434	1.155.324
9	**Carpinterías de hierro**				
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	4	329.141	1.316.564

INGEMANT SA
ING. HERIBERTO IBARRA
PRESIDENTE

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica, portacandado, picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	4	740.567	2.962.268
	Total Planta Alta				**47.148.474**
14	**Pabellón B - Instalaciones Sanitarias, Hidráulicas y Pluviales externas**				
14,10	Cañería Alimentación PVC 85mm	ml	210	33.586	7.053.060
14,11	Cañería Alimentación PVC 75mm	ml	210	27.988	5.877.480
14,12	Cañería Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	116	167.929	19.479.764
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**32.410.304**
TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)					**151.157.105**
GALERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BAJA					
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	
6	**Pisos**				
6,1	Baldosa cerámica 40x40 PEI 3 sobre piso existente (1:4:16)	m2	50	61.574	3.078.700
7	**Zócalos**				
7,1	De baldosas cerámicas 10 x 40	ml	19,20	11.195	214.944
	Total Galería (Planta Baja y Planta Alta)				**3.293.644**
TOTAL					***304.421.184***

Rubros no Contemplados en la planilla de Precios.
Sistema de Prevención de Incendio

	Provisión e instalación de Cañería de alimentación PVC 1", pabellones A y B	ml	50	26.000	1.300.000
	desmontaje y modificación e instalación de cañerías de baño en los pabellones A y B	un	112	199.000	22.288.000
	llave de paso tipo esclusa 1 1/2"	un	112	210.000	23.520.000
	Provisión e instalación de Bombas Centrifuga de 7,5HP, para equipo de bombeo de sistema contra incendio	un	1	14.000.000	14.000.000
	Provisión e instalación de Bomba jockey de 1Hp, sistema de presurización de sistema contra incendio	un	1	3.500.000	3.500.000
	Provisión e instalación de Tanque Hidro neumático de 60 litros, para sistema contra incendio	un	1	2.700.000	2.700.000
	Colectores de Impulsión y expulsión en Aº Carbono con bridas y válvulas esféricas	un	1	8.000.000	8.000.000
	Provisión e instalación de tableros eléctricas para sistema contra incendio	un	1	2.750.000	2.750.000
	Provisión e instalación Accesorios; manguera flexible, presostatos, manómetros, válvulas y accesorios galvanizados	un	1	1.990.000	1.990.000
	Construcción de sala de maquinas de 2x3m, adecuación para sistemas de bombeo contra incendio.	un	1	13.002.000	13.002.000
	Equipo de cloración para agua potable, incluye bomba dosificadora de 10 l/h, tanque de fibra de vidrio de 250 l, instalación eléctrica y puesta en marcha del equipo	un	1	5.800.000	5.800.000
	Total no contemplado				**98.850.000**

Total Adicionales **403.271.184**

INGEMANT S.A.
ING. HERIBERTO IBARRA
PRESIDENTE

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia