ADENDA Nº 01 – CONVENIO MODIFICATORIO EN OBRAS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 40/2019
"CONSTRUCCIÓN DE SECTOR DE CONEXIÓN ENTRE LABORATORIO EXISTENTE Y EL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB2A - PLURIANUAL"

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), representado en este acto por el Señor Presidente y Jefe Administrativo del mismo, **Dr. José Carlos Martin Camperchioli**, nombrado por el Decreto N° 155 del 30-VIII-2018, fijando domicilio para este acto en la Sede Central del SENACSA, sito en la ciudad de San Lorenzo, a la altura del Km. 10 ½ de la Ruta Mcal. Estigarribia sobre la calle Ciencias Veterinarias, en adelante denominado **SENACSA,** y por otra parte, el **Sr. Juan Andrés Pessolani Valdes**, con Cédula de Identidad N° 1.843.818, en representación de la Firma **"ARCA GROUP S.A.",** con **RUC N° 80086209-0**, en carácter de Representante Legal, fijando domicilio para este acto en la Avda. Soldado Robustiano Quintana N° 999 c/ Ruta Transchaco, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en adelante denominado CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio el cual estará sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:----------

1. ***OBJETO:***

Por cuanto las partes han suscripto el contrato correspondiente a la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 40/2019 "CONSTRUCCIÓN DE SECTOR DE CONEXIÓN ENTRE LABORATORIO EXISTENTE Y EL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB2A - PLURIANUAL", en fecha 17 de diciembre de 2019; convienen en suscribir el presente convenio modificatorio a fin de reducir la cantidad adjudicada en la planilla contractual en relación a lo ejecutado en el Rubro 1.1 Muro de Piedra Bruta, que implica una reducción del monto total del contrato de Gs. 2.399.386 (dos millones trescientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y seis guaraníes), conforme se determina en las siguientes clausulas; la cual fue aprobada por la Resolución SENACSA Nº 410 de fecha 20 de abril de 2020 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO MODIFICATORIO EN OBRAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO SUSCRIPTO EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 40/2019 "CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR DE CONEXIÓN ENTRE LABORATORIO EXISTENTE Y EL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB2A-PLURIANUAL", ID N° 373.144, CONVOCADO POR EL SENACSA. ----------

2. ***DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO.***

a) Todos los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato
b) El contrato suscripto en fecha 17 de diciembre de 2019, y sus respectivas adendas
c) Dictamen Técnico del Fiscal de Obra del SENACSA
d) Anexo N° 1 - Planilla de Adenda
e) Pedido de Adenda por la Empresa
f) Resolución SENACSA N° 410/2020.

Los documentos que forman parte del Convenio deberán considerarse mutuamente explicativos. Todo aquello que no está expresamente establecido en este Convenio Nº 1 estará regido por el contrato original. ----------

arca group s.a.
RUC: 80086209-0

Dr. José Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

Los documentos técnicos que se encuentran firmados por el representante del Contratista y la Fiscalización de Obras. ----------

3. **CONVENIO MODIFICATORIO EN OBRAS PÚBLICAS (Art. 62 de la Ley Nº 2051/2003).**

Modificación del contrato celebrado entre el SENACSA y la Firma **"ARCA GROUP S.A."**, en el marco del Llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA N° 40/2019 "CONSTRUCCIÓN DE SECTOR DE CONEXIÓN ENTRE LABORATORIO EXISTENTE Y EL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB2A - PLURIANUAL", a fin de reducir la cantidad adjudicada en la planilla contractual en relación a lo ejecutado, lo que implica una reducción del monto total del contrato de **Gs. 2.399.386** (dos millones trescientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y seis guaraníes) correspondiente al 2,1% del contrato principal. ----------

4. **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (ART. 37 G, LEY N° 2051/03).**

En el ANEXO 1 se encuentra detallada la Planilla de Adenda, donde se describe la Planilla Contractual indicando los trabajos, los precios unitarios y precio total.----------

Todas las demás Cláusulas del Contrato suscripto entre las partes en fecha 17 de diciembre de 2019 en el marco de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 40/2019 "CONSTRUCCIÓN DE SECTOR DE CONEXIÓN ENTRE EL LABORATORIO EXISTENTE DE BIOSEGURIDAD NSB2A - PLURIANUAL", entre el SENACSA y la firma ARCA GROUP S.A., se mantienen sin modificación alguna.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay a los...27.....días del mes de...abril.-..... del año 2020. ----------

Sr. Juan Andrés Pessolani Valdés
C. I. N°: 1.843.818
REPRESENTANTE LEGAL

Por el SENACSA
Dr. José Carlos Martin C.
PRESIDENTE

arca group s.a.
RUC: 80086209- 0

ANEXO 1- PLANILLA DE ADENDA

CONSTRUCCIÓN DE SECTOR DE CONEXIÓN ENTRE LABORATORIO EXISTENTE Y EL LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD NSB2A - PLURIANUAL

PLANILLA CONTRACTUAL										ADENDA	
N° Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cantidad Ejecutada	Precio total certificado
1	72131601-9984	RAMPA DE HORMIGON ARMADO			Unidad		1				
1.1		Muro de piedra bruta colocada, prof.promedio 1,00 m. De 0,30	N/A	N/A	Metros cúbicos	1	21,2	333.248	7.064.858	14	4.665.472
1.2		Relleno con tierra , incluye acarreo, esparcida y compactación.	N/A	N/A	Metros cúbicos	1	10,37	108.675	1.126.960	10,37	1.126.960
1.3		Pavimento de Hormigon Armado e:12cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	69,14	151.257	10.457.909	69,14	10.457.909
2	73121602-002	PORTON METALICO	N/A	N/A	Unidad	1	1		-		-
2.1		Porton de reja metálica a dos hojas	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	6	594.000	3.564.000	6	3.564.000
2.2		Esmalte sintético	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	6	33.750	202.500	6	202.500
3	72141510-001	DEMOLICION	N/A	N/A	Unidad	1	1		-		-
3.1		Tabique	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	6,33	27.000	170.910	6,33	170.910
3.2		Mampostería de 0,15	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	9,86	27.000	266.220	9,86	266.220
4	72131601-013	REMOCION O RETIRO	N/A	N/A	Unidad	1	1		-		-
4.1		De revoque en estructura de hormigón	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	14,39	16.200	233.118	14,39	233.118
4.2		Azulejos	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	33,18	20.250	671.895	33,18	671.895
4.3		Puerta de 0,90x2,10	N/A	N/A	Unidad	1	1	81.000	81.000	1	81.000
4.4		Contrapiso	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	16,75	20.250	339.187	16,75	339.188
4.5		Piso cerámico	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	16,75	20.250	339.187	16,75	339.188
4.6		Zócalos	N/A	N/A	Metro lineal	1	36,4	13.500	491.400	36,4	491.400
5	72131601-009	CONTRAPISO Y PISO	N/A	N/A	Unidad	1	1		-		-
5.1		Base para piso de hormigon armado	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	22,47	33.750	758.363	22,47	758.363
5.2		De piedra triturada de 4ta, h= 0,05 m	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	22,47	93.150	2.093.080	22,47	2.093.081
5.3		Carpeta de regularización para pisos	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	22,47	37.125	834.199	22,47	834.199

Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

arca group s.a.
RUC: 80086209-0

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

5.4		Piso porcelanato antideslizante	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	22,47	149.850	3.367.130	22,47	3.367.130
5.5		Zocalo porcelanato antideslizante	N/A	N/A	Metro lineal	1	38,62	29.025	1.120.946	38,62	1.120.946
6	72153204-001	ALBAÑILERIA	N/A	N/A	Unidad	1	1		-		-
6.1		Mampostería de elevación de ladrillo común, e= 0,15 m.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	16,46	67.770	1.115.494	16,46	1.115.494
6.2		Azotada impermeable con hidrófugo inorgánico, e= 0,05 m en pilares, vigas, losas y pórticos de hormigón armado y zonas con azulejo	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	13,07	21.600	282.312	13,07	282.312
6.3		Revoque a dos capas interior , DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, vigas	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	80,32	27.238	2.187.756	80,32	2.187.756
6.4		Revoque a dos capas exterior con hidrófugo, DOSAJE: 1:4:16 incluye pilares, vigas	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	29,75	42.615	1.267.796	29,75	1.267.796
6.5		Enduido en paredes a dos capas interior	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	80,32	18.900	1.518.048	80,32	1.518.048
6.6		Enduido exterior	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	29,75	16.200	481.950	29,75	481.950
6.7		Pintura de paredes interiores (látex acrílico)	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	80,32	20.250	1.626.480	80,32	1.626.480
6.8		Pintura de paredes exteriores (látex acrílico)	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	29,75	21.600	642.600	29,75	642.600
6.9		Esmalte sintético para techo metálico	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	5,7	33.750	192.375	5,7	192.375
7	72131601-010	ABERTURAS	N/A	N/A	Unidad	1	1		-		-
7.1		Puerta de vidrio templado de 10 mm (1,75x2,50), dos hojas, con paño fijo de (1,75x0,50), con cerradura.	N/A	N/A	Unidad	1	1	7.431.750	7.431.750	1	7.431.750
8	72131601-001	ILUMINACION	N/A	N/A	Unidad	1	1		-		-
8.1		Alimentacion de artefactos	N/A	N/A	Unidad	1	2	1.282.500	2.565.000	2	2.565.000
8.2		Artefacto fluorescente estanco para adosar 2 x 40 W	N/A	N/A	Unidad	1	2	216.000	432.000	2	432.000
9	72131601-007	TECHO	N/A	N/A	Unidad	1	1		-		-
9.1		Techo de chapa trapezoidal N°26, con estructura metálica	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	5,7	324.000	1.846.800	5,7	1.846.800

Carlos Martin C.
Presidente del SENACSA

arca group s.a.
RUC: 80085209- 0

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

10	40101701-002	AIRE ACONDICIONADO	N/A	N/A	Unidad	1	1		-		-
10.1		Provision, colocacion e instalacion de AA de 12000 BTU Frio/Caliente	Goodweather	China	Unidad	1	1	3.402.000	3.402.000	1	3.402.000
10.2		Provision, colocacion e instalacion de AA de 24000 BTU Frio/Caliente	Goodweather	China	Unidad	1	2	5.880.600	11.761.200	2	11.761.200
10.3		Provision, colocacion e instalacion de AA de 36000 BTU Frio/Caliente	Goodweather	China	Unidad	1	2	10.584.000	21.168.000	2	21.168.000
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	N/A	N/A	Unidad	1	1		-		-
11.1		Escalera en estructura metalica	N/A	N/A	Unidad	1	1	19.800.000	19.800.000	1	19.800.000
12	72153507-002	LIMPIEZA GENERAL	N/A	N/A	Unidad	1	1		-		-
12.1		Limpieza y retiro de escombros	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1	2.880.000	2.880.000	1	2.880.000
								Precio Total	113.784.423		111.385.037

Sr. Juan Andrés Pessolani Valdés
C. I. N°: 1.843.818
REPRESENTANTE LEGAL

Por el SENACSA
Dr. José Carlos Martin C.
PRESIDENTE

arca group s.a.
RUC: 80086209-0

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863