APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC Nº 26/2021

CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (emergencia covid 19) - CERTIFICADO DE OBRA

LOTE 4

OBRA: PABELLONES DE CONTINGENCIA EN LIMPIO - 32 CAMAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS - ANÁLISIS DE COSTOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL
CAPÍTULO C_LIM_90060 d- Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético					
C_LIM_90001	unid	Tanque de 5000 litros para bombeo de agua			
M_IS0115401	1	un	Montaje y puesta en funcionamiento de tanque de fibra de vidrio	420.000	420.000
I_IS011540	1	un	Tanques de agua de 5 000 lts de fibra de vidrio.	5.180.000	5.180.000
				TOTAL PARTIDA	5.600.000
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL		
C_LIM_90002	unid	termocalefon de 80 litros			
I_ART01023	1	un	Termocalefón de 80 lts	1.470.000	1.470.000
U2300150LLP15	2	un	Llave de paso de 1/2" con campana	175.000	350.000
I_ART0110A103	2	un	Conexión cromada macho-hembra 30 cms	35.000	70.000
I_ART01080	1	un	Soporte de calefon -	35.000	35.000
M_ASG01010	1	un	Colocación de termocalefon	98.000	98.000
				TOTAL PARTIDA	2.023.000
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MILLONES VEINTE Y TRES MIL		
C_LIM_90003	unid	termocalefon de 60 litros			
I_ART01022	1	un	Termocalefón de 50 lts	1.260.000	1.260.000
U2300150LLP15	2	un	Llave de paso de 1/2" con campana	175.000	350.000
I_ART0110A103	2	un	Conexión cromada macho-hembra 30 cms	35.000	70.000
M_ASG01010	1	un	Colocación de termocalefon	98.000	98.000
I_ART01080	1	un	Soporte de calefon -	35.000	35.000
				TOTAL PARTIDA	1.813.000
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRECE MIL		
C_LIM_90004	*	un	Panel Led de adosar de 60x60 de 24W		
ELEC_001	1	ud	Panel Led de 60 cm	189.000	189.000
ELEC_002	1	ud	Mano de obra - Panel LED	70.000	70.000
				TOTAL PARTIDA	259.000
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL		
C_LIM_90005	*	m2	Rampa y plataforma frente		
PISO_001	1,1	m2	Aislapol	4.200	4.620
A10201020CP10	0,12	m3	Hormigon masa estructural, 1:2:4 fck=210 CP2	910.000	109.200
M_PIS0061812	1	m2	Piso de hormigón rodillado de 12 cm	70.000	70.000
I_HIE008107	0,07	kg	Alambre negro de atar n° 18	15.400	1.078
I_HIE008201V1	10	ml	Varilla conformada diam 6 mm	3.430	34.300
A1020%	5	%	Desperdicio hormigon	109.200	5.460
I_HIE%	5	%	Desperdicio hierro	35.378	1.769
				TOTAL PARTIDA	226.427
			Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS		
C_LIM_90006	*	m2	Rampa y plataforma atrás		

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

93 (noventa y tres)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC Nº 26/2021

CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (emergencia covid 19) - CERTIFICADO DE OBRA

LOTE 4

OBRA: PABELLONES DE CONTINGENCIA EN LIMPIO - 32 CAMAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS - ANÁLISIS DE COSTOS

PISO_001	1,1	m2	Aislapol	4.200	4.620
A10201020CP10	0,12	m3	Hormigon masa estructural, 1:2:4 fck=210 CP2	910.000	109.200
M_PIS0061812	1	m2	Piso de hormigón rodillado de 12 cm	70.000	70.000
I_HIE008107	0,07	kg	Alambre negro de atar n° 18	15.400	1.078
I_HIE008201V1	10	ml	Varilla conformada diam 6 mm	3.430	34.300
A1020%	5	%	Desperdicio hormigon	109.200	5.460
I_HIE%	5	%	Desperdicio hierro	35.378	1.769
				TOTAL PARTIDA	226.427

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS

C_LIM_90007	*	ml	Drenaje lateral (caño perforado, colchon triturada, tela bidim)		
C_Y3.3	0,4	m3	Excavación para fundaciones	56.000	22.400
C_Y32.6.3	1	ml	De PVC rigido Serie Reforzada de 150 mm, junta elastica con ani	84.853	84.853
I_PLO_008	0,7	m2	Tela bidim - geotextil	7.700	5.390
PLO_009	0,2	ton	Relleno con piedra triturada 4ta	154.000	30.800
				TOTAL PARTIDA	143.443

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

C_LIM_90008	*	gl	arreglo de cables de media tension existentes en acceso frente (		
ELEC_003	1		Mano de obra para desconexión de tablero general y maniobra MT	9.226.000	9.226.000
				TOTAL PARTIDA	9.226.000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL

C_LIM_90009	*	gl	arreglo de cables de media tension existentes en acceso frente (		
I_ELEC_004	65	ml	Cable subterraneo de 70 mm2	72.800	4.732.000
I_ELEC_005	1	ud	Tablero general	6.720.000	6.720.000
I_ELEC_006	65	ml	Cable subterraneo de 50 mm2	44.800	2.912.000
I_ELEC_007	181	ud	Terminales de compresión de cobre	4.900	886.900
				TOTAL PARTIDA	15.250.900

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS

C_LIM_90010	*	gl	sistema de bombeo de agua (mano de obra)		
PLO_003	1		Instalación de cañería de alimentación de tanque inferior	693.000	693.000
PLO_004	1		Montaje de 2 bombas para subida de agua al tanque superior	4.004.000	4.004.000
				TOTAL PARTIDA	4.697.000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

C_LIM_90011	*	gl	sistema de bombeo de agua (material)		
I_PLO_006	2	ud	Bombas de 1,5 hp	3.920.000	7.840.000
				TOTAL PARTIDA	7.840.000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL

C_LIM_90012	ml	cable subterraneo flex 1x16 mm2

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

92 (noventa y dos)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC Nº 26/2021

CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (emergencia covid 19) - CERTIFICADO DE OBRA

LOTE 4

OBRA: PABELLONES DE CONTINGENCIA EN LIMPIO - 32 CAMAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS - ANÁLISIS DE COSTOS

A9040181	1	ml	Cableado en ducto existente nyy 16mm2	21.000	21.000
A903012	1	ml	Electroducto enterrado 4p 1 1/2"	6.020	6.020
				TOTAL PARTIDA	27.020

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE Y SIETE MIL VEINTE

C_LIM_90013	ml	cable multifilar 1x6mm2			
A9040141	1	ml	Cableado en ducto existente nyy 6 mm2	9.100	9.100
				TOTAL PARTIDA	9.100

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIEN

C_LIM_90014	*	gl	montaje y colocacion de tablero, desconexión y reconexion de ali		
ELEC_009	1	gl	Mano de obra para maniobra en media tensión	14.000.000	14.000.000
				TOTAL PARTIDA	14.000.000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MILLONES

C_LIM_90015	ml	cañería de 2 1/2" galvanizado			
M_AGC009C13	1	m	Cañerías ho go incendio de 2 1/2"	63.000	63.000
I_IS0111TU10	0,17	un	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2" (6 mts)	630.000	107.100
I_IS%25	30	%	Materiales menores. Extension de cañerias contra incendio	107.100	32.130
I_soporte	0,67	un	Soporte para cañerias de hierro galvanizado suspendidas	16.800	11.256
				TOTAL PARTIDA	213.486

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

C_LIM_90016	uni	boca para siamesa			
M_AGC009C50	6	bc	Plomero boca de incendio	63.000	378.000
I_ISA012080	1	un	Válvula de retención de 3"	700.000	700.000
I_ISA012090	1	un	Tee h° g° de 3"	168.000	168.000
I_ISA012100	2	un	Buje de reducción h° g° 3" x 2 1/2"	84.000	168.000
I_ISA012050	2	un	Llave globo para incendio de 2 1/2"	420.000	840.000
I_ISA012059	2	un	Junta storz de 1 1/2"	119.000	238.000
				TOTAL PARTIDA	2.492.000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

C_LIM_90017	uni	soporte para cañeria			
PLO_010	1	ud	Soporte metálico	28.000	28.000
				TOTAL PARTIDA	28.000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE Y OCHO MIL

C_LIM_90018	M2	a-Replanteo y marcación			
U020250110	1	m2	Replanteo de albañileria en nivel con ho existente	4.536	4.536
				TOTAL PARTIDA	4.536

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

91 (noventa y uno)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC Nº 26/2021

CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (emergencia covid 19) - CERTIFICADO DE OBRA

LOTE 4

OBRA: PABELLONES DE CONTINGENCIA EN LIMPIO - 32 CAMAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS - ANÁLISIS DE COSTOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

C_LIM_90019	*	M3	a- Relleno apisonado H:0,30		
Q30066	0,16	dia	Alquiler pisón vibratorio	0	0
M_O01OA010	0,05	h.	Encargado	29.400	1.470
M_jornales01	0,13	h	Valor horario oficial albañil	24.500	3.185
M_jornales05	1	h	Valor horario ayudante albañil	17.500	17.500
I_AR00120	1,2	m3	Arena para rellenar	42.000	50.400
				TOTAL PARTIDA	72.555

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

C_LIM_90020	M3	a- Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)			
M_TPR005401	1,2	m3	Excavación para cimiento	56.000	67.200
M_FUN0171	1	m3	Cimiento p.b.c. sin excavación	126.000	126.000
A10101030	0,35	m3	Mortero cemento pz - cal viva - arena 1:4:12	474.600	166.110
I_AR00104	1,15	m3	Piedra bruta blanca	119.000	136.850
				TOTAL PARTIDA	496.160

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA

C_LIM_90021	M3	a- Vigas de fundación 0,15x0,30			
M_EHA01605	1	ml	Viga cadena 13x30 en planta baja de hormigón armado sobre pared	70.000	70.000
I_HIE008201V3	4	ml	Varilla conformada diam 10 mm	6.125	24.500
I_HIE008201V1	4,4	ml	Varilla conformada diam 6 mm	3.430	15.092
A10201020CP10	0,045	m3	Hormigon masa estructural, 1:2:4 fck=210 CP2	910.000	40.950
I_HIE%	5	%	Desperdicio hierro	39.592	1.980
				TOTAL PARTIDA	152.522

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y UNO

C_LIM_90022	M2	a- Nivelación de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hil)			
M_MAM018205	1	m2	Mamposteria de 0,30 m de ladrillo comun	67.200	67.200
M_DIN0210	4	m	Colocacion de varilla en mamposteria 1 hilada 2 varillas	4.200	16.800
I_HIE008201V2	8,33	ml	Varilla conformada diam 8 mm	4.087	34.041
A10103020	0,107	m3	Mortero cemento pz - arena lavada 1:3	751.800	80.443
I_LAD00301	119	un	Ladrillo común	700	83.300
I_LAD%	5	%	Desperdicio ladrillos	83.300	4.165
A1010%	5	%	Desperdicio morteros	80.443	4.022
I_HIE008%	5	%	Desperdicio hierro	34.041	1.702
				TOTAL PARTIDA	291.674

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

C_LIM_90023	M2	b- Elevación de 0,15 ladrillos comunes			
M_MAM018202	1	m2	Mamposteria de 0,15 m de ladrillo comun	39.200	39.200
I_LAD00301	65	un	Ladrillo común	700	45.500
A10101035	0,046	m3	Mortero cemento pz - cal viva - arena 1:4:16	399.140	18.360
I_LAD%	5	%	Desperdicio ladrillos	45.500	2.275
A1010%	5	%	Desperdicio morteros	18.361	918

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

90 (noventa)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC Nº 26/2021

CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (emergencia covid 19) - CERTIFICADO DE OBRA

LOTE 4

OBRA: PABELLONES DE CONTINGENCIA EN LIMPIO - 32 CAMAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS - ANÁLISIS DE COSTOS

TOTAL PARTIDA 106.253

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

C_LIM_90024	ML	c- Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 var d/ 8			
M_DIN0201	1	m	Dintel armado en obra 1 hilada 2 varillas	9.800	9.800
I_HIE008201V2	2	ml	Varilla conformada diam 8 mm	4.087	8.173
A10103020	0,006	m3	Mortero cemento pz - arena lavada 1:3	751.800	4.511
A1010%	5	%	Desperdicio morteros	4.511	226
I_HIE%	5	%	Desperdicio hierro	8.173	409

TOTAL PARTIDA 23.118

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE Y TRES MIL CIENTO DIEZ Y OCHO

C_LIM_90025	M2	d- Ladrillo convocó con tela metálica			
M_MAM018402	1	m2	Muro de ladrillo convocó	42.000	42.000
I_LAD00308	25	un	Ladrillo convocó recto de 1°	1.960	49.000
A10101035	0,018	m3	Mortero cemento pz - cal viva - arena 1:4:16	399.140	7.185
I_LAD%	5	%	Desperdicio ladrillos	49.000	2.450
A1010%	5	%	Desperdicio morteros	7.185	359
I_LIM90025	1	m2	Tela metalica colocada	42.000	42.000

TOTAL PARTIDA 142.994

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

C_LIM_90026	ML	a- Aislación asfáltica horizonlal de pared 0,15 (en "U") 1:3			
M_AIS0225	1	m2	Aislación horiz 1:3 + Igol Preto	22.400	22.400
A10103520	0,01	m3	Mortero cemento pz - arena lavada 1:3 con statofix	785.798	7.858
I_SINCL102	0,5	kg	Igol flex preto	11.900	5.950

TOTAL PARTIDA 36.208

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO

C_LIM_90027	M2	a-Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálic			
U1104010	1	m2	Vigas metalicas 25x70/100 l=2420 des 26+alero2 x 1.5	119.910	119.910
U1104020	1	m2	Correas de chapa doblada	80.815	80.815
M04mobra	1	m2	Mano de obra. Fabricacion y montaje de Tinglado	84.000	84.000
A_chapas03	1	m2	Chapas de zinc Tipo Sandwich 5 cmm, con isopor	211.820	211.820

TOTAL PARTIDA 496.545

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

CINCO

C_LIM_90028	M2	a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.			
M_CON0212	1	m2	Contrapiso de cascotes 10 cm	15.400	15.400
A1020201020	0,1	m3	Hormigon de cascotes, 1:4:16, cascotes 24	260.896	26.090
A6020	0,4	ml	Fajas de ladrillo-solo material h=10	6.336	2.535
A1020%	5	%	Desperdicio hormigon	26.089	1.304

TOTAL PARTIDA 45.329

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

(ochenta y nueve)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC Nº 26/2021

CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (emergencia covid 19) - CERTIFICADO DE OBRA

LOTE 4

OBRA: PABELLONES DE CONTINGENCIA EN LIMPIO - 32 CAMAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS - ANÁLISIS DE COSTOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO

C_LIM_90029	M2	a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta			
U15020PA10	1	m2	Piso alisada de cemento, 1:3, e = 3,0 cm	43.554	43.554
M_PIS00606	1	m2	Piso de cerámica esmaltada sin carpeta	36.400	36.400
I_PIS0062151	1,05	m2	Piso ceramico 45 x 45	91.000	95.550
I_LIG00218	6	kg	Adhesivo Map ceramico 30 kg.	2.520	15.120
I_LIG0026	0,2	kg	Cemento blanco	10.500	2.100
				TOTAL PARTIDA	192.724

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO

C_LIM_90030	ML	a- Zócalo cerámico			
M_ZOC00750	1	ml	Zocalo Cerámico cortado	16.800	16.800
I_PISO062PC10	0,155	m2	Piso ceramico 30 x 30	91.000	14.105
A10101017	0,001	m3	Mortero cemento pz - cal viva - arena 1:2:8	518.000	518
				TOTAL PARTIDA	31.423

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y TRES

CAPÍTULO B_LIM_90002 Adicionales Limpio - Hoja 2

C_LIM_90031	M2	a- Revoque de pared interior, 1 capa			
M_REV001101	1	m2	Revoque a 1 capa común, fratachado o peinado	22.400	22.400
A10101035	0,015	m3	Mortero cemento pz - cal viva - arena 1:4:16	399.140	5.987
A1010%	5	%	Desperdicio morteros	5.988	299
				TOTAL PARTIDA	28.686

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

C_LIM_90032	M2	b- Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo			
M_REV001101	1	m2	Revoque a 1 capa común, fratachado o peinado	22.400	22.400
I_IMP025104	0,03	un	Statofix dosis	3.640	109
A10101035	0,015	m3	Mortero cemento pz - cal viva - arena 1:4:16	399.140	5.987
A1010%	5	%	Desperdicio morteros	5.988	299
				TOTAL PARTIDA	28.796

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

C_LIM_90033	M2	c- Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo			
I_IMP025104	0,02	un	Statofix dosis	3.640	73
M_REV001106	1	m2	Revoque base para revestidos	22.400	22.400
A10101035	0,015	m3	Mortero cemento pz - cal viva - arena 1:4:16	399.140	5.987
A1010%	5	%	Desperdicio morteros	5.988	299
				TOTAL PARTIDA	28.760

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA

C_LIM_90034	M2	a- Revestido de azulejos blancos h=2,10m.			
M_RVT00401	1	m2	Revestido de azulejos	36.400	36.400
I_REV005110	1,05	m2	Azulejos	63.000	66.150

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

(ochenta y ocho)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC Nº 26/2021

CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (emergencia covid 19) - CERTIFICADO DE OBRA

LOTE 4

OBRA: PABELLONES DE CONTINGENCIA EN LIMPIO - 32 CAMAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS - ANÁLISIS DE COSTOS

I_LIG0026	0,2	kg	Cemento blanco	10.500	2.100
I_LIG0050	5	kg	Adesivo para azulejos adeser	2.520	12.600
				TOTAL PARTIDA	117.250

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

C_LIM_90035	UN	Instalación de agua fría en lavatorio			
U23001bcF	1	un	Bocas de agua corriente fria	92.120	92.120
U2300150LLT10	1	un	Llave de paso 20 mm con campana - Termofusion	175.000	175.000
M_AGC009035	8	m	Cañeria propileno soldable termofusion 20 a 25 mm	25.200	201.600
I_ISA0150249	8	ml	Tubo propileno soldable termofusion DN 20 mm - PN 12	7.000	56.000
I_ISA0150209	2	un	Union sencilla propileno sodable - termofusion DN 20 mm	7.000	14.000
I_ISA01502401	4	un	Codo propileno soldable - termofusion DN 20 mm	7.000	28.000
				TOTAL PARTIDA	566.720

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE

C_LIM_90036	ML	Cañería PVC 3/4"			
M_AGC009c20	1	m	Caño pvc 3/4" (c/ excav., coloc., protec.)	25.200	25.200
I_ISA011RT20	0,17	un	Tubo de pvc roscable de 3/4" (6 mts)	56.000	9.520
I_IS%13	50	%	Accesorios menores en cañerias de agua corriente de pvc	9.520	4.760
				TOTAL PARTIDA	39.480

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

C_LIM_90037	UN	Llave de paso 3/4"			
M_AGC009BAC	1	bc	Boca de plomeria agua corriente fria	63.000	63.000
I_ISA01130L19	1	un	Llave de paso con campana de 3/4"	133.000	133.000
				TOTAL PARTIDA	196.000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL

C_LIM_90038	UN	d- Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/2,			
U2300150LLP10	1	un	Llave de paso de 1/2" con campana	175.000	175.000
U23001100510	1	ml	Tubo de pvc roscable de 1/2"	32.424	32.424
U23015CA10	1	un	Canilla pico manguera de 1/2" cromada	195.969	195.969
				TOTAL PARTIDA	403.393

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

C_LIM_90039	UN	Desague lavatorio			
U230051012	3	ml	Cañeria de desague cloacal. diametro = 50 mm	33.495	100.485
M_DES008DV30	1	un	Boca de desague	63.000	63.000
I_ISA01123t51	0,33	un	Tubo de pvc liviano de 50mm (6 mts)	49.000	16.170
I_ISA%08	50	%	Accesorios menores, bocas de desague	16.170	8.085
				TOTAL PARTIDA	187.740

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

87 (ochenta y siete)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC Nº 26/2021

CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (emergencia covid 19) - CERTIFICADO DE OBRA

LOTE 4

OBRA: PABELLONES DE CONTINGENCIA EN LIMPIO - 32 CAMAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS - ANÁLISIS DE COSTOS

C_LIM_90040	UN	b- Rejilla de piso 150x150x50mm			
M_DES00814	1	un	Rejilla sifonada de 15 x 15 cm o deseng plastico	63.000	63.000
I_ISA015020	1	un	Rejilla de piso sifonada 150 x 150 x 50	49.000	49.000
				TOTAL PARTIDA	112.000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE MIL

C_LIM_90041	ML	c- Cañeria PVC 50 mm			
M_DES008P02	1	ml	Colocacion de caño pvc 40 a 50 mm	21.000	21.000
I_ISA01123t51	0,17	un	Tubo de pvc liviano de 50mm (6 mts)	49.000	8.330
I_IS%11	50	%	Accesorios menores en cañerias de desague de pvc	8.330	4.165
				TOTAL PARTIDA	33.495

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

C_LIM_90042	ML	d- Cañeria PVC 100 mm interno blanco			
M_DES008CP10	1	ml	Colocacion de caño pvc 100 mm	28.000	28.000
I_ISA01123t47	0,17	un	Tubo de pvc liviano de 100mm (6 mts)	106.260	18.064
I_IS%11	50	%	Accesorios menores en cañerias de desague de pvc	18.064	9.032
				TOTAL PARTIDA	55.096

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS

C_LIM_90043	ML	e- Cañeria PVC 100 mm externo marrón			
M_DES008CP10	1	ml	Colocacion de caño pvc 100 mm	28.000	28.000
I_ISA01123t47	0,17	un	Tubo de pvc liviano de 100mm (6 mts)	106.260	18.064
I_IS%11	50	%	Accesorios menores en cañerias de desague de pvc	18.064	9.032
				TOTAL PARTIDA	55.096

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS

C_LIM_90044	UN	f- Cámara de Inspección 0,40 x 0,40			
M_TPR005401	0,37	m3	Excavación para cimiento	56.000	20.720
U1300507	0,49	m2	Contrapiso de cascotes, e = 10 cm, 1:4:16:24	45.329	22.211
U07005C052020	1,43	m2	Mamp de Elevacion de ladrillos comunes 0,15 m. 1:2:10	108.079	154.552
U1205010	1,2	m2	Revoque 1:3 c/statofix e 1cm	30.258	36.310
U13005073	0,6	ml	Media caña de registros cloacales	50.002	30.001
M_jornales01	1	h	Valor horario oficial albañil	24.500	24.500
M_jornales05	1	h	Valor horario ayudante albañil	17.500	17.500
I_PHO018410	1	un	Tapa de hormigon prefabricado de 50 x 50 x 5	56.000	56.000
I_PHO018416	1	un	Tapa de hormigon prefabricado de 70 x 70 x 6	70.000	70.000
				TOTAL PARTIDA	431.795

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

C_LIM_90045	*	UN	a-Provisión y colocación de lavatorio con grifería		
PLO_001	1	gl	Instalación de lavatorio con grifería	210.000	210.000
PLO_002	1	un	Lavatorio tipo pedestal	280.000	280.000
PLO_	1	un	Grifería deca	173.600	173.600

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

86 (ochenta y seis)

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC Nº 26/2021

CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (emergencia covid 19) - CERTIFICADO DE OBRA

LOTE 4

OBRA: PABELLONES DE CONTINGENCIA EN LIMPIO - 32 CAMAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS - ANÁLISIS DE COSTOS

				TOTAL PARTIDA	663.600

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

C_LIM_90046	ML	a- Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33)			
I_HIE008602	0,4	un	Planchuela de 1/2"x1/8"	4.200	1.680
I_HIE0083CG24	0,17	un	Chapa galvanizada lisa n°24 - 1 x 2 m	112.000	19.040
M_DES00890	1	ml	Canaleta colgante des 33 -doblad, alzado	42.000	42.000
I_HIE00%	20	un	Materiales menores	20.720	414.400
				TOTAL PARTIDA	477.120

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE

C_LIM_90047	UN	b- Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla			
UO7005C051030	0,72	m2	Mamp de Elevacion de ladrillos comunes, e = 0,07m 1:4:16	58.948	42.443
U1205010	0,45	m2	Revoque 1:3 c/statofix e 1cm	30.258	13.616
I_AME025010	1	un	Rejilla de hierro abierta 30x30	35.000	35.000
U07005C052030	0,54	m2	Mamp de Elevacion de ladrillos comunes 0,15 m. 1:4:16	106.253	57.377
M_jornales01	2,5	h	Valor horario oficial albañil	24.500	61.250
				TOTAL PARTIDA	209.686

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

C_LIM_90048	ML	c- Cañeria pvc 100 mm			
M_DES008P05	1	ml	Colocacion de caño pvc 100 mm	28.000	28.000
I_ISA01123t47	0,17	un	Tubo de pvc liviano de 100mm (6 mts)	106.260	18.064
I_HER550	0,67	un	Soporte metalico para cañerias de pvc	21.000	14.070
I_I%01	30	%	Materiales menores para desgue pvc	18.064	5.419
				TOTAL PARTIDA	65.553

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

C_LIM_90049	ML	d- Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)			
I_HIE008602	0,4	un	Planchuela de 1/2"x1/8"	4.200	1.680
I_HIE0083CG24	0,17	un	Chapa galvanizada lisa n°24 - 1 x 2 m	112.000	19.040
M_DES00890	1	ml	Canaleta colgante des 33 -doblad, alzado	42.000	42.000
I_HIE00%	20	un	Materiales menores	20.720	414.400
				TOTAL PARTIDA	477.120

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE

C_LIM_90050	Bcs	a- Bocas de luces			
M_ELE0111	1	un	Boca de luz	49.000	49.000
I_ELE0131007	0,01	un	Cinta aisladora de 20 m	5.740	57
I_ELE0130601	1	un	Llave de 1 punto	11.200	11.200
I_ELE0130102	16	m	Cable multifilar de 2mm	2.240	35.840
I_ELE0130402	8	ml	Caño corrugado de 3/4"	770	6.160
I_ELE0131001	1	un	Caja de conexión 3x3	3.080	3.080
I_ELE0131002	1	un	Caja de llave 4x2	3.080	3.080
				TOTAL PARTIDA	108.417

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC Nº 26/2021

CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPBS (emergencia covid 19) - CERTIFICADO DE OBRA

LOTE 4

OBRA: PABELLONES DE CONTINGENCIA EN LIMPIO - 32 CAMAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS - ANÁLISIS DE COSTOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE

BC_LIM_90051	Bcs	b- Bocas de tomas			
M_ELE0111	1	un	Boca de luz	49.000	49.000
I_ELE0130102	11	m	Cable multifilar de 2mm	2.240	24.640
I_ELE0130402	5	ml	Caño corrugado de 3/4"	770	3.850
I_ELE0131002	1	un	Caja de llave 4x2	3.080	3.080
I_ELE0130710	1	un	Tomacorriente	14.000	14.000
I_ELE0131007	0,01	un	Cinta aisladora de 20 m	5.740	57
				TOTAL PARTIDA	94.627

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE

C_LIM_90052	UN	c- Artefactos fluorescentes de 2x40			
M_ELE011A05	1	un	Colocacion de artefactos fluorescentes	35.000	35.000
I_ELE013AF06	1	un	Artefactos fluorescentes de adosar 1 x 40 w acanalado s/rejilla	91.000	91.000
				TOTAL PARTIDA	126.000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE Y SEIS MIL

C_LIM_90053	UN	d- Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte			
C_Y33.5.13	1	ml	Provision y montaje del tablero seccional TBO ,conforme esquema	4.060.000	4.060.000
				TOTAL PARTIDA	4.060.000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MILLONES SESENTA MIL

C_LIM_90054	*	ML	e- Linea trifásico desde el medidor al Tablero alimentación subt		
C_Y33.4.2	1	ml	Alimentacion desde el TG al banco de capacitores de 150 KVA con	1.428.000	1.428.000
				TOTAL PARTIDA	1.428.000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL

C_LIM_90055	UN	a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerrad			
A10103020	0,02	m3	Mortero cemento pz - arena lavada 1:3	751.800	15.036
M_CME01365	1	un	Colocar puerta metalica 90 x 210	98.000	98.000
I_AME016113	1,68	m2	Puerta fabricada en chapa lisa n°18 incluye cerradura y marco	770.000	1.293.600
				TOTAL PARTIDA	1.406.636

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

C_LIM_90056	*	UN	b- Rejilla metálica rebatible, 1,10x2,20		
I_HERR_001	1	kg	Caños y tela metálica	455.000	455.000
M_HERR_001	1	gb	Mano de obra rejilla rebatible	665.000	665.000
				TOTAL PARTIDA	1.120.000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL

C_LIM_90057	M2	a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

95 cochenta y cem