DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 9010/2022

Licitación Pública Internacional ANDE - CAF N° 1600/2021

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Nº 2

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, el Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, con Cédula de Identidad Civil Nº 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 41 de fecha 17 de agosto de 2023, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la firma Rieder & Cía. S.A.C.I., domiciliada en Avda. Artigas N° 1945, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Juan Rodolfo Rieder Celle, con Cédula de Identidad Civil N° 347.868 y el Señor Francisco Javier Rieder Celle con Cédula de Identidad Civil N° 347.867, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio al Contrato Nº 9010/2021, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE - CAF Nº 1600/2021, para "Recapacitación de las Subestaciones Luque y Capiatá en el marco del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay (CAF III)", bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS.

El presente Convenio Modificatorio forma parte del Contrato N° 9010/2021, suscrito por la Contratante y el Contratista en fecha 13 de diciembre del 2022, en el marco de la Licitación Pública Internacional ANDE - CAF Nº 1600/2021, para "Recapacitación de las Subestaciones Luque y Capiatá en el marco del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay (CAF III)".

Una vez firmado este Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El presente Convenio Modificatorio, tiene por objeto introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales, conforme a cantidades y costos detallados en planillas adjuntas.

CLÁUSULA TERCERA: SUBSISTENCIA DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio, permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, en fecha…….....

JUAN RODOLFO RIEDER CELLE
Firmado digitalmente por JUAN RODOLFO RIEDER CELLE
Fecha: 2025.03.26 11:48:53 -03'00'
Juan Rodolfo Rieder Celle
C.I. N° 347.868

Tito Ronald Ocariz Krauer
Firmado digitalmente por Tito Ronald Ocariz Krauer

PRESIDENTE
Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

FRANCISCO JAVIER RIEDER CELLE
Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER RIEDER CELLE
Francisco Javier Rieder Celle
C.I. N° 347.867
RIEDER & CÍA S.A.C.I.
RUC N° 80002612-8

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1600/21 - CONTRATO Nº 9010/2022

RECAPACITACIÓN DE LAS SUBESTACIONES LUQUE Y CAPIATA

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL N° 2 - CONVENIO MODIFICATORIO

RESUMEN GENERAL SUMINISTROS Y OBRAS DE LA SUBESTACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP)	P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP)	P. TOTAL Moneda Guaranies (IVA Incl.)
A.	SUBTOTAL - LISTA N° 1 - SUMINISTROS (Precios Contractuales)	-	-	2,505,835,500
B.	SUBTOTAL - LISTA N° 1 - SUMINISTROS (Precios No Contractuales)	-	-	9,223,610
C.	SUBTOTAL - LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES (Precios Contractuales)	-	-	1,531,509,196
D.	SUBTOTAL - LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES (Precios No Contractuales)	-	-	4,111,574,670
E.	SUBTOTAL - LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES (Item Nuevo con Precios Contractuales)			913,579,940
	TOTAL GENERAL	-	-	9,071,722,916

MONEDA:	EUR	USD	PYG
MONTO TOTAL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1:	-	-	9,071,722,916
MONTO DEL CONTRATO:	3,794,974.95	8,281,873.65	69,627,940,618
OBS: TIPO DE CAMBIO USD SEGÚN BCP EN FECHA DE OFERTA:	PYG		6,999.82
OBS: TIPO DE CAMBIO EUR SEGÚN BCP EN FECHA DE OFERTA:	PYG		7,867.10
MONTO TOTAL DEL CONTRATO - SEGÚN C.C.:	-	22,494,150.00	-
MONTO TOTAL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1:	-	1,295,993.74	-
INCIDENCIA CM N° 1:		5.76%	

Son (Euros): Cero -

Son (Dólares americanos): Cero -.

Son Guaraníes: Nueve mil cuarenta y ocho millones noventa mil quinientos dieciséis -.

Lugar y Fecha

Ing. César Brítez M.
RIEDER y CIA.
Firma Autorizada

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Obs. Los precios en Guaranies incluyen I.V.A

Obs: Precios referidos a planilla de precios básicos de contrato.

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1600/21 - CONTRATO Nº 9010/2022

RECAPACITACIÓN DE LAS SUBESTACIONES LUQUE Y CAPIATA

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL N° 2 - CONVENIO MODIFICATORIO

LISTA N° 1 - SUMINISTRO SUBESTACION

ITEM SICP	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTURAL	CONVENIO 1	TOTAL	P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.)	P. TOTAL CONVENIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.)
	A	SUMINISTROS CON PRECIOS CONTRACTUALES						
	1.	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL						
	1.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA						
	1.1.1	SUBESTACIÓN LUQUE						
	1.1.1.15	Cable de cobre aislado tipo XLPE - 23 kV						
109	a	Conductor de Cobre 1 x 400 mm2, con aislación tipo XLPE, tensión 23/25 kV nominal/máxima.	m	7,000.00	4,450.00	11,450.00	454,132	2,020,887,400
110	b	Conductor de Cobre 1 x 240 mm2, con aislación tipo XLPE, tensión 23/25 kV nominal/máxima.	m	1,000.00	1,250.00	2,250.00	333,648	417,060,000
	1.1.1.22	Malla de tierra						
133	a.	Conductor de Cobre desnudo, blando, 240 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra.	m	14,000.00	100.00	14,100.00	185,360	18,536,000
134	b.	Conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas	m	4,200.00	150.00	4,350.00	101,948	15,292,200
135	c.	Kit de soldadura exotérmica, incluyendo los moldes y accesorios necesarios	un	129.00	15.00	144.00	2,103,836	31,557,540
136	d.	Jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4" de diámetro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra. ET 03.04.06.83	un	60.00	10.00	70.00	250,236	2,502,360
	1.1.1	SUBTOTAL SUBESTACIÓN LUQUE						2,505,835,500
		TOTAL SUMINISTROS SUBESTACIONES CON PRECIOS CONTRACTUALES						2,505,835,500
	B	SUMINISTROS CON PRECIOS NO CONTRACTUALES						
	1.	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL						
	1.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE POTENCIA						
	1.1.1	SUBESTACIÓN LUQUE						
	a.	Provision de cable de cobre desnudo 70mm2 (conexión a malla principal)	m	0.00	110.00	110.00	83,851	9,223,610
	1.1.1	SUBTOTAL SUBESTACIÓN LUQUE						9,223,610
		TOTAL SUMINISTROS SUBESTACIONES CON PRECIOS NO CONTRACTUALES						9,223,610

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Ing. César Britez M.
RIEDER y CIA.

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1600/21 - CONTRATO Nº 9010/2022

RECAPACITACIÓN DE LAS SUBESTACIONES LUQUE Y CAPIATA

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL N° 2 - CONVENIO MODIFICATORIO

LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES

ITEM SICP	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTURAL	CONVENIO 1	TOTAL	P. UNITARIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.)	P. TOTAL CONVENIO Moneda Guaraníes (IVA Incl.)
	C	OBRAS CON PRECIOS CONTRACTUALES						
	2.	OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN						
	2.1.1	OBRAS CIVILES - SUBESTACIONES LUQUE						
	2.1.1.1	OBRAS DE PATIO 220 Kv						
	2.1.1.1.5	Movimiento de tierras						
399	a.	Despeje de la capa vegetal, incluye el retiro y la eliminación del material extraído	m3	280	350.00	630.00	46,340	16,219,000
400	b.	Corte.	m3	20	1,627.00	1,647.00	83,412	135,711,324
401	c.	Relleno y compactación	m3	20	50.00	70.00	92,680	4,634,000
402	d.	Relleno y compactación con suelo de préstamo	m3	280	0.00	280.00	139,020	0
	2.1.1.1.13	Batería de ductos				0.00		
539	c.	De (36 Ø 100)	m	7.00	21.00	28.00	4,318,888	90,696,648
536	b.	Cámara tipo 2 - Para sálida de Alimentadores	un	5.00	8.00	13.00	17,377,500	139,020,000
550	2.1.1.1.17	Empastado de patio y taludes.	m2	108.00	750.00	858.00	37,072	27,804,000
553	2.1.1.1.20	Cordón limitador de Patios	ml	140.00	76.00	216.00	166,824	12,678,624
	2.1.1.1	SUBTOTAL OBRAS CIVILES DE PATIO 220 kV SE LUQUE						**426,763,596**
	2.2	OBRAS ELECTROMECÁNICA						
	2.2.1	SUBESTACIÓN LUQUE						
810	a.	Excavación de zanjas de 0.7 m de profundidad y 0.25 m de ancho para la malla de tierra, incluye el relleno y apisonado.	m	500.00	260.00	760.00	37,072	9,638,720
811	b.	Tendido de conductor de Cobre desnudo, blando, 240 mm2, para el reticulado básico de la malla de tierra.	m	14,000.00	1,250.00	15,250.00	18,536	23,170,000
812	c.	Tendido de conductor de Cobre desnudo, blando, 120 mm2, para la conexión de la malla de tierra a los equipos y estructuras metálicas.	m	4,200.00	260.00	4,460.00	18,536	4,819,360
813	d.	Mano de obra calificada para la realización de soldadura exotérmica para la construcción de la malla de tierra y otros.	unidad	3,870.00	15.00	3,885.00	92,680	1,390,200
814	e.	Montaje de jabalinas de tierra tipo Copperweld de 3/4" de diámetro y 3 m de longitud, incluyendo su conexión a malla de tierra.	unidad	60.00	10.00	70.00	83,412	834,120
	2.2.1.12	Montaje de conductores con aislación tipo XLPE y mufas terminales de 23 kV						
847	a.	Montaje, tendido e interconexiones de Conductor de Cobre 1 x 400 mm2	m	7,000.00	4,450.00	11,450.00	55,608	247,455,600
	2.2.1	TOTAL MANO DE OBRAS ELECTROMECANICAS CONTRACTUAL						**287,308,000**
	2.4	OBRAS DE DISTRIBUCIÓN						
	2.4.1	OBRAS DE DISTRIBUCIÓN - SUBESTACION LUQUE						
	2.4.1.2	MATERIALES						
989	b.	Cable unipolar CU 240 mm2 subterráneo con aislación HEPR (etileno propileno de alto modulo, temp serv 105°C).	m	7,000.00	2,100.00	9,100.00	389,256	817,437,600
	2.4.1	SUBTOTAL OBRAS DE DISTRIBUCIÓN SUBESTACION LUQUE						**817,437,600**
		TOTAL OBRAS SUBESTACIONES CON PRECIOS CONTRACTUALES						**1,531,509,196**

Ing. César Britez M.
RIEDER y CIA.

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1600/21 - CONTRATO Nº 9010/2022

RECAPACITACIÓN DE LAS SUBESTACIONES LUQUE Y CAPIATA

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL N° 2 - CONVENIO MODIFICATORIO

LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES

	D	OBRAS CON PRECIOS NO CONTRACTUALES						
	2.	OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN						
	2.1.1	OBRAS CIVILES - SUBESTACIONES LUQUE						
	2.1.1.1	OBRAS DE PATIO 220 Kv						
	s.1	Demolición de canal a cielo abierto de piedra	ml	0.00	25.00	25.00	432,857	10,821,415
	s.2	Demolicion de canaleta de hormigon armado de 1,50 m.de ancho	m	0.00	55.10	55.10	3,261,147	179,689,200
	s.3	Provision y colocacion de canaleta de hormigon armado de 1,50 m. con tapa de hormigon armado	m	0.00	300.00	300.00	6,742,029	2,022,608,700
	s.4	Provision y colocacion de canaleta a cielo abiero, de mamposteria de ladrillo revocado	m	0.00	56.00	56.00	520,000	29,120,000
	s.5	Construcción de canal a cielo abierto de piedra al pie de talud	ml	0.00	81.00	81.00	510,000	41,310,000
	s.6	Provision y colocacion de tapas reforzadas para cruce de camino empedrado de 0,2 x 0,2 x 0,80 m.	un	0.00	23.00	23.00	110,000	2,530,000
	s.7	Provision y colocacion de tapas reforzadas para cruce de camino empedrado de 0,20 x 0,3 x 1,700 m.	un	0.00	23.00	23.00	326,400	7,507,200
	s.8	Rejilla metalica para tapa de canaleta a cielo abierto	m	0.00	12.00	12.00	550,000	6,600,000
	s.9	Empedrado de calle (incluye cordón cuneta)	m2	0.00	250.00	250.00	520,000	130,000,000
	s.10	Sumidero de H°. A°. con rejilla metalica resistente al transito	un	0.00	6.00	6.00	3,200,000	19,200,000
	s.11	Tubería 0.30 m	ml	0.00	13.00	13.00	444,864	5,783,232
	s.12	Recubrimiento de talud con piedra bruta	m2	0	850.00	850.00	350,000	297,500,000
	2.1.1.1	SUBTOTAL OBRAS CIVILES PATIO 220 kV						2,752,669,747
	2.1.1.2	CONSTRUCION DE SALA DE CELDAS - SE LUQUE						
	t.1	Zócalo						
	t.1.1	De H°V°	m	0.00	65.20	65.20	342,916	22,358,123
	t.2	Puertas						
	t.3	metálicas de acero	m2	0.00	13.50	13.50	1,560,000	21,060,000
	t.4	Desagüe Pluvial	Global	0.00	1.00	1.00	105,000,000	105,000,000
	t.5	Sistema de provisión de agua extension de cañerias y canillas	Global	0.00	1.00	1.00	7,500,000	7,500,000
	t.6	Instalación Eléctrica, incluyendo iluminación de emergencia. (Provisión Contratista)	Global	0.00	1.00	1.00	350,000,000	350,000,000
	t.7	Provision e instalacion de sistema de detecccion dei incendio	Global	0.00	1.00	1.00	150,000,000	150,000,000
	t.8	Canaletas para cables con tapas metálicas						
	t.8.1	de 0.20 m	m	0.00	24.60	24.60	1,500,000	36,900,000
	t.8.2	de 0.60 m	m	0.00	28.00	28.00	1,750,000	49,000,000
	t.8.3	Canaleta de 1.50 con acceso a celdas de hormigon armado, pilares, vigas de H°. A°. Con tapas de chapas anti deslizante y marcos metalicos	m	0.00	32.70	32.70	15,300,000	500,310,000
	2.1.1.2	SUBTOTAL OBRAS CIVILES CASA DE CELDAS						1,242,128,123
	2.2	OBRAS ELECTROMECÁNICA						
	2.2.1	SUBESTACIÓN LUQUE						
	v.1	Tendido de conductor de Cobre 1 x 400 mm2, con aislación tipo HEPR, tensión 23/25 kV nominal/máxima.	m	0.00	2,100.00	2,100.00	55,608	116,776,800
	2.2.1	TOTAL MANO DE OBRAS ELECTROMECANICAS CONTRACTUAL						116,776,800
		TOTAL OBRAS SUBESTACIONES CON PRECIOS NO CONTRACTUALES						4,111,574,670

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Ing. César Britez M.
RIEDER y CIA.

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1600/21 - CONTRATO Nº 9010/2022

RECAPACITACIÓN DE LAS SUBESTACIONES LUQUE Y CAPIATA

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL N° 2 - CONVENIO MODIFICATORIO

LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES

ITEM SICP	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTURAL	CONVENIO 1	TOTAL	P. UNITARIO Moneda Guaranies (IVA Incl.)	P. TOTAL CONVENIO Moneda Guaranies (IVA Incl.)
	E	ITEMS NUEVOS CON PRECIOS CONTRACTUALES						
	2.	OBRAS CIVILES, ELECTROMECANICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL, COMUNICACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN						
	2.1.1	OBRAS CIVILES - SUBESTACIONES LUQUE						
	2.1.1.1	OBRAS DE PATIO 220 Kv						
	2.1.1.3	CONSTRUCION DE SALA DE CELDAS (ÍTEM NUEVO CON PRECIOS CONTRACTUALES) - SE LUQUE						
	q.1	Estructura de Hormigón Armado						
	q.1.1	Fundaciones (zapatas, fustes y vigas), incluyendo la excavación, relleno y Hº de regularización.	m3	0.00	21.66	21.66	4,142,796	89,732,961
	q.1.2	Pilares a la vista	m3	0.00	4.95	4.95	5,773,964	28,581,122
	q.1.3	Vigas perimetrales a la vista	m3	0.00	4.90	4.90	5,866,644	28,746,556
	q.1.4	Losas y vigas	m3	0.00	31.60	31.60	5,505,192	173,964,067
	q.1.5	Cenefas a la vista	m3	0.00	13.00	13.00	5,885,180	76,507,340
	q.2	Mampostería con ladrillos comunes						
	q.2.1	A la vista una cara	m2	0.00	179.80	179.80	305,844	54,990,751
	q.3	Aislación						
	q.3.1	De paredes - horizontal	m	0.00	59.80	59.80	83,412	4,988,038
	q.3.2	Vertical de cenefa	m2	0.00	23.05	23.05	194,628	4,486,175
	q.3.3	Horizontal de marquesina	m2		71.50	71.50	324,380	23,193,170
	q.3.4	Vertical de marquesina	m2		21.10	21.10	213,164	4,497,760
	q.4	Techo de chapa ondulada, incluyendo estructura soporte del techo	m2	0.00	214.56	214.56	379,988	81,530,225
	q.5	Revoques		0.00				
	q.5.1	de paredes	m2	0.00	179.80	179.80	83,412	14,997,478
	q.5.2	de cielorraso	m2	0.00	161.40	161.40	92,680	14,958,552
	q.6	Pisos, incluyendo contrapisos de Hº de cascotes						
	q.6.1	Vereda perimetral (incluye contrapiso)	m2	0.00	157.10	157.10	342,916	53,872,104
	q.6.2	Con baldosas graníticas de 40x40 cm	m2	0.00	178.20	178.20	398,524	71,016,977
	q.7	Zócalo						
	q.7.1	Graníticos	m	0.00	66.40	66.40	74,144	4,923,162
	q.8	Aberturas						
	q.8.1	Ventanas		0.00		0.00		
	q.8.1.1	Ventanas metálicas de aluminio tipo pivotante 2,40 x 1,80 m	m2	0.00%	1730.00%	1730.00%	1,937,012	33,510,308
	q.9	Pintura general de Casa de Control y Celdas						
	q.9.1	De paredes	m2	0.00	179.80	179.80	46,340	8,331,932
	q.9.2	De paredes a la vista	m2	0.00	179.80	179.80	46,340	8,331,932

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Ing. César Britez M.
RIEDER y CIA.

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1600/21 - CONTRATO Nº 9010/2022

RECAPACITACIÓN DE LAS SUBESTACIONES LUQUE Y CAPIATA

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL N° 2 - CONVENIO MODIFICATORIO

LISTA N° 2 - OBRAS SUBESTACIONES

	q.9.3	de aberturas de acero	m2	0.00	30.00	30.00	55,608	1,668,240
	q.9.4	De cielorraso	m2	0.00	161.40	161.40	64,876	10,470,986
	q.10	Provisión e instalación de Extractor de Aire	Unidad	0.00	6.00	6.00	2,205,784	13,234,704
	q.11	Columnas metálicas sobre Casa de Control para pantalla electrostática (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	Unidad	0.00	14.00	14.00	7,646,100	107,045,400
	2.1.1.3	SUBTOTAL OBRAS CIVILES CASA DE CELDAS						913,579,940
		TOTAL OBRAS SUBESTACIONES CON PRECIOS CONTRACTUALES						913,579,940

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Ing. César Brit
RIEDER y C...