Ítems del llamado PAVIMENTOS ENRIPIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL con ID: 412692			Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	
Fecha : 21/10/2022			UNIDAD:	global
a) Equipos a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Horarios Gs.
				0
				0
			A) TOTAL GS.	0
b) Mano de Obra	Cantidad Trabajador	Horas de c/ trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Horarios Gs.
				0
				0
			B) TOTAL GS.	0
C) Producción del equipo p/h Costo Horario (A+B)				0
D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C=D				0
e) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Horarios Gs.
Trabajos Preliminares				
Movilización	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
Limpieza general de la zona de obra	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
Obrador	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
Excavaciones				
Movimiento de suelo, excavaciones y desmonte de tierra	m3	288,00	120.000	34.560.000
Terraplenado en acceso a puente, incluye compactación	m3	350,00	30.000	10.500.000
Estructura de hormigón armado				
Losa de Fundacion de H° A°	m3	36,00	1.600.000	57.600.000
Fundaciones				
Muro de Fundacion de Piedra Bruta Colocada	m3	137,00	220.000	30.140.000
Estructuras de Hormigón Armado				
Vigas de Apoyo	m3	18,50	3.500.000	64.750.000
Baranda de H° A°	ml	12,00	200.000	2.400.000
Guardarruedas - Cordon de protección de Hº Aº	m3	1,00	3.500.000	3.500.000
Losa de Hº Aº sobre puente	m3	12,00	3.500.000	42.000.000
Losa de Hº Aº de acceso y/o aproximación	m3	19,00	3.500.000	66.500.000
Vigas Longitudinales de Hº Aº	m3	13,00	3.500.000	45.500.000
Vigas Trasversales de Hº Aº	m3	3,00	3.500.000	10.500.000
Defensa				
Pantallas de PBC	m3	25,00	220.000	5.500.000
Trabajos complementarios				
Cartel de Obra 2,50 x 1,50 mts	ml	2,00	500.000	1.000.000
Señalizacion	un	6,00	300.000	1.800.000
Placa para inaguracion	un	1,00	500.000	500.000
Limpieza final	un	1,00	3.060.000	3.060.000
			E) TOTAL GS.	394.810.000
f) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Horarios Gs.
				0
				0
			F) TOTAL GS.	0
COSTO DIRECTO TOTAL [D+E+F]			Gs.	394.810.000
GASTOS GENERALES [% s/ (CDT)] (GG)			Gs.	19.740.500
BENEFICIOS E IMPUESTOS [% s/ (CDT)] (Bel)			Gs.	103.637.625
COSTO UNITARIO [CDT+ G.G+ BEL] (CU)			Gs.	518.188.125
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A)			Gs.	51.818.813
COSTO UNITARIO TOTAL			**Gs**	**570.006.938**
COSTO UNITARIO ADOPTADO (Multiplo inferior de 10.000)			**Gs**	**570.000.000**

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129922-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA