CONVENIO MODIFICATORIO N° 07; "POR EL CUAL SE AJUSTAN LAS CANTIDADES DE OBRAS ES

PLANILLA - PRESUPUESTO CO

INSTERSECCION

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM		Unidad	CAN	
				Contractual C.M. N° 03	Ej
ITEM	**DESCRIPCION**				
2	Terraplén	Ramales	m3	49.922,62	
4	Empastado con Tepes	Ramales	m2	12.735,31	
10	Base de Concreto convencional	Calzada - e = 0,06m	m3	324,05	
11	Carpeta Concreto convencional	Calzada - e = 0,05 m	m3	270,04	
11,1	Carpeta Concreto Asfáltico con Polímero	Calzada - e = 0,05 m	m3	287,54	
17	Carpeta de Concreto Asfáltico	Banquina - e = 0,04 m	m3	135,95	
31	Riego de Liga		lt	5.473,48	
32	Riego de Imprimación		lt	11.149,64	
35	Señalización Vertical		m2	40,19	
36	Tachas Reflectivas Bidireccionales		un	693,00	
37	Tachones Reflectivas Bidireccionales		un	600,00	
38	Baranda metálica de contención vehicular		ml	800,00	
ITEM	**ITEM NUEVO**				
7A	Estabilizado Granulométrico 90-10		m3	1.327,34	
7B	Sub base de suelo piedra 70 - 30		m3	1.327,34	
34,1	Señalización Horizontal Termoplastica		m2	1.033,50	
39	Desbroce y Limpieza		ha	1,54	
42	Cordon Cuneta de Hormigon		m3	160,25	
43	ACS 1.50 X 1.50		ml	14,00	
44	ATS ø 0,80m		ml	138,00	
45	Relleno Granular		m3	13,20	
46	Sumideros		un	7,00	
48	Iluminacion		gl	1,00	
49	Portico		un	2,00	
51,1	Indemnizacion		HA	1,06	
51,2	Mejoras		gl	1,00	
53	Mamposteria de Piedra Bruta		m3	66,83	
54	Dren Profundo		ml	195,00	
55	Parada de Bus		un	2,00	
56	Construccion de Alambrado Nuevo y Porton		ml	500,00	
57	Traslado de Columna		un	10,00	
				SUBTOTAL	SUBT

Ing. Juan A. Acosta
Superintendente de Obra
Consorcio Tocsa - Ecomba

5
(cinco)

ABLECIDAS EN EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 03" - CONTRATO S.G. MINISTRO 537/2017

MPARATIVO DE CANTIDADES

JUAN DE MENA

DADES		PRECIO UNITARIO C.M. N° 03	Precio Total (Gs) C.M. N° 03	Precio Total (Gs) Ejecutado C.M. N° 07 Modificando al C.M. N° 03	DIFERENCIA
utado	Diferencia				
47.461,75	-2.460,87	144.201	7.198.894.772	6.844.031.812	354.862.960
11.162,57	-1.572,74	10.927	139.156.073	121.973.402	17.182.671
415,32	91,27	1.387.805	449.717.279	576.383.173	-126.665.894
288,85	18,81	1.292.003	348.893.910	373.195.067	-24.301.157
319,66	32,12	1.591.337	457.574.963	508.686.785	-51.111.822
48,61	-87,34	1.318.130	179.193.354	64.074.299	115.119.055
5.766,38	292,90	6.043	33.075.515	34.846.234	-1.770.720
5.175,00	-5.974,64	8.808	98.202.534	45.581.400	52.621.134
28,87	-11,32	1.943.971	78.123.350	56.122.443	22.000.908
354,00	-339,00	32.080	22.231.175	11.356.320	10.874.855
600,00	-	224.551	134.730.353	134.730.353	-
776,00	-24,00	449.580	359.663.659	348.874.080	10.789.579
1.408,88	81,54	450.212	597.583.370	634.294.683	-36.711.313
1.533,64	206,30	382.962	508.319.908	587.325.842	-79.005.934
825,07	-208,43	99.646	102.984.141	82.214.925	20.769.216
1,54	-	19.469.835	29.915.012	29.915.012	-
163,24	2,99	1.236.901	198.207.201	201.911.719	-3.704.518
14,00	-	4.094.919	57.328.866	57.328.866	-
138,00	-	2.161.042	298.223.796	298.223.796	-
10,23	-2,97	223.066	2.944.471	2.281.965	662.506
8,00	1,00	3.496.574	24.476.018	27.972.592	-3.496.574
1,00	-	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-
2,00	-	63.913.182	127.826.364	127.826.364	-
1,06	-	100.000.000	106.060.000	106.060.000	-
1,00	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
59,28	-7,55	630.112	42.107.234	37.353.039	4.754.195
192,00	-3,00	445.163	86.806.785	85.471.296	1.335.489
2,00	-	23.095.114	46.190.228	46.190.228	-
411,00	-89,00	40.396	20.198.000	16.602.756	3.595.244
10,00	-	2.941.611	29.416.110	29.416.110	-
TAL			**12.278.044.441**	**11.990.244.561**	**287.799.880**
			100,00%	**97,66%**	**2,34%**

Ing. IGNACIO MERNES
Residente de Fiscalización
Consorcio ICTR