ANEXO V

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ÍTEMS NUEVOS

LT S.A.

Formulario de Análisis de Precios Unitarios

Ítem Nº: 20 **Rehabilitación de banquina**

Ítems del llamado LLAMADO MOPC Nº 172/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7ª TANDA - AD REFERNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA con ID: 370193 LOTE 01: Nueva Toledo - Vaquería. Long.: 19,795 Km			UNIDAD:	Metros cuadrados
a) EQUIPO A UTILIZAR	**MODELO DE EQUIPO**	**HORAS DE C/ EQUIPO**	**COSTO**	**COSTO TOTAL**
Herramientas manuales		0,0238	10.000	238
Motoniveladora		0,0800	450.000	36.000
Compactador pata de cabra		0,0200	250.000	5.000
Compactador liso		0,0200	300.000	6.000
				-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			A) TOTAL	**47.238**
b) MANO DE OBRA	**CANTIDAD DE TRABAJADORES**	**HORAS DE C/ TRABAJADOR**	**COSTO**	**COSTO TOTAL**
Capataz	1,00	0,8143	24.038	19.574
Oficial	2,00	0,7755	16.827	26.099
Ayudante	3,00	0,6169	10.577	19.574
			-	-
			-	-
			-	-
			B) TOTAL	**65.247**
PRODUCCIÓN DE EQUIPO p/h - (Metros cuadrados/h)=	**11,47600**		**C) COSTO HORARIO: (A+B)**	**112.485**
			D) COSTO UNITARIO DE LA EJECUCIÓN: (A+B) / (C) = (D)	**9.802**
e) MATERIALES	**UNIDAD**	**CONSUMO**	**COSTO**	**COSTO TOTAL**
Material de Préstamo	m3	0,1400	7.000	980
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			E) TOTAL	**980**
f) TRANSPORTE	**DMT KM**	**CONSUMO**	**COSTO**	**COSTO TOTAL**
Transporte de suelo de prestamo	2,00	0,1400	1.571	440
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			F) TOTAL	**440**
COSTO DIRECTO TOTAL: CD: [D + E + F]		(Gs/Metros cuadrados)		**11.222**
GASTOS GENERALES [% S/ (CDT)] (GG)	14,13%	(Gs/Metros cuadrados)		**1.585**
BENEFICIO E IMPUESTOS [% S/ (CDT)] (BEL)	9,42%	(Gs/Metros cuadrados)		**1.057**
COSTO UNITARIO [CDT + G.G. + BEL] (CU)		(Gs/Metros cuadrados)		**13.864**
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	10,00%	(Gs/Metros cuadrados)		**1.386**
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]		**(Gs/Metros cuadrados)**		**15.250**
OBSERVACIÓN:				

...ar Bustos Adi...
...resentante Legal

Ing. Nery Gómez
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

20 (veinte).