ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Maria T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

ANEXO "II"

CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López N° 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Arnaldo Samaniego González, con Cédula de Identidad N° 1.106.646, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa **PUNTAL CONSTRUCCIONES DEL ING. LUIS BOVEDA** con **RUC N° 3030461-0** domiciliada en la Calle Sgto. Céspedes c/ Sacramento de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por el Sr. Luis Rodrigo Bóveda Samaniego con Cédula de Identidad **N° 3.030.461** denominada en adelante el VENDEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Anexo II "CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE. ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:

El contrato principal se amplía por el monto adicional de Guaraníes 110.992.318 (Guaraníes Ciento Diez Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Trescientos Diez y Ocho) IVA Incluido, para la ejecución de trabajos adicionales y modificación de rubros contractuales conforme a planilla adjunta, siendo el Rubro Presupuestario afectado el 522, Disponibilidad Presupuestaria N° 780/2014, conforme lo establece el Art. 62 de la Ley 2051 de Contrataciones Pública, en concordancia con el Art. 85° del Decreto Reglamentario.

N° de Item		Descripción	Unidad	CONTRACTUAL			AMPLIACION		DIFERENCIA CONTRACTUAL Y AMPLIACION	
				Cantidades Estimadas	Unitario Gs.	Monto Total	Cantidad	Monto total	Cantidad	Monto total
1	"	BLOQUE ADMINISTRATIVO					-	-	-	-
1.1	"	Remocion de techo con recuperación del maderamen 100%	m2	283	34.000	9.622.000	283	9.622.000	-	-
1.2	"	Reposicion de techo con maderamen reciclado,tejas y tejuelas prensadas nuevas	m2	283	189.040	53.498.320	283	53.498.320	-	-
1.3	"	Colocación de cuñas y planchuelas en tirantes de galería	unid.	39	34.000	1.326.000	39	1.326.000	-	-
1.4	"	Canaletas 0,40 m	ml.	29	61.200	1.774.800	29	1.774.800	-	-
1.5	"	Bajada desarrollo 0,33 m	ml.	26	54.400	1.414.400	26	1.414.400	-	-
1.6	"	Pintura								-
1.6.1	"	- Pintura exterior a látex de muros	m2	280	11.560	3.236.800	323	3.733.880	43	497.080
1.6.2	"	- Pintura interior a látex de muros al látex	m2	372	11.560	4.300.320	412	4.762.720	40	462.400
1.6.3	"	- Pintura de techo con tratamiento para tirantes Penetrol o Preservol	m2	282	16.320	4.602.240	282	4.602.240		-
1.6.4	"	- Pintura de aberturas de madera.	m2	22	16.728	368.016	26	434.928	4	66.912

Puntal
BOVEDA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

1.6.5	"	- Pintura de canaletas	ml.	55	34.000	1.870.000	75	2.550.000	20	680.000
1.6.6	"	- Pintura de aberturas metálicas.	m2	28	28.560	799.680	28	799.680	-	-
1.7	"	Instalación desagüe cloacal SSHH - Dirección-lavatorio e inodoro	gl.	1	244.800	244.800	1	244.800	-	-
1.8	"	Instalación de agua corriente, con grifería reclada SSHH - Dirección	gl.	1	204.000	204.000	1	204.000	-	-
1.9	"	Reposición de pisos en SSHH - Dirección	m2	2	81.600	163.200	2	163.200	-	-
1.10	"	Reposicion de azulejos en SSHH - Dirección	m2	3	81.600	244.800	8	652.800	5	408.000
1.11	"	Reposición de zócalo calcáreo del 10% en aulas	ml.	8	34.000	272.000	33	1.122.000	25	850.000
1.12	"	Reparación de revoques internos en aulas (a una altura de 1 m. desde el piso)	m2	67	23.215,0	1.555.405	77	1.787.555	10	232.150
1.13	"	Limpieza final del Bloque	glb.	1	408.000	408.000	1	408.000	-	-
2	"	**BLOQUE AULAS PREESCOLAR, JARDIN Y MURO LINDERO**					-	-	-	-
2.1	"	Remociones.					-	-	-	-
2.1.1	"	-Remocion de techo.	m2	199	34.000	6.766.000	215	7.310.000	16	544.000
2.1.2	"	-Remocion del muro lindero de 0,30m	m2	143	20.400	2.917.200	157	3.202.800	14	285.600
2.1.3	"	-Remocion del muro lindero de nivelación de 0,45m	m2	43	34.000	1.462.000	43	1.462.000	-	-
2.1.4	"	-Remocion de muros para ejes de encadenado.	m2	13	20.400	265.200	13	265.200	-	-
2.1.5	"	-Remocion de muros de 0,15m para ampliar pre-escolar.	m2	16	13.600	217.600	16	217.600	-	-
2.1.6	"	-Remocion de pisos por demolición de pared de 0,30m	m2	37	13.600	503.200	82	1.115.200	45	612.000
2.2	"	Apuntalamientos de paredes transversales.	unid.	7	81.600	571.200	7	571.200	-	-
2.3	"	Relleno y apisonado interno por demolición.	m3	34	47.600	1.618.400	60	2.856.000	26	1.237.600
2.4	"	Reposicion								
2.4.1	"	-Reposicion de contrapiso.	m2	37	40.800	1.509.600	82	3.345.600	45	1.836.000
2.4.2	"	-Reposicion de piso calcáreo	m2	57	81.600	4.651.200	90	7.360.320	33	2.692.800
2.4.3	"	-Reposicion de muro de 0,45m	m2	33	239.360	7.898.880	40	9.574.400	7	1.675.520
2.4.4	"	-Reposicion de muros de 0,30m.	m2	182	151.640	27.598.480	182	27.598.480	-	-
2.4.5	"	-Reposicion de muros de 0,15m.	m2	26	87.312	2.270.112	26	2.270.112	-	-
2.4.6	"	-Reposicion del techo con tirantes de HºAº y tejas y tejuelones prensados	m2	278	252.960	70.322.880	295	74.623.200	17	4.300.320
2.5	"	Construcción de cimiento de piedra bruta colocada	m3	15	482.800	7.242.000	15	7.242.000	-	-
2.6	"	Pilares de 0,45 X 0,45 visto para corredor con núcleo de Hº	ml	27	286.926	7.747.002	33	9.468.558	6	1.721.556
2.7	"	Construcción de pilares con zapata de Hº para apoyo de cadena inferior 0,60x0,70x0,20 con núcleo de hormigón con ø 12 mm	m3	2	1.632.000	3.264.000	4	6.528.000	2	3.264.000
2.8	"	Cimiento de piedra bruta colocada para galería	m3	4	482.800	1.931.200	4	1.931.200	-	-
2.9	"	Nivelación de 0.30m en galerías y aula Pre-escolar.	m2	11	151.640	1.668.040	11	1.668.040	-	-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Ana T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

2.10	"	Construcción de encadenado inferior lindero 0,17x0,27x37m	ml.	37	107.341	3.971.629	37	3.971.629	-	-
2.11	"	Construcción de encadenado superior lindero de 0,13x0,27 y 0,18x0,27m	ml	4	114.141,0	456.564	122	13.925.202	118	13.468.638
2.12	"	Aislacion asfáltica horizontal.								
2.12.1	"	-Aislacion asfáltica horizontal para paredes de 0,30m	ml.	36	17.136	616.896	36	616.896	-	-
2.12.2	"	-Aislacion asfáltica horizontal para paredes de 0,15m	ml.	21	12.852	269.892	21	269.892	-	-
2.13	"	Muro de 0,15m visto 1 cara	m2	26	101.320	2.634.320	26	2.634.320	-	-
2.14	"	Muro de 0,15m para revocar.	m2	38	87.425	3.287.175	38	3.287.175	-	-
2.15	"	Revoques de mampostería	m2	780	31.280	24.398.400	940	29.403.200	160	5.004.800
2.16	"	Colocación de azulejos de preescolar y jardín.	m2	41	81.600	3.341.520	78	6.364.800	37	3.019.200
2.17	"	Relleno galería	m3	15	61.200	893.520	15	893.520	-	-
2.18	"	Contrapiso para galería	m2	56	40.800	2.284.800	56	2.284.800	-	-
2.19	"	Piso galería.	m2	68	81.600	5.548.800	68	5.548.800	-	-
2.20	"	Pilares de Galeria de 0,45x0,45m con núcleo de H°	ml.	26	273.360	7.107.360	26	7.107.360	-	-
2.21	"	Pinturas								
2.21.1	"	-Pintura de canaletas	ml.	52	34.000	1.768.000	52	1.768.000	-	-
2.21.2	"	-Pintura de muros exteriores.	m2	352	11.560	4.069.120	384	4.439.040	32	369.920
2.21.3	"	-Pintura de muros interiores.	m2	428	11.560	4.947.680	588	6.797.280	160	1.849.600
2.21.4	"	-Pintura de techos.	m2	278	16.320	4.536.960	295	4.814.400	17	277.440
2.21.5	"	-Pintura de aberturas de madera al barniz.	m2	4	16.728	66.912	4	66.912	-	-
2.21.6	"	-Pintura de puertas de boxes con pintura sintética.	m2	6	28.560	171.360	6	171.360	-	-
2.21.7	"	-Pintura de aberturas metálicas de balancines.	m2	8	28.560	228.480	22	628.320	14	399.840
2.21.8	"	-Pintura de pilares 0,45 x 0,45m de galería con silicona	ml.	26	22.032	572.832	26	572.832	-	-
2.22	"	Aberturas nuevas								
2.22.1	"	-Aberturas metálicas de tipo balancín de 1,50x1,50m	un.	3	331.840	995.520	3	995.520	-	-
2.22.2	"	-Aberturas metálicas de tipo balancín de 1 x0,50m	un.	3	231.200	693.600	3	693.600	-	-
2.22.3	"	-Aberturas de madera puerta tablero de 0,90x2,10m	un.	1	816.000	816.000	1	816.000	-	-
2.22.4	"	-Aberturas de madera de 0,55x1,30m para boxes de baño	un.	4	244.800	979.200	4	979.200	-	-
2.23	"	Canaletas y Caños de bajada.	ml.	52	61.200	3.182.400	68	4.161.600	16	979.200
2.24	"	Mesada de cocina con pileta de acero inoxidable-cantina.	un.	1	684.080	684.080	1	684.080	-	-
2.25	"	Instalación desagüe Cloacal pre-escolar y jardín.	gl.	1	408.000	408.000	1	408.000	-	-
2.26	"	Instalación de Agua Corriente pre-escolar y jardín.	gl.	1	326.400	326.400	1	326.400	-	-
2.27	"	Artefactos sanitarios pre-escolar y jardín.					-	-	-	-
2.27.1	"	-Inodoros pequeños con cisterna alta.	un.	4	326.400	1.305.600	4	1.305.600	-	-
2.27.2	"	-Mesada con dos lavatorios.	un.	1	652.800	652.800	1	652.800	-	-

FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Mariela Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

2.28	"	Limpieza final del Bloque	gl.	1	680.000	680.000	1	680.000	-	-
	"	**CONSTRUCCION NUEVA**					-	-	-	-
3.1	"	mampostería de Nivelación 0,30	ml.	10	151.640	1.516.400	10	1.516.400	-	-
3.2	"	Mampostería de Elevación de muro 0,15	m2	34	87.425	2.972.446	34	2.972.446	-	-
3.4	"	Pilares de mampostería de 0,45 x 0,45 con núcleo de hormigón	ml.	3	273.360	820.080	5	1.366.800	2	546.720
3.5	"	Cimiento piedra bruta colocada	m3	8	482.800	3.862.400	8	3.862.400	-	-
3.6	"	Techo de tejas, tejuelones y maderamen de Ybyrapyta	m2	46	252.960	11.636.160	46	11.636.160	-	-
3.7	"	Instalación eléctrica	gl				-	-	-	-
3.7.1	"	Caseta de tablero principal	glb.	1	1.088.000	1.088.000	1	1.088.000	-	-
3.7.2	"	Reacondicionamiento del tablero principal	glb.	1	1.632.000	1.632.000	1	1.632.000	-	-
3.7.3	"	Extensión subterránea para alimentación tablero seccional con 4 Ø de 6 mm	ml	96	34.000	3.264.000	96	3.264.000	-	-
3.7.4	"	Tablero seccional con 1 llave de corte trifásico, 3 llave de 10 Amp., 2 llave de 25 Amp.y 1 disyuntor diferencial	un	3	1.768.000	5.304.000	3	5.304.000	-	-
3.7.5	"	Puntos de luz colgante	boc	71	102.000	7.242.000	71	7.242.000	-	-
3.7.6	"	Punto de luz adosado a la pared	boc	26	102.000	2.652.000	26	2.652.000	-	-
3.7.7	"	Tomacorrientes para computadora	boc	73	102.000	7.446.000	73	7.446.000	-	-
3.7.8	"	Toma alta para computadora	boc	36	102.000	3.672.000	36	3.672.000	-	-
3.7.9	"	Equipo de fluorescente doble con reactancia electrónica	un	71	102.000	7.242.000	71	7.242.000	-	-
3.7.10	"	Tubo Fluorescente de 40x1,20		26	54.400	1.414.400	26	1.414.400	-	-
3.7.11	"	Boca de ventilador de techo	boc.	42	102.000	4.284.000	42	4.284.000	-	-
3.7.12	"	Equipo de ventiladores de 5 velocidades	un	34	367.200	12.484.800	34	12.484.800	-	-
3.8	"	Contrapiso cascote sobre terreno natural e=10 cm.	m2	34	40.800	1.387.200	34	1.387.200	-	-
3.9	"	Piso baldosa calcárea	m2	34	81.600	2.774.400	34	2.774.400	-	-
3.10	"	Zócalo	ml.	27	34.000	918.000	27	918.000	-	-
3.11	"	Pintura					-	-	-	-
3.11.1	"	-Pintura a látex de Mampostería interior	m2	54	11.560	618.460	54	618.460	-	-
3.11.2	"	-Pintura a látex de Mampostería exterior	m2	10	11.560	113.057	10	113.057	-	-
3.11.3	"	-de Techo, barnizado y curado contra kupi`i de maderamen maderamen	m2	46	16.320	750.720	46	750.720	-	-
3.11.4	"	-Puertas 0,90x2,10 pintado	m2	8	16.728	133.824	8	133.824	-	-
3.11.5	"	-Ventanas tipo balancín 0,90 x 1,20 pintado	m2	4	28.560	114.240	4	114.240	-	-
3.12	"	Revoque					-	-	-	-
3.12.1	"	Mampostería interno	m2	54	31.280	1.689.120	54	1.689.120	-	-
3.12.2	"	Muro exterior c/ aislación hidrófuga	m2	10	28.832	288.320	10	288.320	-	-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Mirta T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

3.13	"	Aislación horizontal	ml.	18	12.974	232.242	18	232.242	-	-
3.14	"	Canaleta desarrollo 0,40 m	ml.	8	61.200	489.600	8	489.600	-	-
[illegible]	"	Bajada desarrollo 0,33 m	ml.	9	54.400	489.600	9	489.600	-	-
3.16	"	BAÑO PARA NIÑO PARA CAPACIDAD DIFERENTE					-	-	-	-
3.16.1	"	-Instalación sanitaria (p/discapacitados) equipado con inodoro y lavatorio	gl	1	3.400.000	3.400.000	1	3.400.000	-	-
3.16.2	"	-Inodoro (baño p/ accesibilidad)	un.	1	952.000	952.000	1	952.000	-	-
3.16.3	"	-Lavatorio (baño p/ accesibilidad)	un.	1	544.000	544.000	1	544.000	-	-
3.16.4	"	-Pasa mano perimetral caño diámetro 2 pulg.	ml.	3	40.800	106.080	3	106.080	-	-
4	"	**BLOQUE COLEGIO NOCTURNO**					-	-	-	-
4.1	"	Remocion de techo de 1 aula con recuperación del 80% de maderamen sin recuperación de tejas y tejuelas.	m2	49	34.000	1.666.000	49	1.666.000	-	-
4.2	"	Reposicion de techo con tejas prensadas nuevas y tejuelas prensadas y 20% del maderamen.	m2	49	189.040	9.262.960	49	9.262.960	-	-
4.3	"	Remocion de techo Bloque Informático	m2	77	34.000	2.618.000	77	2.618.000	-	-
4.4	"	Remocion de techo con ampliación de galería y tirantes de HºAº	m2	116	252.960	29.343.360	116	29.343.360	-	-
4.5	"	Canaletas y Caños de bajada	ml.	57	61.200	3.488.400	57	3.488.400	-	-
4.6	"	Remocion de muros para construcción de encadenado superior y colocación de abertura.	m2	22	13.600	299.200	59	802.400	37	503.200
4.6	"	Encadenado superior	m2	22	114.141	2.511.102	46	5.250.486	24	2.739.384
4.7	"	Remocion de aberturas balancines de 1,20x1,20m	un	3	34.000	102.000	4	136.000	1	34.000
4.8	"	Colocación de aberturas metálicas de 1,20x1,20	un.	3	68.000	204.000	4	272.000	1	68.000
4.9	"	Muro de elevación de 0,15m.	m2	78	87.425,0	6.819.150	136	11.889.800	58	5.070.650
4.10	"	Aislacion vertical con panderete	m2	14	104.448	1.462.272	29	3.028.992	15	1.566.720
4.11	"	Relleno								
4.11.1	"	Desenraizar en piso de galería previo al relleno	gl	1	136.000	136.000	1	136.000	-	-
4.11.2	"	Relleno y apisonado para interior.	m3	19	61.200	1.162.800	29	1.774.800	10	612.000
4.12	"	Contrapiso de Hormigón de cascotes de espesor 10cm.	m2	95	40.800	3.794.400	116	4.732.800	23,0	938.400
4.13	"	Piso mosaico calcáreo	m2	100	81.600	8.160.000	116	9.465.600	16	1.305.600
4.14	"	Zócalo calcáreo	ml.	62	34.000	2.108.000	72	2.448.000	10	340.000
4.15	"	Cimiento de piedra colocada de galería para pilares.	m3	5	482.800	2.414.000	7	3.379.600	2	965.600
4.15	"	Muro de nivelación de 0,30m	m2	6	151.640	909.840	10	1.516.400	4	606.560
4.16	"	Muro de nivelación para pilares de 0,60 x 0,60 m	m2	1	303.280	303.280	1	303.280	-	-
4.17	"	Pilares de galería de 0,45x0,45m con núcleo de Hº con altura de 2,40m	ml	10	273.360	2.733.600	14	3.827.040	4	1.093.440
4.18	"	Instalación Cloacal de baño de dirección secundaria	gl.	1	231.200	231.200	1	231.200	-	-

Ing. LUIS BOVEDA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Cont

4.19	"	Instalación agua de baño de dirección secundaria	gl.	1	204.000	204.000	1	204.000	-	-
4.20	"	Instalación artefacto sanitario de baño de dirección secundaria					-	-	-	-
4.20.1	"	-Inodoro con cisterna alta.	un.	1	625.600	625.600	1	625.600	-	-
4.20.2	"	-Lavatorio.	un.	1	476.000	476.000	1	476.000	-	-
4.20.3	"	-Ducha	un.	1	340.000	340.000	1	340.000	-	-
4.21	"	Aberturas.					-	-	-	-
4.21.1	"	Puerta de madera tablero de 0,90x2,10m	un.	1	816.000	816.000	1	816.000	-	-
4.21.2	"	Puerta de madera tablero de 0,80x2,10m	un.	1	816.000	816.000	1	816.000	-	-
4.21.3	"	Puerta de madera placa de 0,70x2,10m	un.	1	408.000	408.000	1	408.000	-	-
4.22	"	Completar revoques en muros.	m2	110	31.280	3.440.800	226	7.069.280	116	3.628.480
4.23	"	Azulejado de SSHH Profesores.	m2	9	81.600	734.400	17	1.370.880	8	652.800
4.24	"	Pintura					-	-	-	-
4.24.1	"	-Pintura de canaletas	ml.	57	34.000	1.938.000	57	1.938.000	-	-
4.24.2	"	-Pintura de muros exteriores.	m2	136	11.560	1.572.160	156	1.803.360	22,8254	263.862
4.24.3	"	-Pintura de muros interiores.	m2	216	11.560	2.496.960	329	3.803.240	113	1.306.280
4.24.4	"	-Pintura de techos.	m2	165	16.320	2.692.800	165	2.692.800	-	-
4.24.5	"	-Pintura de aberturas de madera al barniz.	m2	10	16.728	167.280	10	167.280	-	-
4.24.6	"	-Pintura de aberturas metálicas.	m2	4	28.560	114.240	4	114.240	-	-
4.24.7	"	-Pintura de pilares de galería de 0,45x0,45m	ml	12	22.032	264.384	12	264.384	-	-
4.25	"	Reposicion de vidrios de aberturas metálicas.	ml	4	163.200	652.800	12	1.958.400	8	1.305.600
5	"	**BLOQUE CON ESTRUCTURA DE HºAº DOS PLANTAS**								
5.1	"	Reparacion de Cisternas embutida en SSHH	un.	9	136.000	1.224.000	9	1.224.000	-	-
5.2	"	Griferías, canilla cromada fría en SSHH	un.	8	163.200	1.305.600	8	1.305.600	-	-
5.3	"	Reparación de aberturas metálicas								
5.3.1	"	Ventana corrediza de 1,50 x 1,68m	un	8	108.800	870.400	8	870.400	-	-
5.3.2	"	Ventana corrediza de 1,50 x 1,20m	un	6	163.200	979.200	6	979.200	-	-
5.3.3	"	Ventana corrediza de 1,50 x 0,50m	un	8	163.200	1.305.600	8	1.305.600	-	-
5.3.4	"	Puerta metálica de 1,10 x 2,10m	un	8	163.200	1.305.600	8	1.305.600	-	-
5.3.5	"	Puerta metálica de 0,90 x 2,10 m	un	2	163.200	326.400	2	326.400	-	-
5.4	"	Reposición de vidrios	m2	38	163.200	6.201.600	38	6.201.600	-	-
5.5	"	Pinturas								
5.5.1	"	Pinturas de aberturas metálicas corredizas	m2	37	28.560	1.056.720	37	1.056.720	-	-
5.5.2	"	Pinturas de aberturas metálicas puertas	m2	21	28.560	599.760	21	599.760	-	-
5.5.3	"	Pinturas de muros revocados	m2	236	11.560	2.728.160	236	2.728.160	-	-
5.5.4	"	Pinturas de pilares	ml.	22	22.032	484.704	22	484.704	-	-
5.5.5	"	Pintura de losas y vigas	m2	171	12.920	2.209.320	171	2.209.320	-	-
5.6	"	Colocación de rejas con tejidos 1,50 x 1,68m	un	1	685.440	685.440	1	685.440	-	-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

5.7	"	Reparacion y mantenimiento de reservorio de tanque y sistema de cañería de agua corriente	gl	1	680.000	680.000	1	680.000	-	-
	"	**PCI**								
6.1	"	Disyuntor diferencial	un.	3	476.000	1.428.000	3	1.428.000	-	-
6.2	"	Detector de humo	un.	23	81.600	1.876.800	23	1.876.800	-	-
6.3	"	Iluminación de emergencia	un.	22	102.000	2.244.000	22	2.244.000	-	-
6.4	"	Extintores ABC de 6 Kg.	un.	5	204.000	1.020.000	5	1.020.000	-	-
7	"	**OBRAS EXTERIORES**								
7.1	"	Rampa								
7.1.1	"	-Rampa de hormigón	ml	21	105.522	2.215.970	21	2.215.970	-	-
7.1.2	"	-Pasamano h. 0,90 m	ml.	32	40.800	1.305.600	32	1.305.600	-	-
7.2	"	Remocion de planta de gomero sobre la fachada de la Avda. España con peligro de derrumbe de muralla	un	1	1.156.000	1.156.000	1	1.156.000	-	-
7.3	"	Remocion de portón de acceso vehicular	gl	1	68.000	68.000	1	68.000	-	-
7.4	"	Construcción de lomada protectora de aguas pluviales provenientes de la calle Sta. Rosa con rampa para accesibilidad de personas con capacidades diferentes	gl	1	1.266.269	1.266.269	1	1.266.269	-	-
7.5	"	Portón metálico de acceso	gl	1	1.795.200	1.795.200	1	1.795.200	-	-
7.6	"	Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m	ml.	41	78.690	3.226.290	84	6.609.960	43,0	3.383.670
7.7	"	Construcción registros de desagüe pluvial con rejilla y decantador de 0,60m x 0,60m	un	1	158.304	158.304	5	791.520	4	633.216
7.8	"	Cañerías de desagüe pluvial de 150mm de 2 unidades	ml.	27	70.720	1.909.440	65	4.596.800	38	2.687.360
7.9	"	Construcción camineros para personas con capacidades diferentes de 1,80 de ancho y espesor de 0,10m de espesor	ml.	63	189.940	11.966.240	63	11.966.240	-	-
7.10	"	Cartel de obra	un	1	380.800	380.800	1	380.800	-	-
7.11	"	Limpieza final y retiro de escombro	gl	1	1.360.000	1.360.000	1	1.360.000	-	-
		TOTAL:				**564.586.749**		**641.544.285**		**76.986.118**

AMPLIACION LOTE 4 - ITEMS NO CONTRACTUALES

Nº de Item		Descripción	Unidad	NO CONTRACTUAL		
				Cantidades Estimadas	Unitario Gs.	Monto Total
1.1	"	Desmonte de artefactos eléctricos	un	86	58.000	4.988.000
1.2	"	Desmonte de artefactos sanitarios	un	12	58.000	696.000
1.3	"	Construcción de registro pluvial de 0.30 x 0.30	un	10	249.000	2.490.000
1.4	"	Pozo absorbente	un	1	2.860.000	2.860.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

1.5	"	Destranque cloacal y cambio de cañerías rotas	ml	26	64.500	1.677.000
1.6	"	Destranque pluvial y cambio de cañerías rotas	ml	32	380.400	12.172.800
1.6.1	"	Destranque de cañerías existentes y registros	ml	72	64.200	4.622.400
1.6.2	"	Fumigación	gl	1	4.500.000	4.500.000
						-
TOTAL:						34.006.200

CLAUSULA SEGUNDA:
Los demás términos del **CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE,** suscripto en fecha 20 de febrero del año 2014, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumentos en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 3 días del mes de noviembre del año 2014.

LUIS RODRIGO BOVEDA S.
EL VENDEDOR

Ing. LUIS BOVEDA
Rep. Legal

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL.

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIA GENERAL.