0985171856
impactoconstructora@gmail.com

IMPACTO CONSTRUCTORA

955 05/07

Encarnación, 3 de mayo de 2024

Señor.
FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

Ref.: Modalidad C.D. N° 47/23 contrato N° 32/23

Descripción del llamado: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ARROYO PORA - CAMBYRETA - PLURIANUAL"

ID: 437.092

De mi mayor consideración.
Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de presentar planilla de compensación de rubros del Contrato N° 32/23 de referencia, ya que en obra surgieron variaciones en las cantidades.
Anexo planilla contractual y planilla de compensación a fin de poner a consideración suya y por su intermedio a quien corresponda.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005[illegible]-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Vivienda
Mesa de entrada.

PLANILLA CONTRACTUAL

CONTRATO N°: 32/23

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 32/23 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

COMPUTO Y PRESUPUESTO					
Ítem	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1,00	1.196.384	1.196.384
2	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	183,50	8.687	1.594.065
3	Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	1.431,30	30.050	43.010.565
4	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	1.431,30	5.698	8.155.547
5	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,05	968.013	1.016.414
6	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	359,00	79.079	28.389.361
7	Colocacion de hormigon armado -Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	7,56	1.711.407	12.938.237
8	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1.431,30	1.775	2.540.558
TOTAL					98.841.130

IMPACTO
CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

PLANILLA DE RUBROS CONTRACTUALES Y RUBROS ADICIONALES

CONTRATO N°: 32/23

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 32/23 - Construcción de empedrado en Arroyo Pora - CAMBYRETA - PLURIANUAL con ID: 437092

COMPUTO Y PRESUPUESTO						CANTIDAD			MONTO		
Ítem	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Contractual	Cantidad a ejecutar en obra	Diferencia	Monto Contractual	Monto a ejecutar en obra	Diferencia
1	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1,00	1.196.384	1.196.384	1,00	1,00	0,00	1.196.384	1.196.384	-
2	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	183,50	8.687	1.594.065	183,50	187,28	-3,78	1.594.065	1.626.871	32.807
3	Construcción de empedrado - Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	1431,30	30.050	43.010.565	1.431,30	1473,27	-41,97	43.010.565	44.271.764	1.261.199
4	Construcción de empedrado - Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cúbicos	1431,30	5.698	8.155.547	1.431,30	1473,27	-41,97	8.155.547	8.394.692	239.145
5	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1,05	968.013	1.016.414	1,05	1,12	-0,07	1.016.414	1.084.175	67.761
6	Colocacion de hormigon armado - Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y	Metro lineal	359,00	79.079	28.389.361	359,00	364,00	-5,00	28.389.361	28.784.756	395.395
7	Colocacion de hormigon armado -Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm.	Metros cúbicos	7,56	1.711.407	12.938.237	7,56	6,35	1,21	12.938.237	10.867.434	-2.070.803
8	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1431,30	1.775	2.540.558	1.431,30	1473,27	-41,97	2.540.558	2.615.054	74.497
TOTAL					**98.841.130**					**98.841.130**	

TOTAL PLANILLA COMPENSATORIA - MONTOS ADICIONALES Y NO EJECUTADOS	**98.841.130**	**98.841.130**	
VARIACION DEL MONTO DE CONTRATO		**-0**	
MONTO TOTAL A EJECUTAR			**98.841.130**

.....

Contratista

Lic. Noelia Ledesma Ocampos

IMPACTO CONSTRUCTORA RUC: 3005414-1