# MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

ADENDA Nª 2/21

**CONTRATO N°55/2021**

**Modalidad: CONTRATACION DIRECTA N° 54/2021**

En la ciudad de Luque, República del Paraguay a los .....01..... Días del mes de .Diciembre..... del año dos mil VEINTIUNO; entre la Municipalidad de Luque, en adelante la MUNICIPALIDAD domiciliada en la CALLE PROF. GUILLERMO LEOZ Nº 411 C/CALLEJON MARIA AUXILIADORA, República del Paraguay, representada para este acto por EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL Abg. CARLOS ECHEVERRIA ESTIGARRIBIA, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, el Secretario General, Abg. Antonio Manuel González González, con C.I. N° 3.435805, quien concurre a efectos de refrendar la firme del primero y, quienes fijan domicilio a este efecto en la sede de la institución municipal, sita en la calle Profesor Guillermo Leoz N° 411 c/ callejón María Auxiliadora de esta ciudad, por una parte, denominada en adelante la MUNICIPALIDAD, por una parte, y, por la otra, la firma **ROMA IMPORT EXPORT S.A**, domiciliada en **Zorrilla de San Martin 1375**, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr Edgar Fernando Domingo Arzamendia, con Cédula de Identidad N° **4.742.089**, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA **CONTRATACION DIRECTA N°54/21 CON ID Nº 397814 – MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN PABLO TRAMO 2 MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE.** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**22. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA ADENDA**

Los documentos respaldatorio firmados por las partes y que forman parte integral del procedimiento de adenda deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad en cuanto a su interpretación debe primar el principio de buena fe. Todo esto verificado en los Art° 372, 708 y 715 del código civil Paraguayo – Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley N° 2051/2003 - Art° 8, así en forma supletoria lo autoriza.-

**23– CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS (Art. 62, Ley N° 2051/03)**

En consideración al expediente de la Dirección de Obras Públicas Municipales; el Memorando de Auditoría Interna y la autorización establecida por la Resolución de Intendencia Municipal, a las prescripciones contenidas en la Ley 2051/03 y su ART 62, Adenda MODIFICATORIA Y AMPLIATORIA DEL 20% de la obra encargada, de conformidad a las necesidades establecidas elaborado por la mencionada dirección y que pasan a ser parte integrante del contrato, de acuerdo a las prescripciones legales.

**24. DECLARACION JURADA**

El adjudicado deberá en un plazo de 15 días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la declaración jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General de la República , de todos los sujetos obligados en el marco de la ley N° 6335/19.En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se debe remitirá la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**25- MODIFICASE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA Y AMPLIASE EL MONTO DEL CONTRATO** correspondiente a la planilla de la CLAUSULA SEXTA teniendo en cuenta lo informado por la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, y atento a lo establecido en la cláusula precedente y los antecedentes del mencionado proceso licitatorio, modificase, la planilla de computo métrico y presupuesto verificado en la cláusula sexta del contrato vinculante a este proceso administrativo y ampliar, siendo el monto ampliado de Gs. 5.574.666 – (Guaraníes cinco millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis),atendiendo a lo establecido en el Art° 62 de la Ley N° 2051/03. Quedando como lo constatado en la planilla, más abajo

ROMA IMPORT EXPORT S.A. RUC: 80088033-1 Tel.: 212 968 Zorrilla de San Martin 1375 c/ Tte. Alcorta Concepción - Paraguay

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

# MUNICIPALIDAD DE LUQUE

## INTENDENCIA

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO PARA ADENDA AMPLIATORIA - CONTRATO DE OBRA Nº 55/2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | CONTRATO DE OBRA Nº 55/2021 | | | |
| 1 | Colocación de hamaca inclusiva tipo nido para parque infantil - Ver detalle y especificaciones técnicas (Incluye montaje y colocación) | un | 1.00 | 4,019,541 | 4,019,541 |
| 2 | Colocación de 107,25 m2 de red de protección perimetral, dimensiones: alto 5,50 ; largo 19,50 mts - incluye material y mano de obra | gl | 1.00 | 1,555,125 | 1,555,125 |
| TOTAL CONTRATO | | | | | 5,574,666 |

| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ADENDA MODIFICATORIA - CONTRATO DE OBRA Nº 55/2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO | | CONTRATO DE OBRA Nº 55/2021 | | | | MEDICIÓN | MONTO |
| Ítem | Descripción del Bien | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | ACTUAL | ACTUAL |
| 1 | Trabajos preliminares | | | | | - | - |
| 1.1 | Cartel de obra estándar | m2 | 1.92 | 398,438 | 765,001 | 1.92 | 765.001 |
| 1.2 | Replanteo, marcación y nivelación de obra | m2 | 144.16 | 3,060 | 441,130 | 144.16 | 441.130 |
| 1.3 | Remoción de juegos infantiles existentes | un | 2.00 | 233,750 | 467,500 | 2.00 | 467.500 |
| 2 | Veredas y camineros | | | | | - | - |
| 2.1 | Provisión y colocación. Cordones de HºAº pre fabricados (8X35X50) | ml | 220.27 | 52,020 | 11,458,445 | 220.27 | 11.458.445 |
| 2.2 | Relleno y compactación con tierra gorda | m3 | 14.62 | 103,530 | 1,513,609 | 21.62 | 2.238.319 |
| 2.3 | Provisión y colocación.Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 – 8 cm ) | m2 | 144.16 | 4,308 | 621,041 | 144.16 | 621.041 |
| 2.4 | Provisión y colocación. piso con adoquines de concreto ecológico – color gris natural | m2 | 144.16 | 101,592 | 14,645,503 | 144.16 | 14.645.503 |
| 2.5 | Construcción de rampa peatonal/pendiente 10 a 12% - incluye pintura de alto tráfico con señalética (ver detalle) | m2 | 14.01 | 263,160 | 3,686,872 | - | - |
| 2.6 | Movimiento de suelo en sector de escalones de acceso | m3 | 1.60 | 53,040 | 84,864 | 1.60 | 84.864 |
| 2.7 | Contrapiso de Hº de cascotes (de 0,10mts) sector escalones y alisada incluye material y mano de obra | m2 | 1.43 | 42,754 | 61,138 | 2.76 | 118.001 |
| 2.8 | Provisión y construcción. Alisada de cemento, esp: 3 cm, incluye material y mano de obra | m2 | 1.43 | 32,130 | 45,946 | 2.76 | 88.679 |
| 2.9 | Construcción de escalones de acceso de mampostería de ladrillo común. incluye material y mano de obra | m2 | 3.33 | 78,003 | 259,750 | 4.14 | 350.733 |
| 2.10 | Revoque con hidrófugo de mampostería en sector de escalera de acceso, incluye mano de obra y materiales | m2 | 5.36 | 31,255 | 167,527 | 5.36 | 167.527 |
| 2.11 | Pintura de alto tráfico en sector de escalones de acceso (ver detalle) | m2 | 6.79 | 21,420 | 145,442 | 7.36 | 157.651 |
| 2.12 | Pintura de postes de alumbrado, con esmalte sintético, incluye material y mano de obra | m2 | 14.40 | 30,136 | 433,958 | 14.40 | 433.958 |
| | Pintura de alto tráfico para adoquines - Color azul y amarillo, e: 0,20cm. (ver detalle) | m2 | 17.70 | 35,000 | | 17.70 | 619.500 |
| | Colocación de 159 m2 de cesped en talud perimetral a camineros | gl | 1.00 | 2,597,586 | | 1.00 | 2.597.586 |
| 3 | Mobiliario urbano | | | | | - | - |
| 3.1 | Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de Residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle). | un | 2.00 | 867,877 | 1,735,754 | 2.00 | 1.735.754 |
| 3.2 | Colocación de bancos de hierro doble, con base de mampostería y cantero central/ incluye revoque-pintura al agua color gris, esmalte sintético para asientos y plantines en canteros (ver detalles) | un | 3.00 | 1,232,500 | 3,697,500 | 3.00 | 3.697.500 |
| 4 | Parque infantil | | | | | - | - |
| 4.1 | Colocación de juegos infantiles, con fondo antioxido y terminación a base de pintura sintética en colores vivos, incluye material y mano de obra (ver especificaciones | gl | 1.00 | 23,460,000 | 23,460,000 | 1.00 | 23.460.000 |
| 5 | Cancha de fútbol | | | | | - | - |
| 5.1 | Remoción y reposición de arcos de futbol existentes | un | 2.00 | 144,500 | 289,000 | 2.00 | 289.000 |
| 5.2 | Pintura de arcos con esmalte sintético, incluye preparación previa de superficie, materiales y mano de obra | m2 | 4.03 | 30,136 | 121,448 | 4.03 | 121.448 |
| 5.3 | Colocación de caños metálicos galvanizados de Ø 3" y h: 6 mts para red de protección- incluye material y mano de obra | un | 8.00 | 622,674 | 4,981,392 | - | - |
| | Colocación de caños metálicos galvanizados de Ø 3" y h: 6 mts (0,50mts enterrado) con ganchos para sujeción de red de protección - incluye material y mano de obra (dado de hº para anclaje) | un | 5.00 | 1,320,000 | | 5.00 | 6.600.000 |
| 5.4 | Colocación de red de protección perimetral - incluye material y mano de obra | m2 | 168.00 | 12,240 | 2,056,320 | - | - |
| 6 | Instalación eléctrica | | | | | - | - |
| 6.1 | Provisión y colocación de luminaria alumbrado publico LED 200w tipo paleta, incluye brazos para soporte de dichos artefactos, material y mano de obra | un | 12.00 | 961,646 | 11,539,752 | 12.00 | 11.539.752 |
| 6.2 | Provisión y colocación de caños metálicos de Ø 3" para alumbrado - incluye material y mano de obra | un | 6.00 | 625,175 | 3,751,050 | 6.00 | 3.751.050 |
| 6.3 | Provisión y Colocación. Postes de hormigón para alumbrado LED h: 9 mts- incluye material y mano de obra | un | 2.00 | 1,376,575 | 2,753,150 | 2.00 | 2.753.150 |
| 6.4 | Provisión y colocación. Reflector LED de 200 W | un | 4.00 | 1,646,042 | 6,584,168 | 4.00 | 6.584.168 |
| 6.5 | Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm) | un | 8.00 | 154,081 | 1,232,648 | 8.00 | 1.232.648 |
| 6.6 | Cableado subterráneo TPR con Ducto de caño corrugado de 1" 1/2" (incluye cableado de extensión y de piso al artefacto, mano de obra) | ml | 174.00 | 38,760 | 6,744,240 | 174.00 | 6.744.240 |
| 6.7 | Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial monofásico, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto | gl | 1.00 | 1,086,980 | 1,086,980 | 1.00 | 1.086.980 |
| 7 | LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc. | m2 | 144.16 | 4,554 | 656,505 | 144.16 | 656.505 |
| TOTAL CONTRATO | | | | | 105,487,632 | TOTAL | 105,487,632 |

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente contrato en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar precedentemente mencionados. –

**Representante de ROMA IMPORT EXPORT S.A**
**Sr Edgar Fernando Domínguez Arzamendia**
**CON CI 4.742.089**

ROMA IMPORT - EXPORT S.A.
RUC: 80088033- 1 Tel.: 212 968
Juan Carrilla de San Martín 1375 c/ Tte. Alcorta
Asunción - Paraguay

**Abg. Carlos Echeverría Estigarribia**
**Intendente Municipal de Luque**

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

**Abg. Manuel González**
**Secretario General**