COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
*****

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN Nº 01 DEL CONTRATO Nº 80/2015
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARA EL LICEMIL

Entre el **"Comando de las Fuerzas Militares"**, domiciliada en la Avda. Gral. Máximo Santos y Avda. Mcal. López de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Comandante de las Fuerzas Militares GRAL EJ LUIS GONZAGA GARCETE ESPINOLA,** con Cédula de Identidad N° 612770, nombrado por Orden General Nº 225 del Comando en Jefe de las FF.AA., de fecha 29 de octubre del 2014**,** denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la empresa **DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER** con **RUC Nº 1398623-6** domiciliada en José Martí 4239 – Ciudad de Asunción - República del Paraguay, Teléfono **(021) 226156** representada para este acto por su propietario, el Sr. **DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER** con Cédula de Identidad **Nº 1398623** denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan la modificación y ampliación del **"CONTRATO DE CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARA EL LICEMIL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Clausula Primera: OBJETO

La presente modificación del Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, con relación modificación y ampliación del Contrato Nº 80/2015 para la "**CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARA EL LICEMIL**", que se detallan en la presente adenda y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

Cláusula Segunda: Documentos de la Ampliación del Contrato.

a) Contrato Nº 80 de Bienes y/o Servicios de fecha 29 de setiembre de 2015;
b) El texto del presente documento de modificación y ampliación del Contrato;
c) La oferta y demás documentos enviados por el Oferente;
d) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la CONTRATANTE y su respectiva notificación;
e) La solicitud de modificación y ampliación presentada.
f) El Dictamen Nº 18 de fecha 12 de febrero del 2016 de la Auditoria Interna de Fuerzas Militares.
g) La Resolución Nº 17 de fecha 12 de febrero del 2016 emitida por la CONTRATANTE, que autoriza la modificación y ampliación del Contrato Nº 80/2015.
h) Certificado de disponibilidad Presupuestaria.

Los documentos mencionados forman parte del presente documento, constituyen partes esenciales del mismo y tienen como fin específico señalar a las partes las modalidades de ejecución de la prestación de servicios y/o bienes y éstas se obligan a respetarlos.

En caso de que surgieran dudas en la interpretación de los diferentes puntos y/o cláusulas de los documentos del contrato y adenda modificatoria, o existieren contradicciones o se estimare que el contenido de alguna parte es contrario o contradictorio a lo estipulado en otra, tendrán preferente aplicación las estipulaciones contenidas en las cláusulas del contrato.

Si las condiciones generales de la presente modificación y ampliación se contraponen a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato, serán de ningún valor.

Clausula Tercera: Modificación y Ampliación de las cantidades y montos contractuales.

CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO PARA EL LICEMIL

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto

			CANTIDAD CONTRACTUAL				Cantidad Contractual Modificada		
Ítem	Rubros	Unid.	Cant	Costo Unitario	Costo Total	Variación Cant Contractual	Cantidad Modificada	Precio Unitario	Monto Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1,1	Cerco con Paneles de Chapa Metálica Nº 24 y Bastidores DE Caño Cuadrado 2" (desmontable), en todo el perímetro de la obra	GL	1	5.360.000	5.360.000	- 1	-	-	-

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
*****

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN Nº 01 DEL CONTRATO Nº 80/2015
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARA EL LICEMIL

1,2	Montaje de obrador: Conteiner en chapa metálica, para escritorio, vestuario y/o depósito, medidas estándar: 6 x 2,4 x 2,55 m, en estructura de acero, compuesto por piso de madera, paredes revestidas con compensado naval (madera) o mdf. Techo con aislación térmica con 1 puerta de 0,80 x 2,10 m, y 2 ventanas basculantes de 1,20 x 1,20 m. entrada para aire acondicionado con soporte y tomas 3p, 2 puntos de iluminación, 2 tomas eléctricas, la distribución interna de las instalaciones eléctricas, instalaciones eléctricas para equipos informáticos e iluminación - bebedero-AA)	M2	20	737.000	14.740.000	-	20	737.000	14.740.000
1,3	Baños de Personal (Duchas , mingitorios, lavatorios, inodoros)	GL	1	2.680.000	2.680.000	- **1**	-	-	-
1,4	Contenedores	MES	5	670.000	3.350.000	-	5	670.000	3.350.000
1,5	Marcación y replanteo de obra.	M2	250	3.350	837.500	**2.000**	2.250	3.350	7.537.500
1,6	Carpeta de Planos conforme a obra, documentación de equipos, check list, etc.	GL	1	4.020.000	4.020.000	-	1	4.020.000	4.020.000
1,7	Cálculos eléctricos	GL	1	6.030.000	6.030.000	-	1	6.030.000	6.030.000
1,7	Cálculos estructurales	GL	1	8.040.000	8.040.000	-	1	8.040.000	8.040.000
a	Cerco con tela media sombra y postes de madera 3"x3", en todo el perímetro de la obra	GL	-	-	-	**1**	1	4.000.000	4.000.000
b	Desbroce y limpieza del terreno en el área a construir	M2	-	-	-	**2.250**	2.250	5.000	11.250.000
c	Relleno y compactación del terreno en el área a construir	M3	-	-	-	**1.100**	1.100	130.000	143.000.000
2	**SEGURIDAD DE OBRA**								
2,1	Carteles de obra y seguridad	UN	1	670.000	670.000	-	1	670.000	670.000
2,2	Personal de seguridad de obra	MES	5	2.010.000	10.050.000	-	5	2.010.000	10.050.000
3	**ESTRUCTURA DE HºAº (sobre cálculo)**								
3,1	FUNDACION								
3,2	ZAPATA y fustes (medidas variables según cálculo de estructuras)	M3	46	1.943.000	89.378.000	- **46**	-	-	-
3,3	Viga de rigidización (0,20X0,35)	ML	180	160.800	28.944.000	- **180**	-	-	-
3,4	Vigas cadena superior (0,20X0,45)	ML	360	201.000	72.360.000	- **360**	-	-	-
3,5	Escalera de H°A°	M3	18	2.077.000	37.386.000	-	18	2.077.000	37.386.000
3,6	Pilares de H°A°	ML	322	227.800	73.351.600	- **322**	-	-	-
3,7	Graderia de H°A°	M3	175	2.077.000	363.475.000	-	175	2.077.000	363.475.000
d	Tubulones de hormigón ciclopeo encamisado	M3	-	-	-	**90**	90	1.300.000	117.000.000
e	Tubulones de hormigón ciclopeo	M3	-	-	-	**90**	90	1.000.000	90.000.000
f	Cabezales de hormigón armado para tubulones	M3	-	-	-	**91**	91	2.077.000	189.007.000
g	Vigas de rigidización	M3	-	-	-	**45**	45	2.297.000	103.365.000
h	Viga cadena superior	M3	-	-	-	**40**	40	2.233.333	89.333.320
i	Pilares de HºAº	M3	-	-	-	**30**	30	2.300.000	69.000.000
4	**ALBAÑILERÍA**								
4,1	Aislación asfáltica horizontal y vertical	ML	360	26.800	9.648.000	- **60**	300	26.800	8.040.000
4,2	Mampostería de elevación 0,30 de ladrillos comunes.	M2	1.780	160.800	286.224.000	- **180**	1.600	160.800	257.280.000
4,3	Mampostería de elevación 0,15 de ladrillos comunes.	M2	680	87.100	59.228.000	- **80**	600	87.100	52.260.000
4,4	Revoque interior 2 capas: grueso-fino.	M2	1.360	26.800	36.448.000	**1.155**	2.515	26.800	67.402.000
4,5	Revoque exterior con hidrófugo 2 capas: grueso-fino. terminación 2 capas de enduido	M2	1.848	33.500	61.908.000	- **1.848**	-	-	-

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1398623

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
*****

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN Nº 01 DEL CONTRATO Nº 80/2015
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARA EL LICEMIL

4,6	Contrapiso de cascotes	M2	866	33.500	29.011.000	**158**	1.024	33.500	34.304.000
4,7	Carpeta de concreto hidrofugo de e=30MM (bajo pisos de cerámica)	M2	866	26.800	23.208.800	-	866	26.800	23.208.800
4,8	MAMPARA DIVISORIA. PLANCHA DE GRANITO	M2	8	1.072.000	8.576.000	-	8	1.072.000	8.576.000
j	Envarillado sobre aberturas con 2 Varillas de 8 MM	ML	-	-	-	**69**	69	25.000	1.725.000
k	Revoque base azulejo	M2	-	-	-	**285**	285	26.800	7.638.000
l	Mampostería de ladrillos convocó	M2	-	-	-	**72**	72	154.000	11.088.000
m	Grada de acceso al edificio y rampa para discapacitado	UN	-	-	-	**1**	1	4.000.000	4.000.000
n	Vedación del encuentro del techo de estructura metálica con mampostería, utilizando pintura elastomérica con malla	ML	-	-	-	**143**	143	33.500	4.790.500
ñ	Revoque exterior con hidrófugo 2 capas: grueso-fino	M2	-	-	-	**1.600**	1.600	29.500	47.200.000
5	**CARPINTERÍA DE MADERA**								
5,1	**PM1** Puerta placa de 0.80 x 2.10, incluye marco, contramarco herrajes y bisagras	UN	8	938.000	7.504.000	-	8	938.000	7.504.000
5,2	**PM2** Puerta placa de 0.70 x 2.10, incluye marco, contramarco herrajes y bisagras. para boxes de baños	ML	14	938.000	13.132.000	- **14**	-	-	-
o	Mampara de eucatex para box de inodoros (incluye puertas y herrajes)	M2	-	-	-	**65**	65	200.000	13.000.000
6	**CARPINTERÍA METÁLICA**								
6,1	**PA1** Puerta dobre hoja de chapa doblada de 1.60 x 2.10, incluye marcos, bisagras y herrajes	UN	9	1.608.000	14.472.000	- **6**	3	1.608.000	4.824.000
6,2	**PA2** Puerta de acceso principal corrediza de chapa doblada, hoja de 4.0x 2.10, incluye marcos, bisagras y herrajes	UN	1	4.422.000	4.422.000	-	1	4.422.000	4.422.000
6,3	Gabinete metálico con llave instalado en la caseta técnica	UN	1	536.000	536.000	-	1	536.000	536.000
6,4	Provisión y colocación armarios metálicos (Locker)	UN	2	536.000	1.072.000	- **2**	-	-	-
p	PA3 Puerta corrediza en depósito/ taller de chapa doblada de 3.20 x 2.40, incluye marcos, bisagras y herrajes	UN	-	-	-	**6**	6	3.600.000	21.600.000
q	Baranda metálica en escalera y rampa de acceso	ML	-	-	-	**34**	34	320.000	10.880.000
r	Ducto suspendido de chapa galvanizada y ventilador axial (VESTUARIOS Y BAÑOS)	ML	-	-	-	**40**	40	200.000	8.000.000
7	**REVESTIMIENTO**								
7,1	Provisión y colocación azulejos en baños, vestuario y duchero. todas las paredes	M2	144	87.100	12.542.400	**141**	285	87.100	24.823.500
7,2	Espejos de 4 mm en baños	M2	22	335.000	7.370.000	- **22**	-	-	-
8	**PISOS**								
8,1	Porcelanato brillante 60x60. junta cerrada con pastina del mismo color del piso.	M2	866	120.600	104.439.600	- **274**	592	120.600	71.395.200
8,2	Pavimento de HºAº. Ø4,2c/15cm. espesor 10cm. junta de dilatación e=1/2" en zona de cancha de futbol	M2	1.200	201.000	241.200.000	-	1.200	201.000	241.200.000
8,3	Baldosón de HºAº 40x40 cm. Textura antideslizante. juntas abiertas y paralelas de 2.5cm.(veredas exteriores)	M2	158	93.800	14.820.400	- **158**	-	-	-
8,4	Cordón de HºAº CARGADO "IN SITU". en veredas perimetrales	ML	84	107.200	9.004.800	- **84**	-	-	-
s	Zócalo (porcelanato y cerámico PI 5)	ML	-		-	**500**	500	35.000	17.500.000

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1898623

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FF.AA.
COMANDANCIA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
*****

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN Nº 01 DEL CONTRATO Nº 80/2015
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARA EL LICEMIL

t	Piso de alisada de cemento en el guarda obra	M2	-	-	-	**158**	158	50.000	7.900.000
u	Piso cerámico pi 5 en el depósito	M2	-	-	-	**274**	274	95.000	26.030.000
9	**PINTURA**								
9,1	Pared exterior: látex acrílico para exterior tipo loxon color gris claro semibrillo. enduido exterior 2 capas	M2	1.718	24.120	41.438.160	- **1.718**	-	-	-
9,2	Pared interior: látex acrílico para interior tipo loxon color blanco. enduido interior 2 capas	M2	1.360	24.120	32.803.200	- **1.360**	-	-	-
9,3	Pintura epoxi color verde, blanco y amarillo cancha de futbol	M2	1.200	53.600	64.320.000	-	1.200	53.600	64.320.000
10	**VIDRIOS**								
10,1	**PV1** TIPO: Paños de vidrio templado transparente 10mm.	M2	70	643.200	45.024.000	- **52**	18	643.200	11.577.600
11	**ESTRUCTURA DE METÁLICA**								
11,1	Techo metálico de chapa de galvanizada trapezoidal tipo TPR 40 (enteriza, solapar2½ ondas a lo largo) O SIMILAR SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA (todo el polideportivo)	M2	2.050	332.320	681.256.000	**170**	2.220	332.320	737.750.400
11,2	Provisión de equipo extractor eólico	UN	5	603.000	3.015.000	-	5	603.000	3.015.000
11,3	Vedación superior en unión de canaletas con mampostería con membrana asfáltica 4 MM Terminación aluminio.-	ML	128	33.500	4.288.000	- **128**	-	-	-
12	**DESAGÜE CLOACAL**								
12,1	Cámaras de inspección de HºA° 50x50 con doble tapa.	UN	12	603.000	7.236.000	-	12	603.000	7.236.000
12,2	Baños, cañerías y accesorios	UN	5	4.020.000	20.100.000	-	5	4.020.000	20.100.000
12,3	Conexión al sistema, cañerías y accesorios	GL	1	3.350.000	3.350.000	-	1	3.350.000	3.350.000
12,4	Pozo ciego de 3 X 4	UN	2	4.288.000	8.576.000	-	2	4.288.000	8.576.000
13	**DESAGÜE PLUVIAL**								
13,1	Canaletas en CH. N°18, con accesorios, Boqueta CHAPA Nº 24	ML	128	160.800	20.582.400	**13**	141	160.800	22.672.800
13,2	Caños de bajada en PVC 100mm.	ML	48	46.900	2.251.200	-	48	46.900	2.251.200
13,3	Cámaras de inspección 40x40 Rejilla	UN	18	402.000	7.236.000	-	18	402.000	7.236.000
14	**PLOMERÍA**								
14,1	Instalación agua corriente	GL	1	8.040.000	8.040.000	-	1	8.040.000	8.040.000
14,2	Inodoros con cisterna alta	UN	16	402.000	6.432.000	- **2**	14	402.000	5.628.000
14,3	Mingitorio para baño marca DECA color blanco con accesorios cromados	UN	15	603.000	9.045.000	-	15	603.000	9.045.000
14,4	Lavatorios, griferias, canilla de pared pico alto y accesorios	UN	12	1.340.000	16.080.000	**6**	18	1.340.000	24.120.000
14,5	Jabonera marca DECA (uno por cada baño)	UN	18	40.200	723.600	-	18	40.200	723.600
14,6	Percheros marca DECA (uno por cada baño)	UN	16	40.200	643.200	-	16	40.200	643.200
14,7	Porta rollos marca DECA (uno por inodoro)	UN	16	40.200	643.200	-	16	40.200	643.200
v	Inodoros para discapacitados con barra rebatible, válvula de descarga y tapa para inodoro	UN	-	-	-	**2**	2	3.500.000	7.000.000
w	Ducha de agua fría con grifería	UN	-	-	-	**12**	12	350.000	4.200.000
15	**JARDINERÍA**								
15,1	Provisión y colocación de pasto en panes (incluir tierra para la siembra abonada)	M2	100	33.500	3.350.000	- **100**	-	-	-
16	**ACOMETIDA**								
16,1	Banco de capacitores de 30KVAR	GL	1	4.020.000	4.020.000	-	1	4.020.000	4.020.000
17	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**								
17,1	ILUMINACION								
17,2	Cable multifilar 4MM2	ML	420	5.360	2.251.200	-	420	5.360	2.251.200

GO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Prof. Nº 1398623

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FF.AA.
COMANDANCIA

17,3	Cable TPR 2 X 4 MM2+200	ML	420	21.440	9.004.800	-	420	21.440	9.004.800
17,4	Electroducto ANTILLAMA 3/4"	ML	420	2.680	1.125.600	-	420	2.680	1.125.600
17,5	Caja de paso 30X30CM	UN	1	268.000	268.000	-	1	268.000	268.000
17,6	MBS 901/D. Proyector con 492X406MM, en color blanco con sistema óptico en aluminio brillante y aletas blancas con reflector simétrico, con vidrio de protección templado y con vedación contra insectos, acabado en color blanco. lámparas HPI-T 250 W con reactor, flujo luminoso: 25.500 Lúmenes	UN	36	1.072.000	38.592.000	-	36	1.072.000	38.592.000
17,7	Artefacto de iluminación 2X40W	UN	54	201.000	10.854.000	-	54	201.000	10.854.000
17,8	Artefacto de iluminación exterior de adosar por pared	UN	32	335.000	10.720.000	-	32	335.000	10.720.000
17,9	Tomas y llaves	GL	1	6.700.000	6.700.000	-	1	6.700.000	6.700.000
17,10	Total mano de obra	GL	1	13.400.000	13.400.000	-	1	13.400.000	13.400.000
18	**SEÑALES DEBILES; TELEFONIA, DATOS**								
18,1	Electroducto antillama 3/4"	ML	1.050	2.680	2.814.000	-	1.050	2.680	2.814.000
18,2	Caja de llave 4 X 2" Antillama	UN	4	6.700	26.800	-	4	6.700	26.800
18,3	Caja de paso 10X10CM	UN	1	201.000	201.000	-	1	201.000	201.000
18,4	Toma telefónico RJ11	UN	2	46.900	93.800	-	2	46.900	93.800
18,5	Toma telefónico RJ45	UN	2	87.100	174.200	-	2	87.100	174.200
18,6	Materiales menores.	GL	1	67.000	67.000	-	1	67.000	67.000
18,7	Total mano de obra	GL	1	4.690.000	4.690.000	-	1	4.690.000	4.690.000
19	**TABLEROS ELECTRICOS**								
19,1	**TABLERO DE LUCES Y TOMAS TSLT/TCL**								
19,2	Alimentación TSLT-TCL, cableado, llaves TM según calculo	GL	1	26.800.000	26.800.000	-	1	26.800.000	26.800.000
20	**TABLERO SECCIONAL**								
20,1	Tablero-gabinete, cableado, alimentación y llaves TM según calculo	UN	1	26.525.540	26.525.540	-	1	26.525.540	26.525.540
	TOTAL				**2.810.200.000**				**3.364.836.760**

El precio total contractual es de guaranies: Dos mil ochocientos diez millones, doscientos mil.---

El precio total "Modificado" del contrato es de guaranies: Tres mil trescientos sesenta y cuatro millones, ochocientos treinta y seis mil, setecientos sesenta.--

VARIACIÓN DEL MONTO CONTRACTUAL en Gs		**554.636.760**

La variación del monto total contractual es de guaranies: Quinientos cincuenta y cuatro millones, seiscientos treinta y seis mil, setecientos sesenta.--

PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN DEL MONTO CONTRACTUAL		**19,74%**

Cláusula Cuarta: Monto de la Ampliación del Contrato.

El precio total de la ampliación del Contrato es de **Guaraníes quinientos cincuenta y cuatro millones seiscientos treinta y seis mil setecientos sesenta (Gs. 554.636.760)**, que será abonado por la **CONTRATANTE** en las formas y plazos establecidos originalmente en el Contrato.

Cláusula Quinta: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Para la formalización del contrato respectivo, el contratista adjudicado deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato que será equivalente al **diez por ciento (10%)** del valor total del contrato, bajo alguna de las siguientes formas:

GO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Prof. Nº 1398623

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FF.AA.
COMANDANCIA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
*****

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN Nº 01 DEL CONTRATO Nº 80/2015
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARA EL LICEMIL

a) Garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay;
b) Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay.

La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los **diez (10) días calendario** siguiente a partir de la fecha de la suscripción del Contrato.
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: en la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, dentro de los **treinta (30) días corridos posteriores** al vencimiento del contrato.

Cláusula Sexta: Vigencia del Contrato.
El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción de la misma hasta el 31/12/2016.
Cláusula Séptima: Las partes declaran que pondrán todo esfuerzo para el fiel cumplimiento de la presente ampliación de contrato y de las cláusulas establecidas. Conforme ambas partes, lo firman en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil diez y seis, quedando una copia en poder de cada una.

DIEGO SZKLARKIERVICZ
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1298623

Sr. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
PROPIETARIO
PROVEEDOR

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FF.MM.
PARAGUAY
ADMINISTRACION

GRAL.EJ LUIS GONZAGAGARCETE ESPINOLA
Comandante de las Fuerzas Militares
CONTRATANTE