MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obras y Servicios

DIRECCION DE OBRAS
FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

Propietario: Escuela Básica Nº 327 José Pedro Varela
Obra: Reparación de aula con techo de tejas cerámicas en P.B.
Contrato Nº 40/2017

Rubros de contrato.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Preparacion de obra				
1.1	a- Vallado perimetral (considerando intervención por etapas), obrador y cartel de obra	M2	20	100.000	2.000.000
1.2	b- Desmonte y montaje de artefactos eléctricos existentes	GL	1	600.000	600.000
2	Reparación de techo de tejas Cerámicas				
2.1	a-Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación (incluye limpieza de las mismas)	M2	440	15.000	6.600.000
2.2	b-Reposición de tejas nuevas (solo material)	M2	260	55.000	14.300.000
2.3	c-Reposición de tejuelones (solo material)	M2	260	30.000	7.800.000
2.4	d-Colocación de techo de tejas cerámicas con tejuelón (incluye aislapol)	M2	440	95.000	41.800.000
3	PINTURAS				
3.1	a-Pintura de regularización de tejas y tejuelones y maderamen con esmalte sintético	M2	440	17.000	7.480.000
3.2	b-Pintura a la cal de vigas de H°A° (viga cumbrera)	M2	80	10.000	800.000
4	Limpieza Final	GL	1	60.000	60.000
				Sub total 1	**81.440.000**

Arq. Sofia Leguizamón.
Fiscalizadora
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Arq. Angel Tito Aranda Charruff.
Director de Obras y Servicios
MUNICIPALIDAD DE LUQUE