MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
☎ / (0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

ADDENDA Nº 01 Al CONTRATO 16/2017 CONSTRUCCIÓN DESPACHO DE INTENDENCIA MUNICIPAL, REPARACIONES VARIAS Y PINTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL - PLURIANUAL.

En el Distrito de La Paz, Departamento de Itapúa, a los 22 días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, entre **LA MUNICIPALIDAD DE LA PAZ**, representada para este acto por la **Lic. Blanca M. Chávez Vallejos**, con **C.I. N° 2.556.834;** y **la Srta. Natalia R. Franco C., con C.I. N° 4.154.492**, en su carácter de Intendente Municipal y Secretaria General Interina de la Institución, con domicilio legal en la Avda. los Inmigrantes e/Juan Pablo Segundo y Mcal. Estigarribia de la Ciudad de La Paz, en adelante denominado **LA CONTRATANTE** por una parte y por la otra, la firma **RIVEROS CONSTRUCCIONES**, domiciliada en la ciudad de San Pedro del Paraná Departamento de Itapúa, representada para este acto el Arq. Rigoberto Neri Riveros Cáceres, con Cédula de Identidad Nº 836013 en adelante denominado "**LA CONTRATADA**", convienen en celebrar la presente Ampliación de Contrato conforme al proceso de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2017 de la Municipalidad de La Paz con ID Nº 331.220, Código de Contratación CD-30119-17-149443 sobre las bases y condiciones que se detallan a continuación: ----------

RESUMEN DE TRABAJOS ADICIONALES
CONSTRUCCIÓN DE DESPACHO DE INTENDENCIA MUNICIPAL, REPARACIONES VARIAS Y PINTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL

OBRAS ADICIONALES

Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pintura de rejas, con pintura sintetica, color gris grafito.	m2	95	27.000	2.565.000
2	Pintura de muralla de ladrillo visto, con pintura al latex, color ceramico	m2	22	25.000	550.000
3	Pintura de portal de acceso, pintura de mamposteria al latex, de cielorraso al barniz.	gl	1	850.000	850.000
4	Reparacion de puertas de vidrio, colocacion de frenos	un	2	495.000	990.000
5	Cerramiento de vano en mamposteria, sala de juntas.	un	1	225.000	225.000
6	Pozo ciego, con tapa de HºAº. D:1,80M. Prof. 3m. Caño de ventilacion ø 100mm.	un	1	1.500.000	1.500.000
7	Bancos de estructura metalica fijado al piso. Asiento y respaldo de madera. Pintado y colocado. MEDIDAS: 1,80 ml x 50cm	un	2	750.000	1.500.000
8	Piso guarda obra perimetral de Hº con terminacion alisado y pintado.	m2	6	101.250	607.500
9	provision y colocacion de caño pvc, embutido en mamposteria para deagote de AA (galeria posterior)	gl	1	250.000	250.000
10	Desmonte de piso de baldosa y colocacion de piso ceramico PEI V, color a definir. Incluye zocalo. (galeria posterior y extension de sala de juntas)	m2	38	64.170	2.438.460
11	Cambio de cerraduras y picaportes	un	6	60.000	360.000
12	Colocacion de vidrios en ventiluz. Desmonte de vidrios rotos.	un	4	65.000	260.000
13	Mastil de caño y base de mamposteria revocada y pintada	un	2	500.000	1.000.000
14	Vitrina de informes, para aplicar a pared. Marco y fondo de madera. Dim.0,80m x1,00m. Con pintura al barniz. aberturas corredizas de vidrio.	un	2	100.000	200.000
15	Pintura de zocalo, con pintura al latex, color ceramico.	gl	1	590.000	590.000
16	Artefactos de iluminacion, aplique de pared, focos bajo consumo. (galeria interior a secretaria general)	un	4	95.000	380.000
17	Artefactos de iluminacion, aplique de techo. LED 24w	un	4	112.500	450.000
18	Refuerzo de viga existente (secretaria general), terminacion con colocacion de listones de madera 3x2". Pintado al barniz.	un	1	150.000	150.000
19	Carteleria para sede municipal, chapa galvanizada pintada con iluminacion LED. Letras corporeas y logotipo. Dimensiones Longitud 6,60m. Alto 0,60m. Fijado a la pared con soportes metalicos.	gl	1	16.500.000	16.500.000
				TOTAL GS.	31.365.960

Rigoberto Neri Riveros
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 2438

Natalia R. Franco C.
Secretaria General Interina

Lic. Blanca M. Chávez V.

TOTAL: Guaraníes treinta y un millones trescientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta.------

---

PRIMERO: LA CONTRATADA se obliga por el presente contrato a proveer a la Municipalidad de La Paz, el servicio indicado en la cláusula anterior conforme a las necesidades de la Municipalidad durante el ejercicio fiscal 2018. El plazo de vigencia del presente contrato será al 03 de Julio de 2018.----------

---

SEGUNDO: LA CONTRATADA deberá entregar los servicios indicados a la Institución Municipal hasta el 03 de Julio de 2018, contados a partir de la presente firma siendo 33 (Treinta y tres) días laborales.----------

---

TERCERO: El pago se realizará de la siguiente manera; en un 50% (15.682.980)en la expedición del Código de Contrataciones como anticipo, y el 50%(15.682.980) restante una vez finalizado la obra correspondiente al adicional, con previa verificación. El monto del presente contrato asciende a **Gs. 31.365.960 (GUARANÍES Treinta y un millones trescientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta**), provenientes de **Fuente 30**, Rubro " 520-011 ".----------

---

CUARTO: Todas las demás cuestiones no previstas en este documento y que pudieren afectar su correcta ejecución serán ventiladas de acuerdo a lo previsto en la legislación civil, legislación municipal y demás aplicables al caso. Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Encarnación, por cualquier acción judicial concerniente a este Contrato.----------

---

Con lo que se dio por terminado el presente acto, previa lectura y ratificación de su contenido, firman ambas partes contratantes en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, obligándose a su fiel cumplimiento de acuerdo a derecho.----------

---

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

.....
SRTA. NATALIA R. FRANCO C.
SECRETARIA GENERAL INTERINA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

.....
LIC. BLANCA M. CHÁVEZ VALLEJOS
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
Arq. Rigoberto Neri Riveros C.
RIVEROS CONSTRUCCIONES

Rigoberto Neri Riveros
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 2438