Convenio Modificatorio Nº 03

ANEXO 2

Lista de Cantidades y sus Precios

Contrato S.G. Ministro N° 591/2012

ANEXO 2 - LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON ARMADO PARA LA PISTA DEL AEROPUERTO Tte. 1ro. INOCENCIO HEREBIA

DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

ÍTEM	Rubros	Código de Catálogo	Unidad	Cantidades					Precio Unitario	Precios			Inc. (%)
				Oferta	Var.	CMO N° 2	Var.	CMO N° 3		Oferta	Convenio Modif. N° 2	Convenio Modif. N° 3	
1	**Trabajos Preliminares**	72131601-002											
1.1	Cartel de Obra de 4,00 x 2,50 metálico		und	1,00		1,00		1,00	4.965.200	4.965.200	4.965.200	4.965.200	0,02%
1.2	Instalación de Obrador		m2	120,00		120,00		120,00	6.438.410	772.609.200	772.609.200	772.609.200	3,79%
1.3	Replanteo y Marcación de la Obra		und	1,00		1,00		1,00	332.349.823	332.349.823	332.349.823	332.349.823	1,63%
2	**Estructura de HºAº**	72131601-004											
2.1	Sub Base de suelo ripio (e=15 cm)		m2	44.114,00	22.866,18	66.980,18	-7.241,00	59.739,18	18.773	828.152.122	1.257.418.919	1.121.483.626	5,50%
2.2	Base estabilizada con cal (e= 15 cm)		m2	35.660,00	30.726,02	66.386,02	-9.771,84	56.614,18	15.100	538.466.000	1.002.428.902	854.874.118	4,19%
2.3	Pavimento de HºAº fck 300 kg/cm2 (e=20 cm) y ancho de 23,00 mts.		m2	35.660,00	2.340,00	38.000,00	-1.670,55	36.329,45	451.987	16.117.856.420	17.175.506.000	16.420.437.899	80,50%
2.4	Juntas de construcción con hierros de transferencias de carga		ml	12.100,00	2.230,00	14.330,00	853,82	15.183,82	130.127	1.574.536.700	1.864.719.910	1.975.824.945	9,69%
3	**Señalización Horizontal**	55121704-001											
3.1	Señalización Horizontal de pista		ml	4.100,00		4.100,00	-4.100,00		40.518	166.123.800	166.123.800		
4	**Limpieza final**	72131601-013											
4.1	Limpieza final		und	1,00		1,00		1,00	20.105.459	20.105.459	20.105.459	20.105.459	0,10%
4.2	Limpieza de cunetas existentes		ml	2.400,00	-2.400,00		2.400,00	2.400,00	17.368	41.683.200		41.683.200	0,20%
	CONVENIO MODIFICATORIO N° 2												
5	**Trabajos Adicionales**												
5.1	Cuneta Revestida		ml		2.400,00	2.400,00		2.400,00	414.526		994.862.400	994.862.400	4,88%
5.2	Alcantarilla Tubular Simple de Ø = 1,0m.		ml		40,00	40,00		40,00	2.990.954		119.638.160	119.638.160	0,59%
5.3	Caño de PVC de 100mm.		ml		400,00	400,00	100,00	500,00	148.892		59.556.800	74.446.000	0,36%
5.4	Pavimento de HºAº fck 300 kg/cm2 (e=1,0cm) y ancho de 23,00 mts.		m2		28.400,00	28.400,00	-600,00	27.800,00	22.599		641.811.600	628.252.200	3,08%
5.5	Reservorio de suelo		m3		2.000,00	2.000,00		2.000,00	25.038		50.076.000	50.076.000	0,25%
	CONVENIO MODIFICATORIO N° 3												
6.1	Liberación del área de la plataforma de estacionamiento de aviones		Gl				1,00	1,00	361.958.795			361.958.795	1,77%
6.2	Alambrado perimetral, incluyendo un portón de acceso		ml				3.100,00	3.100,00	56.288			174.492.800	0,86%
6.3	Marcación de pista según especificaciones DINAC		m2				2.040,00	2.040,00	252.008			514.096.320	2,52%
Total Guaranies IVA incluido - Oferta										20.396.847.924			
Total Guaranies IVA incluido - Convenio Modificatorio N° 2				Incremento: 19,93%							24.462.172.173		
Total Guaranies IVA incluido - Convenio Modificatorio N° 3				Incremento: 19,93%								24.462.156.145	

(ocho) 8

-16.028-