CONTRATANTE	CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	OCHO A S.A. - CONSTRUCTORA	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO con ID: 380043

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Precio Unitario (IVA incluído)	Cantidad Contractual	Precio Total Contractual (IVA incluído)	Cantidad Adenda N° 1	Precio Total Adenda N° 1	Cantidad Total a Ejecutar (Contrato + Adenda)	Precio Total (Contrato + Adenda)	Adición Porcentual
1	Movimiento de suelo - Base Pavimento + Banquina	m²		1,00	1.538.568.652		78.774.588		1.617.343.240	
1.1	Excavación de suelo espesor 42 cm	m²	15.128	9.535,00	144.245.480	600,28	9.081.036	10.135,28	153.326.516	6,30%
1.2	Base asiento - 15 cm	m²	4.619	9.535,00	44.042.165	600,28	2.772.693	10.135,28	46.814.858	6,30%
1.3	Suelo Cal 15 cm (sin material)	m²	9.242	9.535,00	88.122.470	600,28	5.547.788	10.135,28	93.670.258	6,30%
1.4	Cal hidratada a 9 kg/m² (considerando 15 cm altura)	Ton	1.317.165	86,00	113.276.190	5,22	6.875.601	91,22	120.151.791	6,07%
1.5	Base aditivada de 23 cm	m²	95.476	9.061,00	865.108.036	507,09	48.414.925	9.568,09	913.522.961	5,60%
1.6	Imprimación CM30 (carpeta + banquina)	m²	11.995	9.061,00	108.686.695	507,09	6.082.545	9.568,09	114.769.240	5,60%
1.7	Tratamiendo doble superficial (banquina) - 4 cm	m²	44.892	2.198,00	98.672.616	-	-	2.198,00	98.672.616	-
1.8	Flete equipos + movilización del personal	gl	76.415.000	1,00	76.415.000	-	-	1,00	76.415.000	
2	Pavimento Asfáltico 7m	m²		1,00	543.444.160		239.646.598		783.090.758	
2.1	Riego de liga RR1 + carpeta asfáltica espesor 4 cm	m²	81.844	6.640,00	543.444.160	2.928,09	239.646.598	9.568,09	783.090.758	44,10%
3	Estructura de hormigón armado - Drenaje	ml		1,00	425.815.240		107.247.985		533.063.225	
3.1	Cordón cuneta de hormigón	ml	343.589	930,00	319.537.770	128,57	44.175.238	1.058,57	363.713.008	13,82%
3.2	Cordón simple de hormigón	ml	89.151	930,00	82.910.430	36,48	3.252.228	966,48	86.162.658	3,92%
3.3	Conformación y limpieza de canal	m³	40.288	580,00	23.367.040	-	-	580,00	23.367.040	-
3.4	Alcantarilla H° prefabricado 80x50 cm con reposición de vereda	ml	1.479.513	-	-	40,10	59.328.471	40,10	59.328.471	
3.5	Canal de ladrillos	ml	146.880	-	-	3,35	492.048	3,35	492.048	
4	Señalización	m²		1,00	42.391.772		82.798.378		125.190.150	
4.1	Pintura	m²	161.167	240,00	38.680.080	360,00	58.020.120	600,00	96.700.200	150,00%
4.2	Tachas	un	29.933	124,00	3.711.692	26,00	778.258	150,00	4.489.950	20,97%
4.3	Tachas grandes (tachones)	un	80.000	-	-	300,00	24.000.000	300,00	24.000.000	
				TOTAL (IVA INCLUIDO)	2.550.219.824					
				MONTO TOTAL ADENDA N° 1			508.467.549			
				MONTO TOTAL CONTRATO + ADENDA					3.058.687.373	
				% DE INCREMENTO SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL						19,94%

Ing. LUIS A. PETTENGIL V
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

ING. VICTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata