Guarambaré, 15 de noviembre de 2.021

Señor

Ing. Oscar Esteban Cabrera Narváez

Intendente Municipal

Ciudad de Guarambaré

Por la presente me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentar mi informe para la realización de una adenda complementaria de la Obra "Construcción de Empedrados y pontillón con Muro de PBC" Obras contempladas en el contrato N°35/2021 ID 402.352.

En el proyecto inicial se había contemplado la construcción de un pontillón de unión con la ruta asfaltada, por un error involuntario de tipeo no se agregó en la planilla de adjudicación. Por lo que solicito incluir de vuelta dicho ítems, a fin de conectar la calle Curupayty donde se realizó el pavimento pétreo con la ruta Gral. Genes que actualmente se encuentra asfaltada, de esa manera brindarles a los pobladores del sector un acceso adecuado.

Por lo expuesto se solicita la realización de una adenda complementaria para.

Sin otro punto en particular queda a consideración del Sr. Intendente.

Atentamente.

.....

Arq. Manolo Duarte

Fiscalizador

V°B°

MESA DE ENTRADA
Intendencia Municipal
Exp. N°: 18.329/21 Fojas: 2(02)
Fecha: 15-NOV-21 Hora: 11:01
Portador:
Teléfono:
RMzachuca
Encargado Mesa de Entrada

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle Curupayty casi Gral. Genes					
Puntos Geo Referenciados: P1: N: 7180176.24; E: 452967.66, P2: N: 7180167.53; E: 453038.88					
SUPERFICIE A AMPLIAR: 27,50 m2					
ADENDA AMPLIATORIA DEL CONTRATO N° 35/2021 ID 402352					
ITEMS SEGÚN CONTRATO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
2.1	Marcación y replanteo	m2	26,50	2.000	53.000
3.1	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	m2	26,50	2.000	53.000
4.1	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	m2	26,50	8.000	212.000
5.1	Construcción de pavimento tipo empedrado	m2	25,50	37.000	943.500
6.1	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	m2	25,50	3.000	76.500
7.1	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ml	25,00	32.000	800.000
8.1	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	ml	25,00	5.000	125.000
9.1	Limpieza final de Obras	m2	26,50	1.000	26.500
10.1	Limpieza de canaleta existente	ml	80,00	80.000	6.400.000
11.1	Viga de H°A° 20x0,40x0,20	m3	1,60	2.200.000	3.520.000
12.1	Losa de H° A° 20x2,00x0,20	m3	8,00	2.200.000	17.600.000
TOTAL					**29.809.500**
Son guaraníes: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS.-					

Arq. Manolo Duarte
Fiscal de Obras