TESÃI HA TEKO PORÃVE Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

NOTA DRF Nº 2626/2021

Asunción, 11 de NOVIEMBRE de 2021

Señora
C. P. PATRICIA GONZALEZ, Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

Tenemos a bien dirigirnos a Usted en atención a la ejecución actual de la LPN Nº 11/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" – Plurianual – Lote Nº 01 - cuyo detalle se visualiza en el sgte cuadro:

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	EMPRESA CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	% EJECUCIÓN	MONTO DE AMPLIACIÓN
Contrato Abierto N° 339/2019 - LPN N° 11/2019 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Diferentes Servicios de Salud del MSPyBS" **Lote 01 - Chaco** - Boquerón - Alto Paraguay.	Constructora ALPE S.A.	3.200.000.000	97	640.000.000

Se informa que a la fecha persiste la demanda para el mantenimiento, reparación y adecuación de las instalaciones sanitarias y administrativas dependientes del MSPYBS para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y a fin de garantizar un ambiente laboral saludable tanto para funcionarios y personal de blanco como para los propios pacientes, resultado de la continua variación de las necesidades y ante los cambios propios de la atención en tiempo de pandemia, que hace que se requiera un fortalecimiento del componente asistencial que en muchos casos – según registro de esta dependencia de solicitudes que han quedado pendientes de ejecuciones debido a la no disponibilidad presupuestaria – persiste aun en carácter de "pendientes".

En el presente ejercicio fiscal – según cronograma – se planifica la utilización de Gs. 50.000.000, teniendo en cuenta que los mantenimientos inicialmente planificados para el ejercicio fiscal 2020 fueron atendidos según prioridades en relación a la puesta en marcha y acondicionamiento de varias dependencias abocadas a la atención en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID19, quedando aun muchos pendientes por atender y a los cuales se debe dar respuesta inclusive en el año 2022 con el saldo pendiente de lo correspondiente a la ampliación.

1030

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS D.G.A.F.

Mag. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ BOARAZ
Jefa del Dpto. de Fiscalización
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax. 021- 213. 800 – 204 911
drfisicos@gmail.com

TESÃI HA TEKO PORÃVE Moteenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Ante todo lo expuesto, se SUGIERE – salvo mejor parecer – gestionar los mecanismos administrativos necesarios de modo a dar curso a tramites de ampliación de Contrato como medida paliativa de las diferentes situaciones suscitadas a nivel país a corto plazo.

Agradeciendo su acostumbrado apoyo, la saludamos atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS – D.G.A.F.

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ
JEFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIONES

Msc. Arq. LETICIA HERREROS CATALDI
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS/DGAF

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
RECIBIDO: Oscar Franco – Secretaría de Gestión Documental D.O.C. – D.G.A.F. MSP y BS
FECHA: 11 NOV. 2021 HORA: 10:13
Nº 205998/21 FIRMA:

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA
SONIA RIVEROS RODRIGUEZ
Dirección Operativa de Contrataciones M.S.P. y B.S.
RECIBIDO:
FECHA: 11 NOV. 2021 HORA: 15:28
Nº: 205.998 | 21 FIRMA:

A: AJ - DOC; P/ su análisis

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax. 021- 213. 800 – 204 911
drfisicos@gmail.com

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Recursos Físicos

NOTA DRF N° **2472** /2021.-

Asunción, 21 de octubre de 2021.-

Señores
ALPE S.A. CONSTRUCTORA
Sta. María de los Ángeles Edif. Magnifique II Asunción
Presente

Ref. **Contrato Abierto N° 339/2019 – LPN N° 11/2019 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de diferentes servicios de Salud del MSP y BS"- Correspondiente al Lote 1 Chaco/ Boquerón / Alto Paraná**

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar su conformidad para la extensión de la vigencia del Contrato de referencia, hasta el 31de diciembre de 2022, así como también para la extensión de vigencia de la póliza de garantía al igual plazo.

Lo solicitado es de modo a iniciar trámites para la **ampliación al 20% del Contrato Original** suscrito con la Empresa a su cargo, ante la cual solicitamos además su conformidad.

A efectos, de continuar los trámites pertinentes, teniendo en cuenta que el plazo actual fenece el 31 de diciembre del corriente, por lo que se solicita remitir a esta Dirección su nota de aceptación dentro de un plazo no mayor de 24 horas.

Sin otro en particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros
Directora
Director de Recursos Físicos

Recibido por: Carlos Tirala
C.I.: 1060984
22-10-21

Alpe S.A. Constructora

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021-213.800-204.911
email drfisicos@gmail.com

Alpe S.A
Constructora

Nota de contestación a la Nota DRF N.º 2472/2021

Asunción, 25 de octubre de 2021

Señora:
Leticia Herreros
Directora de Recursos Físicos
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

REF: CONTRATO ABIERTO Nº 339/2019-LPN Nº11/2019"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS"

Me dirijo a usted a fin de dar nuestra conformidad para la extensión de la vigencia del contrato de referencia Correspondiente al Lote 1 chaco/Boquerón/Alto Paraná. y estamos de acuerdo con la fecha mencionada en vuestra nota, así iniciar los trámites para la ampliación al 20% del Contrato Original.

Sin otro particular le saludo atentamente

RECIBIDO
205998/2021
25 OCT. 2021
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Alicia Andrea Mazzei
Asistente Administrativo
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Alpe S.A. Constructora
Arq. Alba M. Penayo R.
Presidenta

ARQ. ALBA M. PENAYO R.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA ALPE S.A.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

A UAA

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.
25. 10. 21

Dirección Administrativa - DGAF
Mesa de Entrada
26 OCT 2021
Nº 287
Recibido por
Firma
05

C.C.: LP-12008-19-180056

Fecha de emisión: 04-11-2019

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:		Constructora Alpe S.A.			
Domicilio Legal:		Sta.Ma.de Los Anjeles Edif. Magnifique II			
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:		Alba Marina Penayo Recalde			
País de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / IDAP:	80085753-4	Tel. / Fax:	664532	Correo Electrónico:	alpemix@hotmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:		Poder Ejecutivo			
Entidad:		Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social			
Unidad Compradora:		Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)			
Tipo de Procedimiento:		Licitación Pública Nacional			
Descripción del Bien, Obra o Servicio:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS			
Número de PAC:		350029			
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	339/2019	Fecha:	29-10-2019
Monto Total Contratado:	3,200,000,000	En Letras:	TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES		
Moneda:	PYG				

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2019	12	8	1	1	0	0	240	30	1	99	0
2019	12	8	1	1	0	0	240	30	1	99	100,000,000
										TOTAL:	100,000,000

Nov 5, 2019 12:03 PM

CONTRATO ABIERTO N° 339/2019

LPN N° 11/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL – ID N° 350.029. ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CONSTRUCTORA ALPE S.A.

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Pettirossi e/ Brasil de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Leticia María Herreros Cataldi**, con Cédula de Identidad N° 1.224.846, Directora de la Dirección de Recursos Físicos, designado por Resolución D.G.RR.HH. N° 34 de fecha 21 de agosto de 2018, facultada a suscribir el Contrato por Resolución S.G. N° 481 de fecha 11 de Octubre de 2019, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA ALPE S.A., RUC N° 80085753-4**, domiciliada en Santa Mará de los Ángeles, Edif. Magnifique II Paraná Country Club, ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sra. Alba Marina Penayo Recalde**, con Cédula de Identidad N° 1.111.525, según Constitución de Sociedad Esc. N° 828, otorgado por el Escribana María Basilia Gauto G. Reg. N° 545 y Acta de Asamblea N° 5, denominado en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la LPN N° 11/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **350.029.-**
Dicho proceso cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2426 de fecha 20 de Mayo 2.019.
El saldo queda sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación, del ejercicio fiscal 2020 y 2021.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de la LPN N° 11/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, según Resolución S.G. N° 211 de fecha 16 de Mayo de 2019. La Adjudicación fue realizada por Resolución S.G. N° 481 de fecha 11 de Octubre de 2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato será desde de la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre del 2.021, conjuntamente con la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra y cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)
El importe total a pagar por los bienes y/o servicios, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta presentada asciende a un Monto Mínimo de **Gs 1.600.000.000 (Guaraníes un mil seiscientos millones)** y Monto Máximo **de Gs. 3.200.000.000 (Guaraníes tres mil doscientos millones).**

Alpe S.A. Constructora

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

LOTE 1- CHACO-BOQUERON-ALTO PARAGUAY

Item	Descripción del Bien	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Monto Total (IVA Incluido)
1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o)no incluye corte ni destronque de arboles	EVENTO	Metros cuadrados	1	6.300	6.300
2	Extracción de árboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad	1	118.275	118.275
3	Extracción de árboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad	1	383.325	383.325
4	Extracción de árboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	EVENTO	Unidad	1	589.950	589.950
5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	EVENTO	Unidad	1	427.500	427.500
6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	EVENTO	Unidad	1	522.500	522.500
7	Servicio de poda de árboles grandes/frondosos	EVENTO	Unidad	1	617.500	617.500
8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- acarreo	EVENTO	Metros cúbicos	1	42.750	42.750
9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	EVENTO	Metros cúbicos	1	41.570	41.570
10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	EVENTO	Metros cúbicos	1	91.699	91.699
11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	EVENTO	Metros cúbicos	1	73.359	73.359
12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	EVENTO	Metros cúbicos	1	44.175	44.175
13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	EVENTO	Metros cúbicos	1	35.321	35.321
14	Submuración con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavación y retiro de material sobrante	EVENTO	Metros cuadrados	1	336.490	336.490
15	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavación y Relleno con Compactación de zanja por sector afectado	EVENTO	Metros cúbicos	1	336.490	336.490
16	Refuerzo de zapatas de h°a° - inclu. Excavación y Relleno con compactación sector afectado	EVENTO	Metros cúbicos	1	1.562.275	1.562.275
17	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	EVENTO	Metros cuadrados	1	48.906	48.906
18	Sustitución y reposiciòn de cadena inferior de 13x20 en planta baja	EVENTO	Metro lineal	1	83.981	83.981
19	Sustitución y reposición de cadena de 13x30	EVENTO	Metro lineal	1	94.808	94.808
20	Sustitución y reposición de cadena 30x30	EVENTO	Metro lineal	1	94.808	94.808
21	Sustitución y reposición de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes	EVENTO	Metros cúbicos	1	1.710.000	1.710.000
22	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	EVENTO	Metros cuadrados	1	14.672	14.672
23	Demolición de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	EVENTO	Metros cuadrados	1	16.845	16.845
24	Demolición de mamposterías 0.15, con recuperación de ladrillos	EVENTO	Metros cuadrados	1	13.300	13.300

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Hospitales Físicos
M.S.P. y B.S.

25	Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	EVENTO	Metros cuadrados	1	12.018	12.018
26	Demolición de mamposterías 0.30, con recuperación de ladrillos	EVENTO	Metros cuadrados	1	18.050	18.050
27	Demolición de mamposterías 0.30, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	EVENTO	Metros cuadrados	1	14.250	14.250
28	Demolición de mamposterías 0.45, con recuperación de ladrillos	EVENTO	Metros cuadrados	1	24.700	24.700
29	Demolición de mamposterías 0.45, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	EVENTO	Metros cuadrados	1	12.634	12.634
30	Demolición de aberturas y puerta de madera y metal con recuperación	EVENTO	Unidad	1	72.105	72.105
31	Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	EVENTO	Metro lineal	1	84.123	84.123
32	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	EVENTO	Metro lineal	1	144.210	144.210
33	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.30 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	EVENTO	Metros cuadrados	1	178.770	178.770
34	Reposicion y colocacion de Nivelación ancho de 0.45 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	EVENTO	Metros cuadrados	1	261.520	261.520
35	Colocacion de envarillado en mamposteria. Varillas de hierro de 8 mm.asentadas con concreto.	EVENTO	Metro lineal	1	16.214	16.214
36	Sustitucion y colocacion de Pilar de ladrillo común vistos Dosif.1-1-6	EVENTO	Metro lineal	1	120.296	120.296
37	Reparación y sustitución de pilar de H°A°	EVENTO	Metro lineal	1	123.500	123.500
38	Reparación y sustitución de pilar de hierro de chapa doblada.	EVENTO	Metro lineal	1	123.500	123.500
39	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común de 0,07 colocado de canto dos. 1/2-1-4	EVENTO	Metros cuadrados	1	45.006	45.006
40	Muro ladrillo común (0.10) p/revocar	EVENTO	Metros cuadrados	1	45.006	45.006
41	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1-1-6	EVENTO	Metros cuadrados	1	97.816	97.816
42	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.20) p/revocar	EVENTO	Metros cuadrados	1	137.218	137.218
43	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.30) p/revocar	EVENTO	Metros cuadrados	1	185.141	185.141
44	Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.45) p/revocar	EVENTO	Metros cuadrados	1	245.617	245.617
45	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo 0,15 semiprensado rojo o veteado	EVENTO	Metros cuadrados	1	140.492	140.492
46	Sustitucion y colocacion de Muro de ladrillo comunes blancos para vistos dos. 1-1-6	EVENTO	Metros cuadrados	1	110.042	110.042
47	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms.	EVENTO	Metros cuadrados	1	460.359	460.359
48	Reparación de murallas existentes, de ladrillos comunes 0,15 a la vista y terminación con pintura sobre los mismos, incluyendo pilares cada 2mts	EVENTO	Metros cuadrados	1	144.210	144.210
49	Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	EVENTO	Metro lineal	1	114.405	114.405
50	Reposicion y colocación de dintel 4,40	EVENTO	Unidad	1	540.788	540.788

Kee Constructora S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

51	Reposición y colocación de dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	EVENTO	Metro lineal	1	80.637	80.637
52	AISLACION Horizontal con asfalto en mampostería existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminación.	EVENTO	Metro lineal	1	90.131	90.131
53	AISLACION Con Aditivo hidrófugo inorgánico	EVENTO	Metro lineal	1	39.397	39.397
54	AISLACION Con Asfalto sólido derretido.	EVENTO	Metro lineal	1	85.926	85.926
55	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	EVENTO	Metros cuadrados	1	144.995	144.995
56	AISLACION Con gel en emulsión tipo asfalkote.	EVENTO	Metros cuadrados	1	27.773	27.773
57	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio.	EVENTO	Metros cuadrados	1	47.926	47.926
58	AISLACION Membrana en pasta	EVENTO	Metros cuadrados	1	26.004	26.004
59	AISLACION Vertical con aditivo hidrófugo inorgánico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast.	EVENTO	Metros cuadrados	1	137.285	137.285
60	AISLACION Con aditivo hidrófugo orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3	EVENTO	Metros cuadrados	1	63.208	63.208
61	AISLACION Inyección de aislante hidrófugo en zonas de notoria humedad ascendente	EVENTO	Metros cuadrados	1	108.158	108.158
62	AISLACION Con asfalto sólido derretido (2 manos)	EVENTO	Metros cuadrados	1	8.749	8.749
63	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas	EVENTO	Metros cuadrados	1	67.246	67.246
64	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio doble cara súper reforzada para aislación bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Rollos de 1,22x42 m.	EVENTO	Metros cuadrados	1	75.397	75.397
65	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislación térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m	EVENTO	Metros cuadrados	1	67.246	67.246
66	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66	EVENTO	Metros cuadrados	1	277.819	277.819
67	Demolición de techo de chapas	EVENTO	Metros cuadrados	1	9.014	9.014
68	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta log chapa 3,66x1,10	EVENTO	Metros cuadrados	1	118.445	118.445
69	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10	EVENTO	Metros cúbicos	1	60.326	60.326
70	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa plegada+perfiles+chapas acero galvanizado N°26 no incluye pilares	EVENTO	Metros cuadrados	1	244.530	244.530
71	Sustitucion y reposicion de chapa galvanizada sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo)	EVENTO	Metros cuadrados	1	129.675	129.675
72	Sustitucion y reposicion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente	EVENTO	Metros cuadrados	1	97.132	97.132
73	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica con nucleo de poliuretano de 3 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir)	EVENTO	Metros cuadrados	1	361.000	361.000
74	Reposicion e instalacion de Extractores eólicos	EVENTO	Unidad	1	407.151	407.151

Adze Consultora S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

75	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	EVENTO	Metros cuadrados	1	30.044	30.044
76	Demolición de techo de tejas sin recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	EVENTO	Metros cuadrados	1	24.035	24.035
77	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x5	EVENTO	Metros cuadrados	1	236.633	236.633
78	Reparación de techo de tejas y tejuelones prensados (nuevo) con colocación de membrana para aislación hidrófuga sobre estructura existente	EVENTO	Metros cuadrados	1	200.236	200.236
79	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	EVENTO	Metros cuadrados	1	144.210	144.210
80	Tratamiento anticupii a las paredes y techo	EVENTO	Metros cuadrados	1	72.105	72.105
81	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16	EVENTO	Metros cuadrados	1	43.730	43.730
82	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	EVENTO	Metros cuadrados	1	41.841	41.841
83	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	EVENTO	Metros cuadrados	1	59.850	59.850
84	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3	EVENTO	Metros cuadrados	1	110.911	110.911
85	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6	EVENTO	Metros cuadrados	1	68.875	68.875
86	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - con piso mosaico granítico o piso cerámico Pl. 5 de 40x40	EVENTO	Metros cuadrados	1	198.289	198.289
87	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado - como guarda obra, baldosones hormigón 40x40, canto rodado 30x30	EVENTO	Metros cuadrados	1	120.175	120.175
88	Quitar contrapiso y piso existente y reponer similar al sector afectado - previo apisonado y compactado- como guarda obra, piso alisado cemento o piedra laja	EVENTO	Metros cuadrados	1	109.250	109.250
89	Reposicion de Contrapisos compactados con carpetas para base de piso en zonas removidas por hundimientos o roturas de los mismos	EVENTO	Metros cuadrados	1	57.618	57.618
90	Sustitucion y colocacion de Carpeta para piso cerámico, previa regularización de superficie	EVENTO	Metros cuadrados	1	30.044	30.044
91	Reposicion y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2.10	EVENTO	Unidad	1	493.050	493.050
92	Reposicion y colocacion de Puerta tablero estándar colocada 0,80x2.10	EVENTO	Unidad	1	876.375	876.375
93	Reposicion y colocacion de Puerta tablero de cedro colocada 0,90 x2.10	EVENTO	Unidad	1	1.140.000	1.140.000
94	Reposicion y colocacion de Puerta Vidriera colocada con vidrio 0,80x2,10 m	EVENTO	Unidad	1	921.500	921.500
95	Reposicion y colocacion de Puertas Vidrieras con persianas (dos hojas de abrir) 1,60x2,10 m. Cabezal rectos con vidrios- mas herrajes y accesorios incluidos.	EVENTO	Unidad	1	1.211.250	1.211.250
96	Reposición y colocación de Puerta plegadiza de cedro	EVENTO	Unidad	1	923.780	923.780
97	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico.	EVENTO	Metros cuadrados	1	440.800	440.800
98	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10	EVENTO	Metro lineal	1	48.070	48.070
99	Reposicion y colocación de marcos 2x6,5 Ybyrapyta de 1,00x2,10 - 1,10x2,10 - 1,20x2,10 - 1,30x2,10 - 1,40x2,10 - 1,50x2,10	EVENTO	Metro lineal	1	95.570	95.570

Abze S.A. Constructora

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

100	Sustitucion y colocación de contramarco moldura simple en cedro	EVENTO	Metro lineal	1	18.026	18.026
101	Sustitucion y colocación de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro.	EVENTO	Unidad	1	156.228	156.228
102	Provisión y colocación de cerraduras exteriores con llaves comunes.	EVENTO	Unidad	1	180.263	180.263
103	Sustitucion y colocación de pasadores con portacandados	EVENTO	Metro lineal	1	93.737	93.737
104	Demolición de mesada con su instalación agua corriente, cloacal y eléctrica.	EVENTO	Metro lineal	1	84.123	84.123
105	Reposicion y colocación de Mesada de granito para cocina sin pileta-Bajo mesada con puerta placas en cedro. Interior, estantes y cajones en cedro. Incluye herrajes. 1 x 0,60	EVENTO	Metro lineal	1	1.995.000	1.995.000
106	Reposición y colocación de Alacena para cocina de 0,60 de alto y 0,45 ancho Placas de cedro colocado incluye herrajes.	EVENTO	Metro lineal	1	883.025	883.025
107	Reposicion y colocación de Mesada de granito .de 1 ml x 0,60 de ancho	EVENTO	Metro lineal	1	1.045.000	1.045.000
108	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera con persianas, coloc. 3 hojas de abrir (2,10x1,20m de alto) con cabezal recto- con vidrios- Herrajes y accesorios incluidos	EVENTO	Unidad	1	1.710.000	1.710.000
109	Reposicion y colocacion de Ventana balancín con vidrios. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2	EVENTO	Unidad	1	354.825	354.825
110	Reparación de marcos de madera, incluye sustitución de piezas en mal estado por otras de madera de similares características, con terminación en barniz o esmalte sintético símil a existente	EVENTO	Unidad	1	318.217	318.217
111	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	EVENTO	Unidad	1	369.947	369.947
112	Reparacion y sustitucion de ventanas de 1,20 x 1,10, vidrio templado de 8 mm con herrajes.	EVENTO	Metros cuadrados	1	1.168.500	1.168.500
113	Reparación de balancines y puerta metálica. Incl revisión y reparación de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos	EVENTO	Unidad	1	360.525	360.525
114	Sustitucion y colocación de balancines metálicos 1,35 x 1,05.	EVENTO	Unidad	1	305.482	305.482
115	Reparación de aberturas metálica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas	EVENTO	Metros cuadrados	1	240.350	240.350
116	Prov y coloc de Portones Corredizos	EVENTO	Metros cuadrados	1	815.100	815.100
117	Prov y coloc de Portones Pivotantes	EVENTO	Metros cuadrados	1	815.100	815.100
118	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 incl cerradura y pintura	EVENTO	Unidad	1	672.770	672.770
119	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 incl cerradura y pintura	EVENTO	Unidad	1	775.330	775.330
120	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 incl cerradura y pintura	EVENTO	Unidad	1	863.633	863.633
121	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion , bastidor de 20x30 mm , anti óxido con tratamiento y cerradura	EVENTO	Unidad	1	886.048	886.048
122	Reposicion y colocacion de Puerta ciega lisa 0,90x2,10 m con hoja chapa de 18 lisa,colocacion de bastidor reforzado, anti óxido con tratamiento y cerradura .	EVENTO	Unidad	1	1.381.900	1.381.900
123	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti óxido, contravidrio de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura	EVENTO	Unidad	1	1.520.000	1.520.000

Alke S.A. Constructora

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

124	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m	EVENTO	Unidad	1	591.933	591.933
125	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m	EVENTO	Unidad	1	641.891	641.891
126	Reposicion y colocacion de Ventana vidriera corrediza. 1,10x1,50x0,15 m chapa de 18- dos hojas corredizas. Contravidrio 10x10- ruedas de metal , herrajes cromados - Pint. Anti óxido.	EVENTO	Unidad	1	694.805	694.805
127	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro de 1,20x1,20 m. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura antioxido	EVENTO	Metros cuadrados	1	399.000	399.000
128	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido	EVENTO	Metros cuadrados	1	399.000	399.000
129	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.	EVENTO	Metro lineal	1	218.500	218.500
130	Desmonte de mampara con recuperación de madera o materiales/placas	EVENTO	Metros cuadrados	1	7.271	7.271
131	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas	EVENTO	Metros cuadrados	1	156.228	156.228
132	Reposicion y colocacion de Divisorias de mamparas vidriadas	EVENTO	Metros cuadrados	1	174.254	174.254
133	Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras a cilindro.	EVENTO	Unidad	1	721.050	721.050
134	Montaje y colocación de mampara recuperada terminación melamina reciclada.	EVENTO	Metros cuadrados	1	108.158	108.158
135	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T)	EVENTO	Metros cuadrados	1	168.245	168.245
136	Demolición de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material	EVENTO	Metros cuadrados	1	13.350	13.350
137	Reparacion y colocación de cielorraso de fibra mineral (completo)	EVENTO	Metros cuadrados	1	156.228	156.228
138	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente	EVENTO	Metros cuadrados	1	120.175	120.175
139	Reparación de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolición de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado	EVENTO	Metros cuadrados	1	152.000	152.000
140	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso	EVENTO	Metro lineal	1	54.079	54.079
141	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocación	EVENTO	Metros cuadrados	1	84.227	84.227
142	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado	EVENTO	Metros cuadrados	1	107.322	107.322
143	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7 Cm.espesor.Blanco.Con accesorios	EVENTO	Metros cuadrados	1	76.000	76.000
144	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad, incluyendo limpieza de la superficie, aireación y reposición de revoque con hidrófugo (previa solución del problema)	EVENTO	Metros cuadrados	1	32.447	32.447
145	Demolición de revoques en paredes afectadas por humedad	EVENTO	Metros cuadrados	1	9.014	9.014
146	Reponer y colocar azotada impermeable c/hidrof. Orgánico. 0,5.cm.Dosif 1-3	EVENTO	Metros cuadrados	1	18.663	18.663
147	Reponer y colocar revoque a Aristas en mochetas revocadas	EVENTO	Metro lineal	1	19.019	19.019

S.A. Constructora

Msc. Arq. Leticia Torreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

148	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) Grueso Interior. Esp=1,5 cm.Dosif 1-4-20	EVENTO	Metros cuadrados	1	26.917	26.917
149	Reponer y colocar Revoque de muro a 1 capa (a la cal) .Esp=1,5 cm.Dosif 1-2-12	EVENTO	Metros cuadrados	1	27.331	27.331
150	Reponer y colocar Revoque de muro a 2 capas (a la cal) .Esp=2 cm.Dosif 1-4	EVENTO	Metros cuadrados	1	32.695	32.695
151	Reponer y colocar Revoque de muro a una capa+Aditivo e-1,5 cm.Dosif 1-5	EVENTO	Metros cuadrados	1	23.976	23.976
152	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos 1 capa fieltrada	EVENTO	Metros cuadrados	1	24.035	24.035
153	Reponer y colocar Revoque de muro exterior con hidrófugos 1 capa fieltrada	EVENTO	Metros cuadrados	1	28.842	28.842
154	Reponer y colocar Revoque de muro interior con hidrófugos base de azulejos	EVENTO	Metros cuadrados	1	26.491	26.491
155	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación	EVENTO	Metro lineal	1	108.158	108.158
156	Reponer y colocar revoque a 1 capa (a la cal) e=1,5 cm.Dosif. 1-4-12	EVENTO	Metros cuadrados	1	61.346	61.346
157	Reponer y colocar revoque a 2 capas (a la cal) e=1 cm. Y 0,5 cm cada capa Dosif. 1-4-12	EVENTO	Metros cuadrados	1	70.899	70.899
158	Demolición de piso cerámico incl retiro de material	EVENTO	Metros cuadrados	1	9.014	9.014
159	Demolición de piso de H°A° con retiro de escombro y acarreo	EVENTO	Metros cuadrados	1	72.105	72.105
160	Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo.20x20 base cemento blanco y/o gris	EVENTO	Metros cuadrados	1	72.105	72.105
161	Sustitucion y colocación de pisos mosaico calcáreo. Tipo veredita(15x15) Amarilla	EVENTO	Metros cuadrados	1	72.105	72.105
162	Sustitucion y colocación de pisos cerámicos Pl. 5 ó granílicos, similares al resto del entorno inmediato. Incluir carpeta base.	EVENTO	Metros cuadrados	1	151.301	151.301
163	Sustitucion y colocacion de Hormigón Armado de 12 cm.	EVENTO	Metros cuadrados	1	99.442	99.442
164	Sustitución y colocación de pisos de hormigón tipo baldosones de 40x40	EVENTO	Metros cuadrados	1	65.478	65.478
165	Sustitución y colocación de piso Calcáreo con base cemento blanco y/o gris o rojo 20x20	EVENTO	Metros cuadrados	1	61.580	61.580
166	Sustitución y colocación de Alfombra	EVENTO	Metros cuadrados	1	96.454	96.454
167	Sustitución y colocación de Alisado de cemento.(Esp.2 cm.Terminacion fratàs)	EVENTO	Metros cuadrados	1	43.225	43.225
168	Reposición y colocación de piso Cerámico esmaltado 30x30 rustico	EVENTO	Metros cuadrados	1	107.151	107.151
169	Reposición y colocación de Piso de ladrillos comunes de 0,12x0,05x0,26 colocados de plano	EVENTO	Metros cuadrados	1	55.295	55.295
170	Reposición y colocación de piso Vinilico	EVENTO	Metros cuadrados	1	118.750	118.750
171	Reposición de Piso vinlico homogéneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos. Antiestático, fungistático y bacteriostático.	EVENTO	Metros cuadrados	1	237.500	237.500
172	Demolición de zócalos y Reposición de sector afectado similar	EVENTO	Metro lineal	1	25.186	25.186
173	Sustitución y colocación de zócalo calcáreo base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	EVENTO	Metro lineal	1	23.504	23.504
174	Sustitucion y colocación de zócalo calcáreo base cemento gris similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	EVENTO	Metro lineal	1	30.556	30.556

Constructora S.A.

Msc. Arq. Leticia Herrero C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

175	Sustitucion y colocación de zócalo cerámico o granito base cemento blanco similar al existente a colocar en zonas con piezas rotas o faltantes	EVENTO	Metro lineal	1	59.255	59.255
176	Sustitucion y colocación de zócalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularización de base. Incl. Demolición de zócalo o azulejo existente	EVENTO	Metro lineal	1	84.123	84.123
177	Sustitución y colocacion de zócalo sanitario vinílico homogèneo	EVENTO	Metro lineal	1	133.000	133.000
178	Sustitucion y colocacion de zocalo de Alfombra	EVENTO	Metro lineal	1	91.408	91.408
179	Sustitución y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris o rojo 10x20	EVENTO	Metro lineal	1	26.006	26.006
180	Sustitución y colocacion de zocalo Granito con base cemento blanco y/o gris	EVENTO	Metro lineal	1	48.401	48.401
181	Demolición de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolición de base de los mismos y retiro de escombros	EVENTO	Metros cuadrados	1	11.875	11.875
182	Sustitución y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base	EVENTO	Metros cuadrados	1	78.609	78.609
183	Sustitucion y colocacion de Ladrillejos	EVENTO	Metros cuadrados	1	108.544	108.544
184	Sustitucion y colocacion de ladrillos vistos	EVENTO	Metros cuadrados	1	119.585	119.585
185	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.	EVENTO	Metros cuadrados	1	61.750	61.750
186	Reposicion y colocacion de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro con freno	EVENTO	Unidad	1	1.710.000	1.710.000
187	Reposicion y colocacion de Cristal templado 10mm puerta 90x210 incoloro sin freno	EVENTO	Unidad	1	1.425.000	1.425.000
188	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado	EVENTO	Metros cuadrados	1	149.435	149.435
189	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 5 mm colocado	EVENTO	Metros cuadrados	1	183.398	183.398
190	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado	EVENTO	Metros cuadrados	1	251.323	251.323
191	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc	EVENTO	Metros cuadrados	1	203.775	203.775
192	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado	EVENTO	Metros cuadrados	1	122.265	122.265
193	Reposicion y colocacion de polarizado color negro	EVENTO	Metros cuadrados	1	43.342	43.342
194	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso	EVENTO	Metros lineales	1	532.000	532.000
195	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso	EVENTO	Metros lineales	1	441.552	441.552
196	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso	EVENTO	Metros lineales	1	652.978	652.978
197	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso	EVENTO	Metros lineales	1	261.928	261.928
198	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso	EVENTO	Metros lineales	1	253.875	253.875
199	Reparacion de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	EVENTO	Unidad	1	1.712.310	1.712.310
200	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios	EVENTO	Unidad	1	23.750.000	23.750.000

Constructora

Mgs. Arq. Leticia Barrenco C.
Directora
Dirección de Proyectos Físicos
M.S.P. y B.S.

201	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 1,5 m. de prof=3 ms	EVENTO	Unidad	1	2.633.205	2.633.205
202	Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	EVENTO	Unidad	1	3.181.268	3.181.268
203	Remoción de cañerías de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	EVENTO	Metro lineal	1	61.750	61.750
204	Remoción de cañerías de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	EVENTO	Metro lineal	1	80.750	80.750
205	Remoción de cañerías de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente	EVENTO	Metro lineal	1	114.000	114.000
206	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas)y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	EVENTO	Metro lineal	1	76.000	76.000
207	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	EVENTO	Metro lineal	1	90.250	90.250
208	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	EVENTO	Metro lineal	1	114.000	114.000
209	Sustitucion y colocación de cañería PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) y macizados y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	EVENTO	Metro lineal	1	142.500	142.500
210	Provision y colocación de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	EVENTO	Unidad	1	134.207	134.207
211	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 75 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	EVENTO	Unidad	1	107.089	107.089
212	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x15 con salida de 50 mm, con rejilla de aluminio.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente	EVENTO	Unidad	1	71.393	71.393
213	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20x20 cm	EVENTO	Unidad	1	140.687	140.687
214	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40x40 cm	EVENTO	Unidad	1	264.054	264.054
215	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial	EVENTO	Unidad	1	167.809	167.809
216	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	EVENTO	Unidad	1	303.611	303.611
217	Reposición y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa	EVENTO	Unidad	1	460.671	460.671
218	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa .	EVENTO	Unidad	1	599.146	599.146
219	Reparación de pozo ciego (incluye desagote)	EVENTO	Unidad	1	2.258.824	2.258.824
220	Reparación y sustitucion de Cámara Séptica (incluye desagote)	EVENTO	Unidad	1	1.308.824	1.308.824
221	Remoción cañerías de agua corriente en mal estado, rotos o están taponadas, por años de usos que presentan humedad en muros. Incluye reparacion posterior de superficie	EVENTO	Metro lineal	1	20.900	20.900

Constructora S.A.

Msc. Arq. Leticia Herrera C.
Directora
Dirección de Activos Físicos
M.S.P. y B.S.

222	Reponer cañerías de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 o 3/4 con sus respectivos accesorios y llaves de paso. Incluye reparacion posterior de superficie	EVENTO	Metro lineal	1	72.105	72.105
223	Remoción de mezcladora	EVENTO	Unidad	1	60.088	60.088
224	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 1/2. Incluye reparacion posterior de superficie	EVENTO	Metro lineal	1	13.800	13.800
225	Reposicion y colocacion de caños de PVC de 3/4. Incluye reparacion posterior de superficie	EVENTO	Metro lineal	1	21.224	21.224
226	Reparación y mantenimiento de bases, cañería de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba	EVENTO	Unidad	1	1.802.625	1.802.625
227	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts	EVENTO	Unidad	1	833.576	833.576
228	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts	EVENTO	Unidad	1	2.755.000	2.755.000
229	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts	EVENTO	Unidad	1	427.500	427.500
230	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja. Incluye reparacion de paredes y/o pisos	EVENTO	Unidad Medida Global	1	561.196	561.196
231	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos	EVENTO	Unidad Medida Global	1	712.500	712.500
232	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	EVENTO	Unidad Medida Global	1	406.428	406.428
233	Reposición y colocación de cañería de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	EVENTO	Unidad Medida Global	1	522.500	522.500
234	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	EVENTO	Unidad Medida Global	1	967.941	967.941
235	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos	EVENTO	Unidad Medida Global	1	1.187.500	1.187.500
236	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fría- Incluye reparacion de paredes y/o pisos	EVENTO	Unidad Medida Global	1	1.273.010	1.273.010
237	Reposicion e Inst. de Pileta de lavar y Lavarropas	EVENTO	Unidad Medida Global	1	347.146	347.146
238	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina	EVENTO	Unidad Medida Global	1	302.368	302.368
239	Reposicion e Inst. de agua caliente y fría en Pileta de cocina	EVENTO	Unidad Medida Global	1	724.153	724.153
240	Remoción de canaletas y bajadas en mal estado o rotas	EVENTO	Metro lineal	1	18.026	18.026
241	Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	EVENTO	Metro lineal	1	96.140	96.140
242	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas. Incluye reparacion de superficie afectada similar a existente	EVENTO	Metro lineal	1	26.439	26.439
243	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías	EVENTO	Metro lineal	1	24.035	24.035
244	Reparación de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas	EVENTO	Unidad	1	239.942	239.942
245	Reparación de canalones a cielo abierto desagüe pluviales	EVENTO	Metro lineal	1	60.088	60.088
246	Reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	EVENTO	Metro lineal	1	108.158	108.158
247	Prov y colocacion Cañería de plástico(PVC) de 100mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	EVENTO	Metro lineal	1	38.242	38.242

S.A. Constructora

Mac. Ana Letizia Herrero C.
Director
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

248	Remoción de cañerías de desagüe pluvial en mal estado o rotas	EVENTO	Metro lineal	1	26.439	26.439
249	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 50mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	EVENTO	Metro lineal	1	27.686	27.686
250	Reposicion de Cañería de plástico(PVC) de 75mm. Incl reparacion de superficie post colocacion	EVENTO	Metro lineal	1	30.594	30.594
251	Reparación de registros cloacales, incluyendo tapas de h°a° nuevas	EVENTO	Unidad	1	163.103	163.103
252	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerías externas	EVENTO	Metro lineal	1	18.026	18.026
253	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro	EVENTO	Unidad	1	167.809	167.809
254	Sustitucion y colocación de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro	EVENTO	Unidad	1	253.565	253.565
255	Colocacion y reposicion de canalón abierto de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	EVENTO	Metro lineal	1	108.158	108.158
256	Colocación y reposición de canalón con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mampostería 015 con revoque lateral y fondo (prever excavación)	EVENTO	Metro lineal	1	180.263	180.263
257	Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	EVENTO	Unidad	1	26.439	26.439
258	Sustitución y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	EVENTO	Unidad	1	721.050	721.050
259	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (Lavatorio con su grifería y accesorios completo)	EVENTO	Unidad	1	721.050	721.050
260	Sustitución Provisión y colocación de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios)	EVENTO	Unidad	1	721.050	721.050
261	Sustitución y colocación de Grifería canilla común para lavatorio	EVENTO	Unidad	1	192.280	192.280
262	Sustitución y colocación de Cruceta y Campana para grifería	EVENTO	Unidad	1	72.105	72.105
263	Sustitución y colocación de Jabonera, perchero y portarrollos	EVENTO	Unidad	1	108.158	108.158
264	Sustitución y colocación de una mezcladora de agua fría y caliente para ducha	EVENTO	Unidad	1	660.963	660.963
265	Sustitución y colocación de una cisterna alta solamente	EVENTO	Unidad	1	151.763	151.763
266	Sustitución y colocación de tapa inodoro solamente	EVENTO	Unidad	1	93.100	93.100
267	Remoción de ventiladores en mal estado	EVENTO	Unidad	1	60.088	60.088
268	Remoción de extractor y campana	EVENTO	Unidad	1	60.088	60.088
269	Remoción de artefactos eléctricos	EVENTO	Unidad	1	36.053	36.053
270	Remoción de cables	EVENTO	Metro lineal	1	6.009	6.009
271	Remoción de ductos de cables	EVENTO	Unidad	1	8.412	8.412
272	Sustitución y colocación de Cableado de acuerdo a calculo de carga con tapas de toma y punto	EVENTO	Unidad	1	72.105	72.105
273	Sustitución y colocación de Embutido de cables exteriores en canaletas cable/canal de PVC	EVENTO	Metro lineal	1	72.105	72.105
274	Sustitución y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica	EVENTO	Unidad	1	540.788	540.788
275	Sustitución y colocación de nuevos Tableros Eléctricos rielera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica	EVENTO	Unidad	1	600.875	600.875
276	Provisión, cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	EVENTO	Unidad	1	84.123	84.123

Constructora S.A

Msc. Arq. Leticia Barreto C.
Directora
Dirección de Obras de Núcleos
M.S.P. y B.S.

277	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	EVENTO	Unidad	1	108.158	108.158
278	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	EVENTO	Unidad	1	120.175	120.175
279	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 50 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	EVENTO	Unidad	1	180.263	180.263
280	Sustitución y colocación de llave termo magnética de 100 Ampere (En base a necesidad s/ carga)	EVENTO	Unidad	1	480.700	480.700
281	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocación de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa)	EVENTO	Unidad	1	108.158	108.158
282	Sustitución y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	EVENTO	Unidad	1	146.728	146.728
283	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	EVENTO	Unidad	1	127.728	127.728
284	Sustitucion y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos y sean necesarios estrictamente necesarios	EVENTO	Unidad	1	114.333	114.333
285	Sustitucion y colocacion de caja de llave plástica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas)	EVENTO	Unidad	1	84.123	84.123
286	Sustitucion y colocacion de cajas plásticas ciegas donde existen bocas pero no tapas	EVENTO	Unidad	1	18.026	18.026
287	Cambio de línea subterránea monofásica con cable de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	EVENTO	Metro lineal	1	103.351	103.351
288	Cambio de línea subterránea trifásica con cable de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros)	EVENTO	Metro lineal	1	84.123	84.123
289	Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYY de 16 mm (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)	EVENTO	Unidad	1	134.596	134.596
290	Sustitucion y colocacion de materiales para línea embutida en mampostería monofásica con cables de 4 a 10 mm	EVENTO	Metro lineal	1	102.149	102.149
291	Sustitucion y colocacion de materiales para cambio de línea embutida en mampostería monofásica con cables de 2mm	EVENTO	Metro lineal	1	14.421	14.421
292	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	EVENTO	Unidad	1	2.042.975	2.042.975
293	Reposicion de Nuevo Puesto de Medición trifásico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento	EVENTO	Unidad	1	4.326.300	4.326.300
294	Reposicion de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A y jabalina - inc. Materiales y MDO	EVENTO	Unidad	1	480.700	480.700
295	Reposicion y colocación de electro ductos y cableado (2, 4, 6, 8 mm) en muro existente según norma ANDE, o cambio de los mismos incluyendo balanceo de circuito	EVENTO	Metro lineal	1	45.186	45.186
296	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas	EVENTO	Unidad	1	399.000	399.000
297	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas	EVENTO	Unidad	1	480.700	480.700

Constructora S.A.

Msc. Arq. Letic[illegible] C.
Directora
Dirección de [illegible] Públicos
M.S.P. y B.S.

298	Mantenimiento de Generador Eléctrico	EVENTO	Unidad	1	3.004.375	3.004.375
299	Rebobinado de ventiladores de techo, incluyendo desmonte, reposicion y colocación de llaves nuevas y su correspondiente montaje	EVENTO	Unidad	1	427.500	427.500
300	Reubicación de lugar con montaje de un evaporador de Aire Acondicionado	EVENTO	Unidad	1	480.700	480.700
301	Reposicion y Colocación de un AA Split, con provisión de cañería hasta 6 ml	EVENTO	Unidad	1	721.050	721.050
302	Reposicion y Colocación de un extractor para baño	EVENTO	Unidad	1	600.875	600.875
303	Reposicion y colocación de ducha eléctrica	EVENTO	Unidad	1	180.263	180.263
304	Reposicion y colocacion de Lámpara con interruptor no mayor a 5 m	EVENTO	Unidad Medida Global	1	106.610	106.610
305	Reposicion y colocacion deToma corriente embutido no mayor a 5 m	EVENTO	Unidad Medida Global	1	108.870	108.870
306	Reposicion y colocacion de Lámpara con 2 llaves de combinación de escalera	EVENTO	Unidad Medida Global	1	224.506	224.506
307	Reposicion y colocacion de lampara por llave de 4 vías o intermedia adicional	EVENTO	Unidad Medida Global	1	61.133	61.133
308	Plásticos flexibles embutidos De 5/8	EVENTO	Metro lineal	1	10.053	10.053
309	Plásticos flexibles embutidos De 3/4	EVENTO	Metro lineal	1	10.053	10.053
310	Plásticos flexibles embutidos De 1	EVENTO	Metro lineal	1	9.379	9.379
311	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x50 hasta 5 bc	EVENTO	Unidad Medida Global	1	183.398	183.398
312	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 50x70 hasta 5 bc	EVENTO	Unidad Medida Global	1	305.663	305.663
313	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 hasta 7 bc	EVENTO	Unidad Medida Global	1	427.928	427.928
314	Reposicion y colocacion de Tablero principal o seccional con accesorios y caja embutida hasta 70 x 100 c/ cuerpo. Hasta 10 bc	EVENTO	Unidad Medida Global	1	611.325	611.325
315	Disyuntor TM de corte ppal. seccional unipolar hasta 2 bc	EVENTO	Unidad	1	122.265	122.265
316	Disyuntor TM de corte ppal. seccional tripular hasta 6 bc	EVENTO	Unidad	1	366.795	366.795
317	Disyuntor TM limitador de circuitos unipolar hasta 2bc	EVENTO	Unidad	1	122.265	122.265
318	Disyuntor TM limitador de circuitos tripular hasta 6bc	EVENTO	Unidad	1	366.795	366.795
319	Instalador de disyuntor diferencial hasta 40 Amper hasta 6 bc M.O.gl	EVENTO	Unidad	1	366.795	366.795
320	Monofásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 15 bc	EVENTO	Unidad	1	916.988	916.988
321	Trifásica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper hasta 14 bc	EVENTO	Unidad	1	855.855	855.855
322	Pilar en mampostería 45x45x1,70(no incluye cimiento ni nivelación)	EVENTO	Unidad	1	729.535	729.535
323	Instalación Monofásica en mampostería con limitadora hasta 40 Amper	EVENTO	Unidad	1	1.350.417	1.350.417
324	Instalación Trifásico en mampostería con limitadora hasta 45 Amper	EVENTO	Unidad	1	1.751.582	1.751.582
325	Colocación y montaje de caja de barra para medidores hasta 10 bc M.O.	EVENTO	Unidad	1	611.325	611.325
326	Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra hasta 10 bc M.O	EVENTO	Unidad	1	611.325	611.325

Constructora

Mag. Arq. Lorena Ferrarons C.
Directora
Dirección de Obras Públicas
M.S.P. y B.S.

327	Montaje en gabinete del limitador principal de hasta 100 ampere hasta 6bcM.O.	EVENTO	Unidad	1	366.795	366.795
328	Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásica para 2 bc M.O.	EVENTO	Unidad	1	122.265	122.265
329	Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico para 3 bc M.O.	EVENTO	Unidad	1	183.398	183.398
330	Líneas de circuito de acondicionador de aire, monofasico, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	EVENTO	Unidad	1	244.530	244.530
331	Líneas de circuito de calefón o ducha, con interruptor separador en cañerías, con otros circuitos, no mayor de 5m para 4 bc M.O.	EVENTO	Unidad	1	244.530	244.530
332	Línea de circuito monofásico para motor o motobomba separador en cañerías con otros circuitos no mayor de 5 m hasta 4 bc M.O.	EVENTO	Unidad	1	244.530	244.530
333	Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm	EVENTO	Metro lineal	1	7.036	7.036
334	Línea trifásica con cable de 4 a 10 mm	EVENTO	Metro lineal	1	10.793	10.793
335	Instalación de electro ducto 1	EVENTO	Unidad	1	13.911	13.911
336	Excavación más montaje de poste de madera y palma con accesorios monofásicos y trifásicos.	EVENTO	Unidad	1	64.759	64.759
337	Registro eléctrico con drenaje 25x25x40 cm	EVENTO	Unidad	1	170.249	170.249
338	Registro eléctrico con drenaje 40x40x40 cm	EVENTO	Unidad Medida Global	1	201.550	201.550
339	Registro eléctrico 30x30x70 cm	EVENTO	Unidad Medida Global	1	233.137	233.137
340	Registro eléctrico 40x40x70 cm	EVENTO	Unidad Medida Global	1	314.809	314.809
341	Instalación de sistema puesta a tierra 5 OHM máximo para jabalina y soldado para 8 bc	EVENTO	Unidad	1	489.060	489.060
342	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con grifería	EVENTO	Unidad Medida Global	1	2.905.100	2.905.100
343	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60	EVENTO	Unidad Medida Global	1	1.045.000	1.045.000
344	Reposicion y colocacion de Zócalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural	EVENTO	Metro lineal	1	114.000	114.000
345	Pintura A la cal con fijador	EVENTO	Metros cuadrados	1	10.925	10.925
346	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	EVENTO	Metros cuadrados	1	16.150	16.150
347	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	EVENTO	Metros cuadrados	1	34.571	34.571
348	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie	EVENTO	Metros cuadrados	1	18.026	18.026
349	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal	EVENTO	Metros cuadrados	1	10.049	10.049
350	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio	EVENTO	Metros cuadrados	1	84.550	84.550
351	Pintura de paredes al sintético	EVENTO	Metros cuadrados	1	24.035	24.035
352	Pintura A la Cal	EVENTO	Metros cuadrados	1	12.825	12.825
353	Pintura De losa o cielorraso al agua	EVENTO	Metros cuadrados	1	17.575	17.575
354	Pintura De techo de tejas al barniz, tirantes y vigas sintético	EVENTO	Metros cuadrados	1	18.026	18.026
355	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen	EVENTO	Metros cuadrados	1	18.810	18.810
356	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes.Masillada con enduido	EVENTO	Metros cuadrados	1	29.258	29.258
357	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	EVENTO	Metros cuadrados	1	30.580	30.580

Constructora S.A.

Msc. Arq. Letizia Herrera C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

358	Pintura A soplete	EVENTO	Metros cuadrados	1	41.699	41.699
359	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes	EVENTO	Metros cuadrados	1	32.949	32.949
360	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido	EVENTO	Metro lineal	1	30.580	30.580
361	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva	EVENTO	Metro lineal	1	36.625	36.625
362	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido	EVENTO	Metro lineal	1	19.739	19.739
363	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola	EVENTO	Metros cuadrados	1	17.199	17.199
364	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico	EVENTO	Metros cuadrados	1	22.687	22.687
365	Enduido De cielorrasos a 2 capas	EVENTO	Metros cuadrados	1	38.432	38.432
366	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor	EVENTO	Unidad	1	360.525	360.525
367	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor	EVENTO	Unidad	1	807.500	807.500
MONTO TOTAL						**143.648.534**

Monto Minimo	**1.600.000.000**
Monto Maximo	**3.200.000.000**

El Banco y Número de cuenta del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente N° 0001230054382308 Banco Continental S.A.E.C.A.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de entrega provisoria será: **a la culminación de los trabajos según el plazo estipulado en cada Orden de Servicio.**

Una vez que el contratista reciba la notificación sobre la orden de inicio, el plazo de ejecución será a partir de la emisión de la Orden de Servicio, siempre que estén dadas las siguientes condiciones: la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista, salvo disposiciones contrarias en las CEC.
Se emitirá una Orden de Ejecución o de Inicio por cada Establecimiento Sanitario, en la cual se establecerá el plazo específico de ejecución acorde a la envergadura del trabajo que se desarrollará en el mismo.

El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por la CONTRATANTE, excepcionalmente, a causa del desabastecimiento comprobado en el mercado local de materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro; cuya provisión incide directamente sobre el avance normal de los trabajos.

Los días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente detenidas a causa de la falta de provisión de los materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro serán descontados del plazo contractual.

La correspondencia de la prorroga deberá ser elevada con el informe de los Fiscales de Obras.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El CONTRATANTE podrá proveer a petición del CONTRATISTA en tiempo y forma, un Anticipo Financiero del **(NO APLICA)** del Precio del Contrato.

Las amortizaciones de Anticipo Financiero, si hubiere anticipo, se realizarán de cada pago de certificado de obras, mediante deducciones en el mismo porcentaje del Anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero, con la presentación de una póliza de seguro por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia de: La no presentación de la Garantía en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual. – **NO APLICA.**

Consultora S.A.

Msc. Arq. Leticia Barrazza C.
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

El CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE la Garantía Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del Precio del Contrato, por un plazo hasta el 31 de diciembre de 2021, en la forma y los términos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2.051/03 modificado por Ley N° 3439/07, Art. 81° del Decreto Reglamentario 21.909/03 modificado por el Decreto N° 5.174/05.
El CONTRATISTA deberá presentar al Contratante las demás Pólizas establecidas en la CGC 6.3.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
La Administración del Contrato estará a cargo de: Dirección de Recursos Físicos del MSPBS, debiendo velar por el Cumplimiento de las obligaciones, para el efectivo resguardo y ejecución de las garantías respectivas.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de Octubre de 2019.

Penayo Lopez S.A. Constructora

Sra. Alba Marina Penayo Recalde
CONTRATISTA

Sra. Leticia María Herreros Cataldi
CONTRATANTE

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) las cuales complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se encuentran publicadas en el SICP e indicadas en el presente documento y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las previsiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las dispuestas en la CGC.

CGC 3.3	**(No Aplica)**
CGC 4.2.	Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del Contrato, serán parte del contrato los siguientes documentos: *a) Contrato y los Anexos que tuviere;* *b) Condiciones especiales del Contrato;* *c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades y planos preparados por el CONTRATANTE;* *d) Las Condiciones Generales del Contrato;* *e) La Oferta y la lista de precios unitarios, y, los ajustes de cantidad que tuviere;* *f) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato; y,* *g) La Resolución Ministerial de Adjudicación S.G .N° 481/2019 y el PBC y las Adendas que tuviere;*
CGC 4.5.1 y 4.5.5	**Planos.** Los planos estarán publicados en medio digital junto con el Pliego de Bases y Condiciones. ***NO APLICA.***
CGC 5.9	El Contratista debe entregar a la Contratante dentro del plazo de *10 (diez)* días una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
CGC 6.1.1	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es del 10% del valor total del contrato. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato. En caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones: **Pagos de Premios:** Las Pólizas definitivas se presentarán acompañados de los recibos de pagos de los premios correspondientes. **Reaseguros:** las garantías solicitadas deberán ser contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Seguros en su Resolución N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificación las siguientes Documentaciones en el formato requerido: a) Constancia emitida por el Corredor (Bróker) del Contrato Automático de Reaseguros, con la mención del Reasegurador Líder, país de origen, porcentaje de participación, calificación, y vigencia del referido documento. b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participación, y la nota de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la cobertura, indicando cargo, dirección de e-mail, teléfono y fax del mismo. El Contratante podrá solicitar por Nota, cuando considere necesario, la extensión de esta garantía al Proveedor, estando este obligado a presentarla dentro del plazo de cinco (5) días calendario a partir de la recepción de la solicitud. La falta de presentación de la extensión en el tiempo estipulado, Será considerada incumplimiento contractual y facultará al Contratante a la ejecución de esta garantía. La no presentación de la extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será causal de rescisión de contrato por causa imputable al Contratista o Proveedor.
CGC 6.1.3	El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será hasta la recepción definitiva de la obra.
CGC 6.1.4	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La garantía de cumplimiento será liberada por la Contratante y devuelta al Contratista a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 6.2.2	**Fondo de reparo:**

Constructora S.A.

Mgc. Arq. Lilian Herrero C.
Director
Dirección de Obras Públicas
M.S.P. y B.S.

	Del monto de pago de cada certificado, la Contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03.
CGC 6.3.2	Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación: **Seguros:** El Contratista obtendrá y mantendrá vigentes los siguientes seguros en las condiciones establecidos a continuación. 1. **Póliza Contra Todo Riesgo:** Antes de iniciar la Ejecución de los trabajos el Contratista tomará un seguro sobre la totalidad de los trabajos contratados mediante una Póliza de Todo Riesgo (ALL RISK), este seguro estará en vigencia hasta la Recepción Definitiva de los Trabajos. Esta Garantía deberá contar además de la cobertura Básica con cobertura para los siguientes riesgos: 1. Daños causados por Fenómenos Naturales, y 2. Remoción de Escombros **2. Póliza de Seguros Contra daños a Terceros:** antes de iniciar la Ejecución de los Trabajos el Contratista tomará un Seguro de Responsabilidad Civil en zona de Obras, que sean causados por el Contratista y/o sus bienes afectados a la obra, que estará en vigencia hasta la Recepción Provisoria de los trabajos, con las siguientes coberturas: 1. Lesión Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de una persona Gs. 75.000.000. 2. Lesión Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de dos o más personas Gs. 300.000.000. 3. Daños a Cosas de Terceros Gs. 100.000.000. **3. Póliza de Seguros contra Accidentes de Trabajo:** antes de iniciar la Ejecución de los trabajos el Contratista tomará un Seguro de Accidentes Personales que dará cobertura al personal afectado a la obra, la misma estará en vigencia hasta la Recepción Provisoria de los Trabajos, que cubrirá los siguientes riesgos: 1. Lesión Corporal, invalidez permanente o muerte por persona Gs. 75.000.000. 2. Gastos Médicos por persona Gs. 15.000.000. 3. Gastos de Sepelio por persona Gs. 7.500.000. **Franquicia:** los montos de las franquicias estarán siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podrá ser convenida entre el Contratista y la Aseguradora. **Pagos de Premios:** Las Pólizas definitivas se presentarán acompañados de los recibos de pagos de los premios correspondientes. **Reaseguros**: las garantías solicitadas deberán contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Seguros en su Resolución N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificación las siguientes Documentaciones en el formato requerido: a) Constancia emitida por el Corredor (Bróker) del Contrato Automático de Reaseguros, con la mención del Reasegurador Líder, país de origen, porcentaje de participación, calificación, y vigencia del referido documento. b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participación, y la nota de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la cobertura, indicando cargo, dirección de e-mail, teléfono y fax del mismo.
CGC 10.1	**Los precios comprenden** NO APLICA
CGC 13.3	**La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:** El reajuste de precios se establecerá en base a la formula siguiente: $R = Po \times \left(0.35 \frac{S}{So} + 0.40 \frac{C}{Co} + 0.25 \frac{G}{Go} \right) - 1$ Donde: - R- Valor del Reajuste - Po- Importe en guaraníes de cada certificado emitido conforme a los precios contractuales en función de todos los trabajos realizados y certificados, del que se extrae el porcentaje del anticipo otorgado. - - So- Salarios básicos sin cargas sociales correspondientes al ayudante del albañil, establecido por el

Constructora S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

	organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas. - S- Salarios básicos sin cargas sociales correspondientes al ayudante del albañil, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación - Co- Precio del Cemento - Tipo 1, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas. - C - Precio del Cemento - Tipo 1, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación - Go- Precio del Gasoil (Lt.) establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas. G - Precio del Gasoil (Lt.), establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación
CGC 14.2	**Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden:** *(No aplica)*
CGC 14.7	Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: ***No aplica***
CGC 15.3.1	El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: ***No aplica***
CGC 15.4.1	El anticipo será **NO APLICA** Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 15 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de: *a)* El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI; *b)* Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03; *c)* La Factura correspondiente. Dichos documentos deberán presentarse en Dirección General de Administración y Finanzas a la orden del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuyo RUC es 80000 905-3. Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar 45 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido. La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo. El reintegro de esos fondos adelantados, se hará deduciendo las certificaciones Mensuales, el mismo porcentaje que, con respecto al monto total de la obra, signifique el anticipo acordado.
CGC 15.6.1	En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora por cada día de atraso en el pago atendiendo a lo previsto en la CGC 15.6.
CGC 17.1.6	Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Los Certificados Mensuales de Trabajo, firmados por el Contratista, aprobados por el Director de Obra. El Contratante tendrá un plazo de (15) quince días calendario para emitir sus observaciones a cerca de los Certificados Mensuales de Trabajo presentados por el Contratista, caso contrario serán considerados aprobados. Todo pago será procesado solamente después que el Contratista protocolice su contrato ante Escribano Publico, inclusive el Anticipo.
CGC 17.2.1.d)	- **NO APLICA**
CGC 17.2.3	LA FACTURA DEBERÁ SER PRESENTADA EN: VENTANILLA ÚNICA DE PROVEEDORES, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A LA ORDEN DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL CUYO RUC ES 80000905-3.

Constructora

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

	El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo.
CGC 17.3.2	**No aplica**
CGC 21.1	El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 Una vez que el contratista reciba la notificación sobre la orden de inicio, el plazo de ejecución deberá estar incluido en cada Orden de Servicio emitida.
CGC 22.1	Prórroga de los Plazos de Ejecución - Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras en mantenimiento y reparación: es de cuatro días por mes. Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. EL CRITERIO BASE A CONSIDERAR EN CASO DE LLUVIAS x < 10mm no afecta a la obra 10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado 40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados x > 100 4 (cuatro) días afectados Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros. Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras.
CGC 25.1	Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: Con la presentación de cada certificado mensual de trabajo serán realizadas verificaciones del avance de obra respecto a la Curva de Avance Físico – Financiero vigente. Si el contratista no termina total y satisfactoriamente la Obra en el plazo estipulado pagará al Contratante en concepto de penalización, la cantidad de 0,1% del monto contractual vigente, por cada día calendario de atraso. Si el Contratista incurre en algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales o en una deficiente presentación en plazo o en forma de las certificaciones mensuales, la Contratante previa advertencia por escrito, aplicara al Contratista en concepto de penalización por cada incumplimiento, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducirá en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinación de la penalidad correspondiente. Las penalidades indicadas más arriba serán aplicadas de manera independiente y serán sumativas. En todos los casos las penalidades se calcularán de acuerdo a la proporción en guaraníes en que el Contratista cotice su oferta. El Contratista podrá ser penalizado hasta un máximo valor equivalente al 10% del monto del contrato vigente. Alcanzado este valor y si el retraso no fuera subsanado el Contratante actuará de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 53 de las CGC y en este caso podrá hacer efectiva la deducción de las penalidades correspondientes de los fondos retenidos como garantía, o reclamándola total o parcialmente al Fiador del fiel cumplimiento del Contrato.
CGC 26.1	***No Aplica***
CGC 28.1	***No Aplica***
CGC 29.3	***No Aplica***
CGC 31.1, 31.3 y 31.4	***No Aplica***

Constructora S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

CGC 33.1 y 33.2	**Preparación de los Trabajos** - Duración del periodo de movilización: *10 días calendarios a partir de la firma del contrato.* - El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de *3 días calendarios a partir de la recepción de cada Orden de Inicio y de acuerdo al plazo estipulado en la misma.*
CGC 33.3 y 36.6.1	Bajo ninguna circunstancia debe interrumpirse las adecuadas comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso de aguas.
CGC 46.1, 46.4.b) y e)	La Recepción Provisoria de las Obras será de: **TOTAL** de la obra. (Por cada Orden) Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: ***No aplica*** - Modificación del plazo para el inicio de las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: ***No aplica.*** Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras ***No aplica.***
CGC 47.1	La recepción definitiva tendrá lugar en un plazo no menor a: (3) tres meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la obra.
CGC 49.2	Garantías Particulares. ***No aplica***
CGC 53.1 h)	**Solución de Controversias** Avenimiento: Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07. Arbitraje de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay.
CGC 59	**Vigencia del Contrato** El plazo de vigencia de este Contrato será desde de la suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre del 2.021conjuntamente con la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra y cumplimiento total de las obligaciones contractuales.
CGC 61	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Dirección: Avda. Pettirossi y Brasil Piso/Oficina: Dpto. Licitaciones – Planta Baja Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 021 223-523 Fax: 021 223 523

Ape S.A. Constructora

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.