Docusign Envelope ID: 3A9F3EBA-9DA5-405C-B32F-838C36E12B2F

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
REPRESENTACIÓN EN PARAGUAY

O-CSC/CPR-311/2025
Asunción, 26 de marzo de 2025

Sr. Rene Peralbo González
Director de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
reneperalbo@gmail.com
Asunción, Paraguay

Ref.: Contrato de Préstamo 3837/OC-PR. Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Viales (PR-L1105). ***Solicitud de no objeción al CM N°1 Consorcio Nueva Generación.***

De nuestra consideración:

Recibimos la nota DV N°708/2025 el 10 de marzo de 2025, mediante la cual remiten sus respuestas a las observaciones realizadas por el Banco por medio de la nota O-CSC/COR-2009/2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, en el marco del pedido de no objeción a la propuesta del Convenio Modificatorio N°1 del Consorcio Nueva Generación, financiado en el marco del programa referenciado.

Al respecto, luego de revisar la documentación remitida el banco no tiene objeciones que formular a los siguientes cambios propuestos:

- Inclusión de Subrasante mejorada con CBR>15%, e= 20 cm, con no objeción parcial del Banco a través de la nota O-CSC/CPR-1498/2024 de fecha 16/09/2024.
- Modificaciones en el dimensionamiento de obras hidráulicas con No Objeción Parcial del Banco a través de la nota O-CSC/CPR-676/2024 de fecha 22/04/2024
- Obras Complementarias y de mejoramiento para accesos domiciliarios y laterales (Tubos PAD, base macadam, regularización de concreto asfáltico, señalización).
- Adecuación de cantidades que mejoran las obras complementarias, las obras de drenaje y la seguridad vial en travesías urbanas.

No obstante, con respecto al aumento de cantidades del ítem "Excavación de Bolsones" y la incorporación del ítem "Iluminación con paneles solares" no estamos en condiciones de otorgar la no objeción por los siguientes motivos:

- **Aumento de cantidades del ítem "Excavación de Bolsones":** Dada la diferencia de criterios adoptados para determinar la zona de bolsones y lo especificado en la Especificaciones Técnias (EETT). Se solicita verificar los criterios adoptados para determinar si los suelos son aptos o no y la cantidad de bolsones considerada, en función a los resultados de laboratorio presentado y según estipulado en las EETT del respectivo ítem.
- **Incorporación del ítem "Iluminación con paneles solares"**: Dada la cantidad de postes de iluminación incluidos en el proyecto de iluminación que impacta considerablemente en

Docusign Envelope ID: 3A9F3EBA-9DA5-405C-B32F-838C36E12B2F

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
REPRESENTACIÓN EN PARAGUAY

el Convenio Modificatorio N°1, solicitamos remitir la memoria de cálculo y el proyecto de iluminación realizado, de modo a realizar un análisis detallado del proyecto elaborado.

Reciba nuestros cordiales saludos.

DocuSigned by:
Cruz Moreno, Paula
9D818FF2E2E14EE...

Paula Cruz Moreno
Especialista Senior en Transporte