GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA

ADENDA N°01 /2022

ADENDA AL CONTRATO N° 26/2021.-

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA - PLURIANUAL ". ID N° 402.303

La Gobernación de Itapúa, representada por el Gobernador Don Christian Brunaga Rotela y el Lic. Humberto Delgado en representación de la Empresa DELGADO NEHER S.R.L, convienen la modificación de la planilla de cómputo métrico de la obra referida en el Contrato N° 26/2021, referente a la "*CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA - PLURIANUAL "*. ID N° 402.303, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 la ley N° 2051/03, De Contrataciones Públicas y "Convenios Modificatorios en Obras Públicas"; en el sentido acuerdan. ----------

La modificación de la planilla de computo métrico de la obra referida en el contrato N° 26/2021, referente a la "*CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA - PLURIANUAL "*, conforme a la planilla que se anexa a la presente, dejando constancia que tal modificación no implica ninguna modificación al monto pactado originariamente en el contrato.----------

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 23 días del mes de Junio de 2022.----------

Msc. Cristina Madrazo
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

Lic.Humberto G. Delgado
Contratista
Delgado Neher S.R.L.
RUC 80073093 - 8

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador del
Departamento de Itapúa

ANEXO A LA ADENDA N° 01 /2022

PLANILLA COMPENSATORIA DE RUBROS

CONTRATO N° 26/2021

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo empedrado con cordón cuneta para el del Distrito de Tomás R. Pereira- Plurianual con ID: 402303

CONTRATISTA: Delgado Neher S.R.L.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO								CANTIDAD			CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad									
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES: Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	4,876,933	4,876,933	1	1.00	0.00	0.00	0	0
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO: Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	1,203	24,686	29,697,258	1,203	1,841.48	0.00	638.48	0	15,761,593
1.3		MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación y perfilado de zanja de para ejecución de cuneta revestida de H°(incluye traslado de materiales sobrantes)	Metros cúbicos	32	17,775	568,800	32	0.00	-32.00	0.00	-568,800	0
1.4		MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	1,000	1,489	1,489,000	1,000	1,000.00	0.00	0.00	0	0
1.5		DEMOLICIÓN, DESMONTE Y REPARACIÓN: Remoción de empedrado existente.	Metros cuadrados	17	30,567	519,639	17	17.00	0.00	0.00	0	0
1.6		DEMOLICIÓN, DESMNTE Y REPARACIÓN: Remoción Alcantarillado tubular simple de Hº Aº existente	Metro lineal	7	23,718	166,026	7	7.00	0.00	0.00	0	0
1.7		PAVIMENTO: Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	5.805	33,849	196,493,445	5,805	6,596.00	0.00	791.00	0	26,774,559
1.8		PAVIMENTO: Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	5.805	1,780	10,332,900	5,805	0.00	-5,805.00	0.00	-10,332,900	0
1.9		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA : Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	146	1,246,516	181,991,336	146	147.50	0.00	1.50		1,869,774
1.10		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	2,3	1,235,885	2,842,536	2.3	2.30	0.00	0.00	0	0
1.11		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	33,5	2,466,852	82,639,542	33.5	27.50	-6.00	0.00	-14,801,112	0
1.12		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Alcantarillado tubular doble de Hº Aº (Incluye: Provisión y colocación de tuberías de Hº Aº doble de Ø= 0,80 m, espesor de 12 cm; excavación, perfilado, asiento de Hº Pobre, relleno y Cabeceras de H° A°).	Metro lineal	8	963,261	7,706,088	8	8.70	0.00	0.70	0	674,283

1.13		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Losa de H° A° sobre líneas de tubos(H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	2,6	2,029,602	5,276,965	2.6	4.10	0.00	1.50	0	3,044,403
1.14		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Cuneta revestida de Hormigón(H° elaborado de fck= 210 kg/cm2. Ver plano de detalles. - incluye excavación	Metro lineal	40,5	493,667	19,993,514	40.5	0.00	-40.50	0.00	-19,993,514	0
1.15		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Losa de acceso a lotes(H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	0,5	2,426,697	1,213,349	0.5	0.00	-0.50	0.00	-1,213,349	0
1.16		SEÑALIZACIÓN: Señalizacion Vertical de orientacion Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	9	292,400	2,631,600	9	3.00	-6.00	0.00	-1,754,400	0
1.17		LIMPIEZA: Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	5.805	682	3,959,010	5,805	6,596.00	0.00	791.00	0	539,462
Precio Total						**552,397,940**						

TOTAL PLANILLA COMPENSATORIA DE RUBROS ADICIONALES Y NO EJECUTADOS	**-48,664,074**	**48,664,074**
VARIACION DEL MONTO DE CONTRATO	**0.00**	

MSc.Cristina Madrazo
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

Lic. Humberto Delgado
Delgado Neher S.R.L
Contratista

Delgado Neher S.R.L
RUC 80073093 -13

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa