Municipalidad de Ypacaraí

Calle Yegros 338esq/ Mcal. Estigarribia

Tel.: 0513 – 432 856 **Telfax.: 0513 - 432 267**

Ypacaraí **Paraguay**

MEMORANDO 02-2022

DE : DIRECCION DE OBRAS

A : INTENDENTE

FECHA: 15/03/2022

RAZON: PEDIDO DE ADENDA DE CONTRATO 01/2022

EMPEDRADO DE CALLES, ASENTAMIENTO VICTORIA 2; CALLE ISIDRO CENTURION, COMPAÑIA JHUGUA JHU; CALLE SIN NOMBRE , JHUGUA JHU ; CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑIA PEDROZO; DEL DISTRITO DE YPACARCAI

ID Nº 394228.-

La dirección de obras solicita ampliación de contrato 01/2022 para trabajos adicionales, según la Ley 2051, Art 62 , OBRA:

Los trabajos adicionales a ejecutar consiste en: MAS CANTIDAD DE **EMPEDRADO DE CALLES, ASENTAMIENTO VICTORIA 2; CALLE ISIDRO CENTURION, COMPAÑIA JHUGUA JHU; CALLE SIN NOMBRE , JHUGUA JHU ; CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑIA PEDROZO; DEL DISTRITO DE YPACARCAI**

El pedido de ampliación obedece a la necesidad de realizar más cantidad de empedrados de lo previsto inicialmente en el relevamiento de urgencia realizado y una vez ejecutando dichos rubros surgió la necesidad de la ampliación del ítems descriptos en planilla. Ya que la cantidad dispuesta deja una franja muy poblada sin el empedrado.

LA PLANILLA DE DISTRIBUCION DEL EMPEDRADO ES LA SIGUIENTE:

Calle Isidro Centurión.....359mx5.5m = 1795m2

Calle s/nombre jhugua jhu zona alta.....170mx 5m = 850m2

Calle s/nombre pedrozo.....180mx5m = 900m2

Asentamiento Victoria .....35m x 5.5 =192m2 .....Totalizando 3737m2

Aplicando el 20% de la ADENDA en el

Asentamiento Victoria se logra avanzar.....135,8m x 5.5m = 747 m2

logrando completar el empedrado para unas 10 viviendas más.

MUNICIPALIDAD DE YPACARAÍ DIRECCION DE OBRAS

ING. ENRIQUE DURÉ
Director de Obras

Municipalidad de Ypacaraí

Calle Yegros 338esq/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0513 – 432 856 Telfax.: 0513 - 432 267
Ypacaraí Paraguay

EMPEDRADO DE CALLES, ASENTAMIENTO VICTORIA 2; CALLE ISIDRO CENTURION, COMPAÑIA JHUGUA JHU;

CALLE SIN NOMBRE , JHUGUA JHU ; CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑIA PEDROZO; DEL DISTRITO DE YPACARCAI

PUENTES ID Nº 394228.-

1	Construcción de empedrado	747 m2
1.1	Marcación y replanteo	747 m2
1.3	Relleno y Compactación	747 m3
1.4	Reparación para caja e=50 cm	747 m2
1.5	Cordón de Hº prefabricado de 1.00mx0.30mx0.40m	220 ml
1.6	Relleno para soporte de cordón	40 m3
1.7	Colchón de Arena e=17cm	126m3
1.8	Pavimento tipo empedrado	128m3
1.9	Esparcido de Triturada 6ta	747m2
1.10	Compactación mecánica de empedrado	747m2

MUNICIPALIDAD DE YPACARAI · DIRECCION DE OBRAS ·

ING ENRIQUE DURÉ
Director de Obras