Asunción, 22 de abril de 2022
DOC Nº 302/22

Señor
PABLO SEITZ
Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

La Dirección Operativa de Contratación de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas Nº 2.051/03, comunica la suscripción de la Adenda Nº 01 al Contrato PR/DL N° 1520/21, con la firma **GCA S.A.**, correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 28/21 para el "**Construcción de la Estación de Servicios en Salto de Guaira", con el ID N° 393.923**, AUTORIZADA por Resolución PR/DL N° 280/22, de fecha 07 de abril de 2022.

Al respecto, las partes acuerdan en la Adenda Nº 01, de fecha 07 de abril de 2022, las siguientes cláusulas que determinan las obligaciones y responsabilidades:

CLÁUSULA PRIMERA:
La CONTRATANTE y el CONTRATISTA acuerdan ampliar el monto del Contrato por valor de Gs. 891.014.236 (Guaraníes ochocientos noventa y un millones catorce mil doscientos treinta y seis) conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio unitario (IVA incluido)	Cantidad a Ampliar	Precio Total a Ampliar
9	RELLENO Y COMPACTACION DE ACUERDO AL ESTUDIO DE SUELO REQUERIDO HASTA LLEGARA A NIVEL DE REFERENCIA DE NUEVA RUTA CON TIERRA DE PRESTAMO DEHASTA 30 KM COMPACTADO CON EQUIPOS PESADOS	Metros cúbicos	170.000	4.053	689.010.000
13	PILARES H A EN EDIFICIO HORMIGON 210 Fck 210 Kg cm2 , ACERO AP420 FYk 4200 Kg cm2 , RECUBRIMIENTO 5cm LAMINA E-04	Metros cúbicos	2.600.000	5,00	13.000.000
14	VIGAS CADENA EDIFICIO HORMIGON 210 Fck 210 Kg cm2, ACERO AP420 FYk 4200 Kg cm2 , RECUBRIMIENTO DE VIGAS 2cm LAMINA E-07	Metros cúbicos	2.500.000	16,56	41.400.000
16	MURO DE CONTENCION DE PBC DE 40 CM DE ANCHO INCLUIDO EXCAVACION EMTERRADO APROX 80 CM	Metro lineal	544.800	19,57	10.661.736
56	PISO ALISADO DE CEMENTO RODILLADO Y TEXTURADO ANTIDESLIZANTE TERMINACION PINTURA EPOXICA COLOR GRIS Sala de maquinas	Metros cuadrados	130.000	15,25	1.982.500
144	FUNDACION DE CARTELES ACCESO Y SALIDA	Unidad	450.000	2	900.000
149	PAVIMENTO DE PLAYA PAVIMENTO DE H A Ø6c 15cm O MALLA ELECTROSOLDADA DE 5,5 ESPESOR 15cm	Metros cuadrados	270.000	442	119.340.000
177	JARDINERIA PROVISION Y SIEMBRA PASTO EN PANES INCLUIR TIERRA PARA LA SIEMBRA ABONADA	Metros cuadrados	32.000	460	14.720.000
TOTAL TRABAJOS A AMPLIAR					891.014.236

CLÁUSULA SEGUNDA:
La CONTRATANTE y el CONTRATISTA acuerdan la inclusión de trabajos, por un monto de Gs. 415.570.000 (Guaraníes cuatrocientos quince millones quinientos setenta mil), conforme al siguiente detalle:

Asunción, 22 de abril de 2022
DOC Nº 302/22

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD A CONCLUIR	PRECIO TOTAL A AMPLIAR
1	PAVIMENTO DE H°A° SOBRE TANQUES O 10C/15 cm. ESPESOR 15cm. TERMINACION CON PAVIDUR. JUNTA DE DILATACION e=1/2 "RESISTENTE A HIDROCARBUROSTIPO SICAFLEX.	Metros cuadrados	350.000	125,00	43.750.000
2	ENTUBADO DE CANAL FRENTE A TERRENOS CO TUBOS DE 1,00 M DE DIAMETRO SAGÚN CALCULO PARA CONEXIÓN CON ENTUBADO EXISTENTE EN ZONA DE OBRAS	Metro lineal	1.000.000	51,00	51.000.000
3	MURO DE PIEDRA BRUTA CON ESTRUCTURA DE H°A° - SE ADJUNTA PLANO DE DETALLES.	Metros cúbicos	680.000	460,00	312.800.000
4	REGISTROS DE 0,40 X 0,40 PARA DESAGÜE PLUVIAL.	Unidad	480.000	4,00	1.920.000
5	CAÑERIA DESAGÜE PLUVIAL DE 100.	Metro lineal	50.000	122,00	6.100.000
TOTAL TRABAJOS A CONCLUIR					**415.570.000**

CLÁUSULA TERCERA:
La CONTRATANTE y el CONTRATISTA acuerdan que todas las cláusulas del Contrato PR/DL N° 1520/21 de fecha 09 de diciembre de 2021, que no se opongan a este Convenio Modificatorio, quedan vigentes e invariables.

Se adjuntan, Nota Interna AIN-70-190/2022 del 30 de marzo de 2022, la Resolución PR/DL N° 280/22, la Adenda N° 01 de fecha 07 de abril de 2022, y antecedentes.

En espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

Abg. Víctor Rodrigo Irala Jara
Director
Dirección Operativa de Contrataciones