19 (diecinueve)

CONSTRUPAR S.A.

Formulario de Analisis de Precios Unitarios

Fecha:	Item:		Alcantarilla tubular simple 0,8	
LOTE 2 - Bella Vista Norte – Pastoril – Curusu Eva – Puentesiño. Sección 2 – Prog. 35+000 a 67+840.			Unidad:	ml
A- EQUIPO A UTILIZAR	**MODELO DE EQUIPO**	**HORAS DE C/ EQUIPO**	**COSTO HORARIO GS.**	**COSTO TOTAL HORARIO GS.**
Hormigonera		1,00	50.000	50.000
Camión munk		0,20	180.000	36.000
Retroexcavadora		0,13	350.000	45.500
				-
				-
				-
				-
			(A) TOTAL EQUIPOS Gs.	131.500
B- MANO DE OBRA COMPLEMENTARIA	**CANTIDAD DE PERSONAL**	**HORAS DE C/ PERSONAL**	**COSTO HORARIO GS.**	**COSTO TOTAL HORARIO GS.**
Capataz	1	1,00	32.500	32.500
Oficial			22.500	-
Ayudante	2	2,00	12.500	50.000
				-
				-
			(B) TOTAL MANO DE OBRA Gs.	82.500
(C) PROD. DEL EQUIPO: P/H =	0,4074		**COSTO HORARIO: (A+B)**	214.000
(D) COSTO UNITARIO DE LA EJECUCIÓN : (A+B) / (C) = (D)			Gs.	525.293
E- MATERIALES	**UNIDAD**	**CONSUMO**	**COSTO UNITARIO GS.**	**COSTO TOTAL UNITARIO GS.**
Cemento	kg	333,62	1.000	333.620
Piedra triturada	tn	1,62	50.000	81.000
Arena lavada	m3	2,18	136.364	297.273
Varillas de acero	kg	45,81	7.000	320.670
Encofrado	gl	1,00	14.331	14.331
				-
				-
			(E) TOTAL MATERIALES Gs.	1.046.894
F- TRANSPORTE	**D.M.T. (Km.)**	**CONSUMO**	**COSTO UNITARIO GS.**	**COSTO TOTAL UNITARIO GS.**
Flete de alcantarillas	32	0,05	8.000	12.800
				-
				-
				-
				-
				-
			(F) TOTAL TRANSPORTE Gs.	12.800
COSTO DIRECTO TOTAL (CDT) :(D) + (E) + (F)				1.584.987
GASTOS GENERALES [% S/(CDT)] (GG)			13,6830%	216.874
BENEFICIOS E IMPUESTOS [% S/ (CDT)] (Bel)			10,0000%	158.499
COSTO UNITARIO: [CDT + G. G. + Bel] (CU)				1.960.360
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)				196.036
COSTO UNITARIO TOTAL ADOPTADO [CU + IVA]				2.156.396

Anexo III

CRONOGRAMA DE TRABAJO Y CURVA FISICO - FINANCIERA

CRONOGAMA DE EJECUC

TRAMO: Bella Vista Norte – Pastoril – Curusu Eva – Puentesiño, De

Item	Rubro	Un	Cant.	MONTO TOTAL	%	may-20 mes 1	jun-20 mes 2	jul-20 mes 3	ago-20 mes 4	sept-20 mes 5	oct-20 mes 6	nov- mes
1,1	Desbosque, Desbroce y Despeje	ha	56,13	450.981,424	0,74%		8,90		2,96	22,19	4,60	-
				100%		-	15,86%	-	5,27%	39,53%	8,20%	-
1,2	Excavación no Clasificada	m3	10.218,88	232.847,445	0,38%			-	-	-	1359,46	424
				100%		-	-	-	-	-	13,30%	41,5
1,3	Excavación de Bolsones	m3	14.722,77	403.477,512	0,67%			-	3390,71	-	-	-
				100%		-	-	-	23,03%	-	-	-
1,4	Excavación de Zanjas de Drenaje	m3	5.000,00	137.025,000	0,23%			-	244,24	67,91	-	306
				100%		-	-	-	4,88%	1,36%	-	6,13
1,5	Terraplenes	m3	493.282,66	17.424.716,682	28,74%				1700,00	2946,57	15581,44	7016
				100%		-	-	-	0,95%	5,96%	9,24%	14,2
2,1	Remoción de Obras de Arte	gl	1,00	59.454,437	0,10%			-	-	-	0,17	-
				100%		-	-	-	-	-	16,67%	-
2,2	Traslado de Alambrados	m	6.348,60	197.650,964	0,33%				160,00	-	-	-
				100%		-	-	-	2,52%	-	-	-
2,3	Traslado de Cañerias de Agua	m	1.259,40	84.887,338	0,14%			-	442,20	20,70	724,00	-
				100%		-	-	-	35,11%	1,64%	57,49%	-
2,4	Traslado de Columnas electricas	un	72,00	202.372,416	0,33%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
3,1	Sub-Base de Suelo Cemento RC≥ 15kg/cm2	m3	65.938,36	10.007.860,527	16,51%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
3,2	Base Piedra Triturada 90/10 (CBR 100%)	m3	55.815,28	13.171.624,666	21,72%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
3,3	Imprimación Asfáltica	m2	294.660,00	3.518.535,060	5,80%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
3,4	Tratamiento superficial triple en calzada	m2	0,00	0	0,00%			-	-	-	-	-
				0%		-	-	-	-	-	-	-
3,5	Banquina de Suelo	m3	0,00	0	0,00%			-	-	-	-	-
				0%		-	-	-	-	-	-	-
3,6	Dren de Banquina	ml	0,00	0	0,00%			-	-	-	-	-
				0%		-	-	-	-	-	-	-
4,1	Relleno Granular	m3	0,00	0	0,00%			-	-	-	-	-
				0%		-	-	-	-	-	-	-
4,2	ATHºAº 1 Ø 1,00 m	ml	288,00	674.533,152	1,11%			-	-	-	84,00	14,5
				100%		-	-	-	-	-	29,17%	15,4
4,3	ATHºAº 2 Ø 1,00 m	ml	41,00	168.853,990	0,28%			-	-	-	8,00	21,0
				100%		-	-	-	-	-	19,51%	51,2
4,4	ATHºAº 1 Ø 1,20 m	ml	0,00	0	0,00%			-	-	-	-	-
				0%		-	-	-	-	-	-	-
4,5	ATHºAº 2 Ø 1,20 m	ml	13,00	92.203,488	0,15%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
4,6	ACHºAº 1x1,0x1,0m	ml	248,00	701.504,208	1,16%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
4,7	ACHºAº 2x1,0x1,0m	ml	42,00	175.729,848	0,29%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
4,8	ACHºAº 2x1,5x1,5m	ml	39,00	304.381,155	0,50%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
4,9	ACHºAº 2x2,0x2,0m	ml	24,00	248.238,720	0,41%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
4.10	ACHºAº 3 x 2,50x2,50 m	ml	14,00	251.935,236	0,42%			-	-	-	-	7,0
				100%		-	-	-	-	-	-	50,0
4,11	ACHºAº 3 x 3,00x3,00m	ml	28,00	747.566,708	1,23%			-		8,00	8,00	8,0
				100%		-	-	-	-	28,57%	28,57%	28,5
4,12	Cunetas Revestidas de Hormigon	m3	488,00	443.750,112	0,73%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
4,13	Disipadores de Energía	m3	0,00	0	0,00%			-	-	-	-	-
				0%		-	-	-	-	-	-	-
5,1	Señalización Vertical	m2	76,87	141.866,352	0,23%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
5,2	Señalización horizontal	m2	10.098,91	457.157,458	0,75%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
5,3	Defensas Metálicas	m	600,00	136.149,000	0,22%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
5,4	Cobertura de Cesped	m2	98.097,68	754.076,859	1,24%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
5,5	Protección de Áreas de Préstamos	m	4.050,46	286.557,894	0,47%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
5,6	Tachas Retroreflectivas	Un	7.460,00	351.000,460	0,58%			-	-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
5,7	Tachones Retroreflectivas	Un	0,00	0	0,00%			-	-	-	-	-
				0%		-	-	-	-	-	-	-
5,8	Medidas de protección ambiental directa (ETAG´S) 0,8%	Gl	1,00	491.563,522	0,81%						-	-
				100%		-	-	-	-	-	-	-
6,1	Movilización	Gl	1,00	1.777.569,812	2,93%	0,33	0,32	0,25	0,09	-	-	-
				100%		33,50%	32,10%	25,09%	9,31%	-	-	-
7,1	Instalaciones y Servicios Especializados	Gl	1,20	451.652,612	0,74%	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,0
				100%		4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,6

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 03

nento de Amambay/Concepción - Llamado MOPC Nº 39/2019 - LOTE Nº 02

MESES DE OBRA

dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sept-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22
mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26	mes 27	mes 28
-	-	17,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	31,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011,93	263,59	879,83	453,32	2023,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,10%	2,58%	8,22%	4,44%	19,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11332,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	76,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	488,49	-	-	-	-	-	-	3893,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	9,77%	-	-	-	-	-	-	77,86%	-	-	-	-	-	-
888,74	9380,00	11100,00	33926,16	58030,95	42997,63	33356,64	13702,20	21048,33	21048,33	19738,41	20200,00	20100,00	15641,93	2264,93	-	-	-	-	-	-
3,63%	1,90%	2,86%	6,88%	11,76%	8,72%	6,76%	2,78%	4,27%	4,27%	4,00%	4,10%	4,07%	3,17%	0,46%	-	-	-	-	-	-
-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58
-	-	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,33%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340,60	-	-	-	5810,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,49%	-	-	-	91,99%	-	-	-	-	-	-
-	-	-	72,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	29,00	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	40,28%	23,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,00	-	-	-	-
-	-	-	6064,80	1953,58	7955,30	5388,61	9184,66	1997,12	5418,06	6064,80	6129,51	7955,30	5170,15	2656,16	-	36,11%	-	-	-	-
-	-	-	9,20%	2,96%	12,06%	8,17%	13,93%	3,03%	8,22%	9,20%	9,30%	12,06%	7,84%	4,03%	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4520,98	3107,65	415,00	6545,30	5160,51	3926,15	4027,28	1000,00	7010,61	6885,00	6791,44	6425,35	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8,10%	5,57%	0,74%	11,73%	9,25%	7,03%	7,22%	1,79%	12,56%	12,34%	12,17%	11,51%	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9630,00	16020,00	23490,00	30240,00	61620,00	10500,00	-	15360,00	15000,00	15000,00	15000,00	19800,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,27%	5,44%	7,97%	10,26%	21,93%	13,74%	-	15,39%	5,09%	5,09%	5,09%	6,72%	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,00	1,50	84,00	7,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,22%	1,22%	29,17%	2,43%	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,39%	4,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,00	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	23,08%	-	-	-	-	76,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	89,00	24,00	5,00	12,00	73,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	35,89%	9,68%	2,02%	4,84%	29,44%	18,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	17,00	13,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	40,48%	30,95%	28,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,00	6,00	14,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,90%	15,38%	35,90%	12,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6,00	7,00	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	25,00%	29,17%	45,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,50%	1,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,40	-	10,00	10,00	182,64	208,30	45,66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,43%	-	2,05%	2,05%	37,43%	42,68%	9,36%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5049,16	5049,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000,00	20505,38	39796,15	24796,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,10%	29,06%	40,57%	25,28%
-	-	-	-	457,10	502,00	341,00	733,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1512,65	252,11	252,11
-	-	-	-	11,29%	12,39%	8,42%	18,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,35%	6,22%	6,22%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3730,00	3730,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	-	-	0,33	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	33,33%	-	-	-	-	-	-	33,33%	-	-	33,33%	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-
64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	-	-	-	16,45%	-	-	-	-	-	-

CRONOGAMA DE EJEC

TRAMO: Bella Vista Norte – Pastoril – Curusu Eva – Puentesiño,

Item	Rubro	Un	Cant.	MONTO TOTAL	%	may-20 mes 1	jun-20 mes 2	jul-20 mes 3	ago-20 mes 4	sept-20 mes 5	oct-20 mes 6
	ITEN NUEVO CEL CM Nº 01					-	-	-	-	-	-
8,1	Riego de Liga	m2	294.912,00	1.068.328.710	1,76%			-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-
8,2	Carpeta de C°A°	m3	11.803,41	16.902.483.120	27,88%			-	-	-	-
				100%		-	-	-	-	-	-
	ITEN NUEVO CEL CM Nº 01										
9,1	ATHºAº 1 Ø 0,8 m	ml	109,00	235.047.164	0,39%	-	-	-	-	-	-
				100%							
	TOTAL GENERAL			**72.753.583.051**	**119,99%**						
	PORCENTAJE PROGRAMADO PARCIAL A EJECUTAR			60.633.712.477		**1,02%**	**1,09%**	**0,77%**	**0,84%**	**2,40%**	**3,63%**
	PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO A EJECUTAR				0	**1,02%**	**2,11%**	**2,88%**	**3,72%**	**6,12%**	**9,75%**
	PORCENTAJE DE TIEMPO ACUMULADO					3,57%	**7,14%**	**10,71%**	**14,29%**	**17,86%**	**21,43%**

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

16/diciem

N - CONVENIO MODIFICATORIO Nº 03

rtamento de Amambay/Concepción - Llamado MOPC Nº 39/2019 - LOTE Nº 02

MESES DE OBRA

dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	Jun-21	jul-21	ago-21	sept-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22
mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19	mes 20	mes 21	mes 22	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26	mes 27	mes 28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68557,50	55395,00	10000,00	15000,00	50000,00	15480,92	50478,58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,25%	18,78%	3,39%	5,09%	16,95%	15,42%	17,12%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,93	309,83	82,00	1030,00	3662,00	1441,53	1113,12
														1,40%	11,10%	0,69%	8,73%	31,02%	37,63%	9,43%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	27,25					
							-	-	-	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%					

1,97%	1,28%	2,60%	3,95%	4,28%	4,93%	5,64%	5,03%	2,38%	5,76%	6,06%	5,09%	4,79%	3,55%	5,59%	6,50%	3,33%	5,76%	9,76%	12,39%	4,43%
16,89%	18,17%	20,77%	24,72%	29,00%	33,93%	39,57%	44,60%	46,98%	52,74%	58,80%	63,89%	68,68%	72,23%	77,82%	84,32%	87,65%	93,41%	103,17%	115,56%	119,99%
28,57%	32,14%	35,71%	39,29%	42,86%	46,43%	50,00%	53,57%	57,14%	60,71%	64,29%	67,86%	71,43%	75,00%	78,57%	82,14%	85,71%	89,29%	92,86%	96,43%	100,00%

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	■ GOBIER ■ NACIO
CONSTRUPAR S.A.		CONTRAT
CONSTRUPAR S.A.	TRAMO: Bella Vista Norte – Pastoril – Curusu Eva – Puentesiño,	



MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CONTRACTUAL	1,68%	3,58%	5,44%	7,31%	9,18%	12,87%	17,77%	23,74%	30,42%	38,23%	47,37%	55,32%
CM N° 01	1,54%	3,19%	4,36%	5,63%	9,26%	12,88%	18,05%	20,03%	21,31%	23,91%	27,86%	32,14%
CM N° 03	1,02%	2,11%	2,88%	3,72%	6,12%	9,75%	14,92%	16,89%	18,17%	20,77%	24,72%	29,00%

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

Paraguay de la gente

MOPC

MINISTRO Nº 446/2019

tamento de Amambay/Concepción - Llamado MOPC Nº 39/2019 - LOTE Nº 02

Fiscalización



MESES

	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0%	72,87%	81,04%	87,89%	95,62%	100,00%										
7%	42,72%	48,50%	54,64%	60,40%	66,87%	74,92%	82,66%	90,47%	98,73%	108,91%	119,99%				
3%	39,57%	44,60%	46,98%	52,74%	58,80%	63,89%	68,68%	72,23%	77,82%	84,32%	87,65%	93,41%	103,17%	115,56%	119,99%