MOPC	OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS, TRAMO 4: Lote 7. AD

ANEXO 1

Nº ORDEN	ITEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL
COMPONENTE A.1.- OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA A PUNTO CALZADA EXISTENTE				
1.- PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO				
1	1.1	Desbosque, desbroce, despeje y limpieza de la faja	Ha	637.50
2	1.2	Remoción de estructuras existentes	Global	1.00
3	1.3	Camino auxiliar para reconstrucción total de calzada	m	10,430.00
2.- MOVIMIENTO DE SUELOS				
4	2.1	Excavación no clasificada	m3	246,570.00
5	2.2	Excavación de bolsones	m3	5,000.00
6	2.3	Excavación de zanjas de drenaje	m3	12,000.00
7	2.4	Excavación para estructuras	m3	24,916.48
8	2.5	Terraplén	m3	43,695.00
9	2.6	Terraplén para ensanche de plataforma	m3	745,910.00
3.- ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
10	3.1	Refuerzo Sub-Rasante c/ suelo mejorado con cemento portland	m3	136,869.20
11	3.2	Reciclado - Sub base de suelo agregado con cemento portland	m3	142,401.00
12	3.3	Base granular estabilizada	m3	192,780.00
13	3.4	Imprimación asfáltica	m2	963,900.00
14	3.5	Riego de liga	m2	1,465,500.00
15	3.6	Carpeta de concreto asfaltico con polímero en calzada	m3	27,195.00
16	3.7	Base de concreto asfaltico en calzada	m3	32,634.00
17	3.8	Carpeta de concreto asfáltico en banquina	m3	18,750.00
18	3.9	Pavimento rígido	m3	185.00
19	3.10	Provisión y colocación de Cemento tipo portland	kg	-
20	3.11	Provisión y colocación de cal	kg	-
	3.12	Bacheo con Mezcla Astaltica	tn	-
4.- DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA				
	4.1	Alcantarilla tubular de hormigón armado		
21	4,1,1	Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=0,80 m	m	160.00
22	4,1,2	Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m	m	110.00
	4.2	Alcantarilla celular de hormigón armado		
23	4,2,1	Alcantarilla celular de hormigón armado 1x1,00x1,00m	m	336.00
	4.2.1.1	Alcantarilla celular de hormigón armado 2x1,00x1,00m (Pasafaunas)	m	-
	4.2.1.2	Alcantarilla celular de hormigón armado 3x1,00x1,00m (Pasafaunas)	m	-
24	4,2,2	Alcantarilla celular de hormigón armado 1x1,50x1,50m	m	210.00
25	4,2,3	Alcantarilla celular de hormigón armado 2x1,50x1,50m	m	106.00
26	4,2,4	Alcantarilla celular de hormigón armado 3x1,50x1,50m	m	252.00
27	4,2,5	Alcantarilla celular de hormigón armado 3x2,00x2,00m	m	544.00
28	4.3	Bajada de agua de terraplén	m	120.00
29	4.4	Cordón cuneta de hormigón	m	200.00

257 (doscientos cincu
y siete)

) REFERÉNDUM AL PGN 2020 - I.D: 370-320	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION Y ASOCIADOS/32

CANTIDAD CM2	CANTIDAD DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	PRECIO TOTAL CONTRACTUAL	PRECIO TOTAL CM2	PRECIO DIFERENCIAS
635.79	-1.72	4,546,071	2,898,120,263	2,890,323,751	-7,796,5
1.00	0	98,040,087	98,040,087	98,040,087	
10,430.00	-	314,158	3,276,667,940	3,276,667,940	
				0	
315,936.00	69,366.00	18,967	4,676,693,190	5,992,358,112	1,315,664,9
25,359.07	20,359.07	30,564	152,820,000	775,074,660	622,254,6
164,419.84	152,419.84	20,031	240,372,000	3,293,493,815	3,053,121,8
68,000.00	43,083.52	43,668	1,088,052,849	2,969,424,000	1,881,371,1
29,640.00	-14,055.00	27,358	1,195,407,810	810,891,120	-384,516,6
808,884.40	62,974.40	30,106	22,456,366,460	24,352,273,746	1,895,907,2
				0	
182,956.00	46,086.80	195,617	26,773,942,296	35,789,303,852	9,015,361,5
127,400.00	-15,001.00	201,385	28,677,425,385	25,656,449,000	-3,020,976,3
218,466.50	25,686.50	416,433	80,279,953,740	90,976,659,995	10,696,706,2
1,021,756.90	57,856.90	7,889	7,604,207,100	8,060,640,184	456,433,0
1,679,435.80	213,935.80	3,000	4,396,500,000	5,038,307,400	641,807,4
31,294.13	4,099.13	1,419,430	38,601,398,850	44,419,819,849	5,818,420,9
37,276.95	4,642.95	1,292,021	42,163,813,314	48,162,602,216	5,998,788,9
18,040.00	-710.00	1,296,545	24,310,218,750	23,389,671,800	-920,546,9
185.00	0	1,595,705	295,205,425	295,205,425	
-	0	1,369	-	0	
18,116,710.50	18,116,710.50	1,329	-	24,077,108,255	24,077,108,25
3,515.20		**889,725**	-	3,127,561,320	3,127,561,32
				0	
			-	0	
640.00	480.00	1,731,142	276,982,720	1,107,930,880	830,948,16
-	-110.00	2,136,393	235,003,230	0	-235,003,23
-	-		-	0	
716.00	380.00	3,626,929	1,218,648,144	2,596,881,164	1,378,233,02
80.00	80.00	**7,253,857**	-	580,308,560	580,308,56
40.00	40.00	**10,880,786**	-	435,231,440	435,231,44
-	-210.00	4,698,865	986,761,650	0	-986,761,65
-	-106.00	7,885,151	835,826,006	0	-835,826,00
-	-252.00	11,565,646	2,914,542,792	0	-2,914,542,79
-	-544.00	16,489,617	8,970,351,648	0	-8,970,351,64
200.00	80.00	471,602	56,592,240	94,320,400	37,728,16
250.00	50.00	191,473	38,294,600	47,868,250	9,573,65

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32

CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOC./32
Arq. José M. Díaz Benza
Representante Legal

MOPC	OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS, TRAMO 4: Lote 7. AD REFERÉNDU

ANEXO 1

5.- PUENTE DE HORMIGON ARMADO.					
30	5.1	Puente de hormigón armado Prog. 473+500 - Long. 30 m (existente a ampliar)	m	30.00	30.0
6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS					
34	6.1	Alambrado a construir	m	10,000.00	10,000.0
35	6.2	Cordón común de hormigón	m	6,028.00	9,600.0
36	6.3	Señalización vertical	m2	225.00	
37	6,3a	Señalización vertical Norma ASTM	m2	-	420.0
38	6.4	Señalización horizontal	m2	33,750.00	30,590.0
39	6,4a	Señalización horizontal con Pintuta Termoplastica	m2	-	6,400.0
40	6,4b	Lineas Reductoras de Velocidad (Pintura Termoplatica)	un	-	30.0
41	6.5	Pórtico para Señalización	un	8.00	
42	6,5a	Pórtico de Señalizacion (Laminas Reflectivas Grado XI)	un	-	8.0
43	6.6	Semipórtico para señalización	un	5.00	
44	6,6a	Semipórtico de Señalizacion (Laminas Reflectivas Grado XI)	un	-	5.0
45	6.7	Tachas reflectivas pequeñas	un	22,500.00	
46	6,7a	Tachas reflectivas bidireccionales (Sin Perno)	un	-	19,700.0
47	6.8	Tachas reflectivas grandes	un	3,000.00	4,600.0
48	6.9	Revestimiento vegetal en taludes	m2	600,000.00	675,000.0
49	6.10	Dársenas para parada de buses	un	16.00	16.0
50	6.11	Mojones de kilometraje	un	75.00	
51	6,11a	Mojones de kilometraje con chapa galvanizada	un	-	75.0
52	6.12	Baranda de defensa metálica	m	400.00	
53	6,12a	Baranda de defensa metálica Norma EN 1317.	m		1,500.0
54	6.13	Hormigón Miselaneo	m3		181.8
7.- MOVILIZACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS					
42	7.1	Movilización e instalación del Campamento	Global	1.00	1.0
43	7.2	Instalaciones y servicios especializados	Global	1.00	1.1
8.-INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE SEÑALES DEBILES					
44	8.1	Iluminación en rotondas e intersecciones	un	5.00	5.0
0	8.2	INSTALACION DE TRITUBO PARA FIBRA OPTICA	0		
45	8,2,1	Provisión y colocación de tritubos para fibra óptica	m	75,000.00	75,000.0
46	8,2,2	Cámara de inspección para tritubo-0,50x1,00x1,10m	un	375.00	375.0
47	8,2,3	Provisión y colocación de monolitos de señalización	un	75.00	75.0
9.- PLAN DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL					
48	9.1	Compensación y reposición de árboles en la franja de dominio	mes	24.00	36.0
49	9.2	Recuperación de áreas de préstamo de materiales para la construcción	Ha	78.96	78.9
50	9.3	Recuperación de predios para establecimiento de plantas industriales y campamento	Ha	1.00	1.0
51	9.4	Revestimiento vegetal en franja de dominio	m2	1,400,000.00	1,400,000.0
10.- OBRAS DE SEGURIDAD VIAL					
52	10.1	Elementos de seguridad vial	mes	24.00	36.0
53	10.2	Plan comunicacional	mes	24.00	36.0

256 (doscientos cincuenta y seis)

. PGN 2020 - I.D: 370-320	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION Y ASOCIADOS/32

			0	0
0	83,556,298	2,506,688,940	2,506,688,940	0
			0	0
0	36,256	362,560,000	362,560,000	0
3,572	107,234	646,406,552	1,029,446,400	383,039,848
-225	1,072,794	241,378,650	0	-241,378,650
420.00	**1,707,912**	-	717,323,040	717,323,040
-3,160	48,566	1,639,102,500	1,485,633,940	-153,468,560
6,400.00	**164,940**	-	1,055,616,000	1,055,616,000
30.00	**15,459,478**	-	463,784,340	463,784,340
-8	58,718,524	469,748,192	0	-469,748,192
8.00	**75,059,600**	-	600,476,800	600,476,800
-5	35,364,253	176,821,265	0	-176,821,265
5.00	**45,059,182**	-	225,295,910	225,295,910
-22,500.00	37,096	834,660,000	0	-834,660,000
19,700.00	**48,095**	-	947,471,500	947,471,500
1,600	98,456	295,368,000	452,897,600	157,529,600
75,000.00	8,512	5,107,200,000	5,745,600,000	638,400,000
-	40,728,160	651,650,560	651,650,560	0
-75.00	669,022	50,176,650	0	-50,176,650
75.00	**1,304,108**	-	97,808,100	97,808,100
-400	324,841	129,936,400	0	-129,936,400
1,500.00	**599,475**	-	899,212,500	899,212,500
181.18	**2,310,634**	-	420,096,368	420,096,368
		-	0	0
0	10,551,538,461	10,551,538,461	10,551,538,461	0
0	4,165,959,107	4,165,959,107	4,860,285,625	694,326,518
		-	0	0
-	765,074,420	3,825,372,100	3,825,372,100	0
0		-	0	0
0	59,974	4,498,050,000	4,498,050,000	0
0	2,182,458	818,421,750	818,421,750	0
0	334,099	25,057,425	25,057,425	0
		-	0	0
12	24,626,668	591,040,032	886,560,048	295,520,016
0	17,719,284	1,399,114,665	1,399,114,665	0
0	37,018,117	37,018,117	37,018,117	0
0	8,512	11,916,800,000	11,916,800,000	0
		-	0	0
12	22,567,783	541,626,792	812,440,188	270,813,396
12	49,500,000	1,188,000,000	1,782,000,000	594,000,000
PRECIO TOTAL sin IVA=		**357,387,904,647**	**417,388,637,598**	**60,000,732,951**
IVA=		**35,738,790,465**	**41,738,863,760**	**6,000,073,295**
TOTAL=		***393,126,695,112***	***459,127,501,357***	***66,000,806,245***

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32

CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOC./32
Arq. José M. Díaz Benza
Representante Legal

MOPC	OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS, TRAMO 4: Lote 7. AD REFERÉNDUM

ANEXO 1

COMPONENTE A.2.- CONSTRUCCION DE CALLES COLECTORAS EN MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA					
1.- PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO					
1	1.1	Desbosque, desbroce, despeje y limpieza de la faja	Ha	-	-
2	1.2	Remoción de estructuras existentes	Global	1.00	1.00
3	1.3	Camino auxiliar para reconstrucción total de calzada	m	-	
MOVIMIENTO DE SUELOS					
4	2.1	Excavación no clasificada	m3	10,500.00	14,700.00
5	2.2	Excavación de bolsones	m3	-	10,400.00
6	2.3	Excavación de zanjas de drenaje	m3	-	
7	2.4	Excavación para estructuras	m3	-	
8	2.5	Terraplén	m3	18,396.00	21,313.00
9	2.6	Terraplén para ensanche de plataforma	m3	-	
3.- ESTRUCTURA DE PAVIMENTO					
10	3.1	Refuerzo de subrasante con suelo mejorado con cemento portland	m3	8,500.00	12,420.00
11	3.2	Reciclado - Sub base de suelo agregado con cemento portland	m3	-	
12	3.3	Base granular estabilizada	m3	15,160.00	6,720.00
13	3.4	Imprimación asfáltica	m2	43,160.00	41,400.00
14	3.5	Riego de liga	m2	43,160.00	41,400.00
15	3.6	Carpeta de concreto asfaltico con polímero en calzada	m3	1,294.80	1,980.00
16	3.7	Base de concreto asfaltico en calzada	m3	-	
17	3.8	Carpeta de concreto asfáltico en banquina	m3	-	
18	3.9	Pavimento rígido	m3	-	
DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA					
	4.1	Alcantarilla tubular de hormigón armado			
19	4,1,1	Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=0,80 m	m	-	
20	4,1,2	Alcantarilla tubular de hormigón armado, 1xØ=1,00 m	m	-	
	4.2	Alcantarilla celular de hormigón armado			
21	4,2,1	Alcantarilla celular de hormigón armado 1x1,00x1,00m	m	-	
22	4,2,2	Alcantarilla celular de hormigón armado 1x1,50x1,50m	m	-	
23	4,2,3	Alcantarilla celular de hormigón armado 2x1,50x1,50m	m	-	
24	4,2,4	Alcantarilla celular de hormigón armado 3x1,50x1,50m	m	-	
25	4,2,5	Alcantarilla celular de hormigón armado 3x2,00x2,00m	m	-	
26	4.3	Bajada de agua de terraplén	m	-	
27	4.4	Cordón cuneta de hormigón	m	2,500.00	5,200.00

255 (doscientos cincuenta y cinco)

GN 2020 - I.D: 370-320	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION Y ASOCIADOS/32

0	4,546,071	-	0	0
-	98,040,087	98,040,087	98,040,087	0
-	314,158	-	0	0
				0
4,200	18,967	199,153,500	278,814,900	79,661,400
10,400.00	30,564	-	317,865,600	317,865,600
-	20,031	-	0	0
0	43,668	-	0	0
2,917.00	27,358	503,277,768	583,081,054	79,803,286
-	30,106	-	0	0
				0
3,920	195,617	1,662,744,500	2,429,563,140	766,818,640
-	201,385	-	0	0
-8,440.00	416,433	6,313,124,280	2,798,429,760	-3,514,694,520
-1,760	7,889	340,489,240	326,604,600	-13,884,640
-1,760.00	3,000	129,480,000	124,200,000	-5,280,000
685.20	1,419,430	1,837,877,964	2,810,471,400	972,593,436
0	1,292,021	-	0	0
-	1,296,545	-	0	0
-	1,595,705	-	0	0
				0
			0	0
0	1,731,142	-	0	0
-	2,136,393	-	0	0
			0	0
0	3,626,929	-	0	0
-	4,698,865	-	0	0
0	7,885,151	-	0	0
-	11,565,646	-	0	0
0	16,489,617	-	0	0
-	471,602	-	0	0
2,700	191,473	478,682,500	995,659,600	516,977,100

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32

CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOC./32
Arq. José M. Díaz Benza
Representante Legal

MOPC	OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS, TRAMO 4: Lote 7. AD REFERÉNDUM A

ANEXO 1

6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS					
28	6.1	Alambrado a construir	m	-	
29	6.2	Cordón común de hormigón	m	2,500.00	5,200.00
30	6.3	Señalización vertical	m2	15.00	23.00
31	6.4	Señalización horizontal	m2	2,250.00	2,270.00
32	6.5	Pórtico para Señalización	un	-	
33	6.6	Semipórtico para señalización	un	-	
34	6.7	Tachas reflectivas pequeñas	un	1,500.00	1,700.00
35	6.8	Tachas reflectivas grandes	un	3,000.00	3,000.00
36	6.9	Revestimiento vegetal en taludes	m2	-	
37	6.1	Dársenas para parada de buses	un	-	
38	6.1	Mojones de kilometraje	un	-	
39	6.1	Baranda de defensa metálica	m	-	
7.- MOVILIZACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS					
40	7.1	Movilización e instalación del Campamento	Global	-	
41	7.2	Instalaciones y servicios especializados	Global	-	
8.-INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE SEÑALES DEBILES					
42	8.1	Iluminación en rotondas e intersecciones	un	-	
	8.2	INSTALACION DE TRITUBO PARA FIBRA OPTICA			
43	8,2,1	Provisión y colocación de tritubos para fibra óptica	m	-	
44	8,2,2	Cámara de inspección para tritubo-0,50x1,00x1,10m	un	-	
45	8,2,3	Provisión y colocación de monolitos de señalización	un	-	
PLAN DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL					
46	9.1	Compensación y reposición de árboles en la franja de dominio	mes	-	
47	9.2	Recuperación de áreas de préstamo de materiales para la construcción	Ha	-	
48	9.3	Recuperación de predios para establecimiento de plantas industriales y campamento	Ha	-	
49	9.4	Revestimiento vegetal en franja de dominio	m2	-	
10.- OBRAS DE SEGURIDAD VIAL					
50	10.1	Elementos de seguridad vial	mes	-	
51	10.2	Plan comunicacional	mes	-	

254 (dos cientos cincuenta y cuatro)

Folio: 26
veinte y seis

SN 2020 - I.D: 370-320	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION Y ASOCIADOS/32

				0
0	36,256	-	0	0
2,700.00	107,234	268,085,000	557,616,800	289,531,800
8	1,072,794	16,091,910	24,674,262	8,582,352
20.00	48,566	109,273,500	110,244,820	971,320
0	58,718,524	-	0	0
-	35,364,253	-	0	0
200	37,096	55,644,000	63,063,200	7,419,200
0	98,456	295,368,000	295,368,000	0
-	8,512	-	0	0
0	40,728,160	-	0	0
-	669,022	-	0	0
0	324,841	-	0	0
				0
0	10,551,538,461	-	0	0
-	4,165,959,107	-	0	0
				0
0	765,074,420	-	0	0
				0
0	59,974	-	0	0
0	2,182,458	-	0	0
0	334,099	-	0	0
				0
0	24,626,668	-	0	0
0	17,719,284	-	0	0
0	37,018,117	-	0	0
0	8,512	-	0	0
				0
0	22,567,783	-	0	0
0	49,500,000	-	0	0
PRECIO TOTAL sin IVA=		**12,307,332,249**	**11,813,697,223**	**-493,635,026**
IVA=		**1,230,733,225**	**1,181,369,722**	**-49,363,503**
TOTAL=		***13,538,065,474***	***12,995,066,945***	***-542,998,529***

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32

CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOC./32
Arq. José M. Díaz Benza
Representante Legal

MOPC	OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y ACCESOS, TRAMO 4: Lote 7. AD

ANEXO 1

COMPONENTE B: OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA NUEVA				
11.-OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA CALZADA REHABILITADA (48 MESES)				
1	11.1	Mantenimiento de la calzada nueva	km.mes	3,600.00
2	11.2	Dársena para pesaje y provisión de equipo para bascula móvil	Global	1.00

OMPONENTE C.- OBRAS EXTRAORDINARIAS		
C1 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTRAORDINARIAS		1.00

COMPONENTE D.- OBRAS CIVILES				
D1 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES				
1	12.1	Puesto de la Patrulla Caminera	Global	1.00
2	12.2	Area de Servicios - SSHH y sector comercial	m2	200.00
3	12.3	Puesto de peaje	Global	1.00
4	12.4	Puesto de pesaje	Global	1.00
5	12.5	Pasarela peatonal	unidad	3.00
6	12.6	Terraplén	m3	30,000.00

D2 - OBRAS DE PUESTA A PUNTO DISTRITO VILLA CHOFERES	Global	1.00
D3 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DISTRITO VILLA CHOFERES	Global	1.00
D4 - OBRAS DE MEJORAMIENTO EN SITIO HISTÓRICO EN FORTIN TOLEDO	Global	1.00
D5 - PÓRTICO DE LA VICTORIA	Global	1.00
D6 - MÁSTIL DE 30 METROS	Global	1.00

253 (dos cien tos cincuen
y tres)

REFERÉNDUM AL PGN 2020 - I.D: 370-320			CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION Y ASOCIADOS/32		
3,600.00	0	3,447,441	12,410,787,600	12,410,787,600	0
1.00	0	3,024,245,373	3,024,245,373	3,024,245,373	0
		PRECIO TOTAL sin IVA=	**15,435,032,973**	**15,435,032,973**	0
		IVA=	**1,543,503,297**	**1,543,503,297**	0
		TOTAL=	***16,978,536,270***	***16,978,536,270***	***0***
1.00	0	9,545,454,545	9,545,454,545	9,545,454,545	**0**
		PRECIO TOTAL sin IVA=	**9,545,454,545**	**9,545,454,545**	0
		IVA=	**954,545,455**	**954,545,455**	0
		TOTAL=	***10,500,000,000***	***10,500,000,000***	***0***
1.00	0	407,824,581	407,824,581	407,824,581	0
200.00	0	3,529,251	705,850,200	705,850,200	0
1.00	0	6,718,651,035	6,718,651,035	6,718,651,035	0
1.00	0	7,205,034,878	7,205,034,878	7,205,034,878	0
1.00	-2	1,826,488,527	5,479,465,581	1,826,488,527	-3,652,977,054
30,000.00	0	29,454	883,620,000	883,620,000	0
		PRECIO TOTAL sin IVA=	**21,400,446,275**	**17,747,469,221**	-3,652,977,054
		IVA=	**2,140,044,628**	**1,774,746,922**	-365,297,705
		TOTAL=	***23,540,490,903***	***19,522,216,143***	***-4,018,274,759***
1.00	0	550,000,000	**550,000,000.00**	**550,000,000.00**	**0**
1.00	0	550,000,000	**550,000,000.00**	**550,000,000.00**	**0**
1.00	0	275,000,000	**275,000,000.00**	**275,000,000.00**	**0**
1.00	0	1,100,000,000	**1,100,000,000.00**	**1,100,000,000.00**	**0**
1.00	0	165,000,000	**165,000,000.00**	**165,000,000.00**	**0**
		PRECIO TOTAL sin IVA=			-
		IVA=	0	0	0
		TOTAL=	***2,640,000,000***	***2,640,000,000***	***0***
		TOTAL TOTAL=	***460,323,787,758***	***521,763,320,715***	***61,439,532,957***
			PORCENTAJE DE VARIACION =	***13.347%***	

Consorcio Constructora
Asunción S.A. y Asociados / 32

CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOC./32
Arq. José M. Díaz Benza
Representante Legal