Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

AMPLIACION DE CONTRATO

Adenda al Contrato de Obra Pública suscripto entre la Municipalidad de la ciudad de Itauguá y el oferente OSVALDO LEGUIZAMON BRONDEL en el marco del Contrato de Obra Nº 14/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 4 CON FONDOS DE ROYALTIES"

En la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veinte y uno, por una parte, la Municipalidad de la ciudad de Itauguá, en adelante LA CONTRATANTE, con domicilio legal en la calle Defensores del Chaco Nº 170, representada en este acto por el Intendente Municipal, **Miguel Ángel Meza Acosta**, acompañado para el efecto del Secretario General de la institución, **Sr. Oscar González**, y por la otra, el Oferente **Osvaldo Leguizamón Brondel,** domiciliado en: Ruta 2, Km 32 Itauguá-Paraguay, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda al **Contrato de Obra Nº 14/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 4 CON FONDOS DE ROYALTIES"** suscrito entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 10 de mayo de 2021 sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA. DEL OBJETO.
LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan incorporar al Contrato originalmente pactado una ampliación en cuanto a la realización de trabajos adicionales no previstos inicialmente y que consisten en el siguiente cuadro:

1	2	3	4	5	6
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	**Calle frente a Nikei, perpendicular**				
1.1	Levantamiento planímetro	ml	41	1.600	65.600
1.2	Nivelación y compactación	ml	41	1.600	65.600
1.3	Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5mx0,2mx0,1m	ml	82	26.000	2.132.000
1.4	Colocación de cordones De Hº Aº	ml	82	3500	287.000
1.5	Colchón de arena h. 20cm	m3	57	29.000	1.664.600
1.6	Provisión y Colocación de Piedra Bruta	m2	287	23.500	6.744.500
1.7	Compactación de empedrado	m2	287	2.400	688.800
1.8	Esparcido de triturada 6ta. con arena	m2	287	2.400	688.800
1.9	Limpieza final	ml	41	2.400	98.400
	Sub Total				**12.435.300**
1	**Calle Divina Misericordia Yvyraty**				
1.1	Levantamiento planímetro	ml	79	1.600	126.000
1.2	Nivelación y compactación	ml	79	1.600	126.000
1.3	Elaboración de cordones de Hº Aº de 0,5mx0,2mx0,1m	ml	158	26.000	4.095.000
1.4	Colocación de cordones De Hº Aº	ml	158	3500	551.250
1.5	Colchón de arena h. 20cm	m3	63	29.000	1.827.000
1.6	Provisión y Colocación de Piedra Bruta	m2	315	23.500	7.402.500
1.7	Compactación de empedrado	m2	315	2.400	756.000
1.8	Esparcido de triturada 6ta. con arena	m2	315	2.400	756.000
1.9	Limpieza final	ml	79	2.400	189.000
	Sub Total				**15.828.750**
	Total				**28.264.050**

Guaraníes, veinte y ocho millones doscientos sesenta y cuatro mil cincuenta.

CLAUSULA SEGUNDA. DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.
Quedan vigentes todas las demás cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ Secretaría

Osvaldo Leguizamón Brondel
CONSTRUCCIONES
Ruta 2 Km 32 - Itaugua - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ INTENDENCIA

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170
c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email:
contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de Adenda, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Itauguá, en la República del Paraguay, en la fecha de su otorgamiento.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA Secretaría

Oscar González
Secretario General
Municipalidad de Itauguá

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA INTENDENCIA

Miguel Ángel Meza Acosta
Intendente
Municipalidad de Itauguá

Osvaldo Leguizamon Brondel
Contratista

Osvaldo Leguizamón Brondel
Leguizamón
CONSTRUCCIONES
Ruta 2 Km 32 - Itaugua - Paraguay