Adenda Nº 01 del Contrato Nº 14/2015, de la Licitación por Concurso Oferta/SBE Nº 04/2015
"Reparaciones Mayores de Inmuebles"

Entre la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), representada por la Ministra, Secretaria Ejecutiva ***LIC. ROCIO SOLEDAD FLORENTIN,*** con C.I. Nº 1.890.292, quien constituye domicilio en las calles Yeruti esq. Jacaranda de la Ciudad de Fernando de la Mora, Zona Norte, en adelante CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EN OBRAS**, representada por el ***SRA. SILVIA SOSA DE SEGOVIA***, con C.I. Nº 1.403.512, quien constituye domicilio en la calle Capitán Brizuela Nº 577 c/ Rca. Dominica, de la Ciudad de Asunción, en adelante PROVEEDOR, convienen en celebrar la presente ADENDA Nº 01/2015 al Contrato Nº 14/2015 "Reparaciones Mayores de Inmuebles", resultante a la adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas/SBE Nº 04/2015, que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
Queda ampliado el contrato principal por el monto adicional de **Gs. 99.999.910** (Guaraníes **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ**), equivalente al **20%** (Veinte por ciento) del monto total del **CONTRATO PRINCIPAL,** conforme lo establece el Art. 62 de la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", en concordancia con el Art. 85 del Decreto Reglamentario, siendo el Objeto de Gasto afectado el **590** – Otros gastos de inversión y Reparaciones Mayores; conforme al siguiente detalle:

Los Trabajos complementares a más a ser realizados en la obra son los siguientes:

***Obra: Reparación de Techo – Pabellón 5 – Deposito de Sillas de Ruedas y Oficina de Seña**						
Nº	Sub Ítem	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	3.2	Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	M2	22,00	175.000	660.000
2	4.1	Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones con recuperación de materiales	M2	22,00	30.000	3.850.000
3	4.5	Provisión y Colocación de tejas recuperadas	M2	22,00	100.000	2.200.000
TOTAL GUARANIES						6.710.000

Son: 6.710.000.- (Seis millones setecientos diez mil)

Lic. Rocío Florentín Gómez
Ministra Secretaria Ejecutiva

Silvia Sosa de Segovia
Gerente Administrativa
En Obras

*Obra: Reparación de Techo – Pabellón 5 – Baño Fonoaudiología						
Nº	Sub Ítem	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	3.2	Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	M2	30,00	175.000	5.250.000
2	4.1	Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones con recuperación de materiales	M2	30,00	30.000	900.000
3	4.5	Provisión y Colocación de tejas recuperadas	M2	30,00	100.000	3.000.000
TOTAL GUARANIES						9.150.000

Son: 9.150.000.- (Nueve millones ciento cincuenta mil)

*Obra: Reparación de Techo – Pabellón 8 – Fisioterapia Niños						
Nº	Sub Ítem	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	3.2	Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	M2	90,00	175.000	15.750.000
2	4.1	Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones con recuperación de materiales	M2	90,00	30.000	2.700.000
3	4.5	Provisión y Colocación de tejas recuperadas	M2	90,00	100.000	9.000.000
TOTAL GUARANIES						**27.450.000**

Son Guaraníes: 27.450.000. (Veintisiete millones cuatrocientos cincuenta mil.-)

*Obra: Reparación de Techo de Tejas – Pabellón 10 – Laboratorio						
Nº	Sub Ítem	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	3.2	Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	M2	30,00	175.000	15.750.000
2	4.1	Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones con recuperación de materiales	M2	30,00	30.000	2.700.000
3	4.6	Provisión y Colocación de tejas nuevas	M2	30,00	130.000	3.900.000
TOTAL GUARANIES						10.050.000

Son Guaraníes: 10.050.000.- (Diez millones cincuenta mil.-)

***OBRA: Reparación Baños Damas - Pabellón 4 - Unidad Medica**

Nº	Sub Ítem	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1.1	Reparación de fisuras en muros con varillas de 10mm	Metro L	2,00	80.000	160.000
2	1.15	Acarreo de residuo y	M2	26,55	150.000	3.982.500

Lic. Rocío Florentín Gómez
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENADIS

Silvia Sosa de Segovia
Gerente Administrativa
En Obras

		escombros.				
3	1.16	Retiro de en contenedor	Unidad	1,00	900.000	900.000
4	2.4	Demolición de azulejo	Metro L	15,39	25.000	384.750
5	2.5	Demolición de revoque	M2	15,39	25.000	384.750
6	5.2	Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	M2	15,39	33.000	507.870
7	5.4	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	M2	15,39	40.000	615.600
8	6.2	Demolición de contrapiso	M2	11,16	25.000	278.875
9	7.1	Demolición de pisos en general	M2	11,16	30.000	334.800
10	7.2	Demolición carpeta de base de alfombra	M2	11,16	30.000	334.800
11	7.9	Piso Cerámicos de alto trafico	M2	11,16	150.000	1.674.000
12	7.11	Alisada de cemento de regularización	M2	11,16	33.500	373.860
13	9.1	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	3,00	300.000	900.000
14	9.2	Cambio de cerraduras y ajustes de carpintería en puertas de madera	Unidad	3,00	350.000	1.050.000
15	14.1	Con azulejos sobre base previa	M2	15,39	155.000	2.385.450
16	14.6	Guarda decorativa	Metro L	17,11	75.000	1.283.250
17	16.1	Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1,00	250.000	250.000
18	16.5	Reposición de válvulas de canillas en general	Unidad	1,00	50.000	50.000
19	16.6	Provisión y colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa y de desengrasador	Unidad	1,00	235.000	235.000
20	16.8	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro	Unidad	2,00	275.000	550.000
21	16.9	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	Unidad	3,00	275.000	825.000
22	16.10	Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro	Unidad	2,00	275.000	550.000
23	16.11	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	Unidad	3,00	275.000	825.000
24	16.12	Caño PVC 1/2" Roscable	Metro L	12,00	45.000	540.000
25	16.16	Sopapa cromada para lavatorio	Unidad	2,00	150.000	300.000
26	16.17	Enchufe para inodoro	Unidad	2,00	50.000	100.000
27	16.20	Limpieza de cámara séptica	Unidad	1,00	500.000	500.000
28	18.1	Instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y	Unidad	3,00	385.000	1.155.000

Lic. Rocio Florentin Gomez
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENADIS

Silvia Sosa de Seyfer
Gerente Administrativa
En Obras

CLAUSULA SEGUNDA:

Los demás términos del Contrato Nº 14/2015, de fecha 27 de octubre de 2015, correspondiente al llamado Licitación por Concurso de Oferta - SBE Nº04/2015 **"Reparaciones Mayores de Inmuebles" - ID Nº 270.242**, permanecen invariables y con sus mismos efectos.-

En prueba de conformidad con las condiciones antes expuestas, las partes por medio de sus representantes autorizados, firman el presente documento en 2 (dos) ejemplares, a un solo efecto y de un mismo tenor, en la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, a los 01 días del mes de diciembre. del año dos mil quince.-

PROVEEDOR
Silvia Sosa de Segovia
Gerente Administrativa
En Obras

CONTRATANTE
Lic. Rocío Florentín Gómez
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENADIS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD · MINISTRA SECRETARIA · REPUBLICA DEL PARAGUAY