RESOLUCION SNPP Nº 3622 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 67/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 15/16 "CONSTRUCCIÓN de NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA - PLURIANUAL"- ID N° 306.699 SUSCRITO CON LA FIRMA PUERTO GABOTO S.A. CON RUC N° 80079313-7 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 31 de julio de 2017.

VISTO: El Memorando U.O.C. N° 274/2017 presentado por el Señor José Zelaya, Director Interino de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones y recepcionado en la Secretaria General con mesa de entrada Nº 1328/17, en el cual solicita la resolución de Ampliación del Contrato Nº 67/16 Llamado a Licitación Pública Nacional LPN Nº 15/16 "Construcción de Nueva Sede del SNPP en Natalicio Talavera - Plurianual"- ID N° 306.699 Suscrito con la Firma Puerto Gaboto S.A. con RUC N° 80079313-7. Y;

CONSIDERANDO:

Que, La solicitud elevada por la Dirección de Infraestructura del Servicio Nacional de Promoción Profesional, expresa que la necesidad de ampliar el contrato obedece a que según los resultados de la verificación del CALCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA, concluyó que los rubros de relleno y compactación extra, son necesarios al registrarse un desnivel en una esquina producto del socavamiento de que fuera objeto el terreno por acción de las lluvias. Existe también en consecuencia un incremento en el cimiento de piedra bruta. En el sector de zapatas la nueva verificación arrojo una diferencia en el cubicaje, dando un incremento en excavación, zapatas y vigas de fundación. Cuyo monto total asciende a Gs. 47.160.000 (guaraníes cuarenta y siete millones sesenta mil) y se solicita 42 días de extensión de plazo de ejecución del contrato de referencia. ----------

Que, La Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Art. Artículo 62.- CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS el cual expresa cuanto sigue: *En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.* ///

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3622 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 67/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 15/16 "CONSTRUCCIÓN de NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA - PLURIANUAL"- ID N° 306.699 SUSCRITO CON LA FIRMA PUERTO GABOTO S.A. CON RUC N° 80079313-7 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 31 de julio de 2017.

...///...Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato..."----------

Que, La Dirección de la Unidad Operativa de Contratación del Servicio Nacional de Promoción Profesional ha emitido el Dictamen N° 07/2017en el cual menciona que *"...De acuerdo al análisis realizado, tomando como bases para el análisis, los criterios mencionados más arriba, la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación, no halla objeción a fin de que puedan realizarse los procedimientos correspondientes, tendientes a la ampliación del Contrato de referencia en los términos solicitados ante las instancias competentes, considerando que la solicitud se halla justificada en la necesidad de ampliar, tanto el monto del contrato en virtud a trabajos adicionales enmarcados dentro de lo establecido en Art. 62 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS de la Ley N° 2.51/03 "De contrataciones Públicas", en el Pliego de Bases, como así también los plazos, los cuales se encuentran dentro de los márgenes establecidos en las disposiciones legales vigentes y en el Pliego de Bases y Condiciones.*----------

Que, El objeto de gasto al cual se afectaran la solicitud de referencia, es el 520 CONSTRUCCIONES, cuenta con disponibilidad conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 304/17.----------

Que, la Ley N° 2199/03 en su Artículo 5º expresa, modificase el Art. 14° de la Ley N° 1265/87 modificatoria de la Ley N° 253/71 "Que crea el Servicio Nacional de Promoción Profesional", el que queda redactado de la siguiente forma: Son atribuciones y deberes del Director General: *Inc. c) administrar juntamente con el Gerente Económico los recursos y gastos conforme al presupuesto de la Institución.*----------

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3622 **/17**

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 67/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 15/16 "CONSTRUCCIÓN de NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA - PLURIANUAL"- ID N° 306.699 SUSCRITO CON LA FIRMA PUERTO GABOTO S.A. CON RUC N° 80079313-7 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 31 de julio de 2017.

POR TANTO, en uso de sus facultades legales;

EL DIRECTOR GENERAL

RESUELVE:

Art. 1º Autorizar a la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación del Servicio Nacional de Promoción Profesional, a ampliar el monto y plazo del **CONTRATO Nº 67/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 15/16 "CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA - PLURIANUAL"- ID N° 306.699 SUSCRITO CON LA FIRMA PUERTO GABOTO S.A. con RUC N° 80079313-7**, conforme al **ANEXO I "CUADRO DE AMPLIACIÓN"** que forma parte integrante de la presente Resolución.----------

Art. 2º Elaborar el Convenio Modificatorio correspondiente en cuanto a la ampliación de la vigencia del Contrato, y asentar en una Adenda.----------

Art. 3º Comunicar a quienes corresponda, y cumplido archivar.----------

Arnulfo Amarilla
Secretario General

Ramón Maciel Rojas
Director General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

Avda. Mcal. López Nº 490
Asunción - Paraguay

Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Pagina Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

RESOLUCION SNPP Nº 3622 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 67/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 15/16 "CONSTRUCCIÓN de NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA - PLURIANUAL"- ID N° 306.699 SUSCRITO CON LA FIRMA PUERTO GABOTO S.A. CON RUC N° 80079313-7 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 31 de julio de 2017.

ANEXO I
CUADRO DE AMPLIACIÓN
Cuadro de Ampliación de Monto

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cantidad Adicional Adenda	Precio Total a Ejecutar (IVA Incluido)
OBRA: CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA								
1	72131601-002	Inst Provisorias (montar y desmontar):Obrador /Deposito 3,00 m x 4,00 m , baño , fabricado de tablas de encofrado y techo de chapas galvanizada	GL	1,00	2.400.000	2.400.000	0	0
2	72102303-998	Inst. de agua (p/ Obra)	GL	1,00	440.000	440.000	0	0
3	72102201-003	INST. de Enérgia Eléctrica trifasica (P/ Obra)	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	0	0
4	72131601-013	Marcación y Replanteo	M2	1.142,15	2.500	2.855.375	0	0
5	72131601-013	Limpieza del terreno	M2	748,00	1.600	1.196.800	0	0
6	72102905-001	Relleno y Compactación	M3	128,00	48.000	6.144.000	40	1.920.000
7	72103004-001	Excavación para cimiento P.B.C., zapata y vigas de HºAº	M3	127,06	24.000	3.049.440	85	2.040.000
8	72131601-004	Zapatas de Hormigón Armado 1,00x1,00x0,50	M3	40,80	1.400.000	57.120.000	18	25.200.000
9	72131601-004	Vigas de fundación de hormigón armada 0,30 x 0,40	M3	45,46	1.500.000	68.190.000	12	18.000.000
10	72102201-011	Columna de Hormigón Armado	M3	40,00	1.500.000	60.000.000	0	0
11	72131601-004	Vigas de Hormigón Armado intermedio y superior	M3	50,00	1.500.000	75.000.000	0	0
12	72101704-001	Losas de Hormigón Armado	M3	52,78	1.400.000	73.892.000	0	0
13	72102303-998	Tanque elevado de hormigón armado	M3	3,50	1.800.000	6.300.000	0	0
14	72131601-014	Escalera de hormigón Armado	GL	1,00	4.000.000	4.000.000	0	0
15	72131601-007	Techo Teja española, tejuelon, tirantes maderas 2"x6", pendiente 30%.	M2	234,40	160.000	37.504.000	0	0
16	72131601-007	Estructura metálica, vigas reticuladas fabricadas con chapa doblada en "U" 120X50X2,5mm, correas con perfil "C" 100X50X17mm, techo de chapa AºGº ondulada Nº 24	M2	245,00	228.000	55.860.000	0	0
17	72131601-006	Membrana Aislante termo/acústico con alambre y malla	M2	245,00	88.000	21.560.000	0	0
18	72102305-003	Extractor Eólico 0.60 m diámetros	UNI	6,00	520.000	3.120.000	0	0
19	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) Dosaje 1:10	M3	8,00	280.000	2.240.000	0	0
20	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,3 m de ancho (dosaje 1:2:8)	M2	77,00	132.000	10.164.000	0	0
21	72131601-006	Aislac.0,3horizontal y vertical con aplicación asfáltica	ml	256,00	20.000	5.120.000	0	0
22	72131601-006	Aislac.0,15 horizontal/ vertical con aplicación asfáltica	ml	52,00	15.000	780.000	0	0
23	72131601-005	Mampara divisorias para box en baños incluye puerta, herrajes, manijas y cerraduras	M2	25,00	150.000	3.750.000	0	0
24	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,30m Ladrillo común, revocado ambas caras	M2	852,62	92.000	78.441.040	0	0
25	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes revocado ambas caras	M2	132,66	72.000	9.551.520	0	0

S.S. COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3622 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 67/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 15/16 "CONSTRUCCIÓN de NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA - PLURIANUAL"- ID N° 306.699 SUSCRITO CON LA FIRMA PUERTO GABOTO S.A. CON RUC N° 80079313-7 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 31 de julio de 2017.

26	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,20m Ladrillo común, revocado ambas caras	M2	410,00	84.000	34.440.000	0	0
27	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,30m Ladrillo prensado , revocado una cara, visto una cara	M2	513,89	115.000	59.097.350	0	0
28	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos prensado revocado una caras, visto una cara , incluye muralla	M2	224,82	105.000	23.606.100	0	0
29	72131601-010	Envarillado sobre aberturas 2 varilla 8mm	ml	95,00	16.000	1.520.000	0	0
30	72131601-009	Contrapiso de cascotes esp, 10 cm, compactado	M2	500,00	28.000	14.000.000	0	0
31	72131601-009	Piso cerámico .PEI IV.Tráficosemi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado.	M2	763,30	64.000	48.851.200	0	0
32	72131601-009	Carpeta alisado base de piso cerámico	M2	763,30	20.000	15.266.000	0	0
33	72101607-005	Zócalo de Cerámica Esmaltada	ml	250,00	16.000	4.000.000	0	0
34	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, e= 0,15 m con parrilla de 8mm c/15 , alisado mecánico (helicóptero) y resina endurecedor	M2	240,00	105.000	25.200.000	0	0
35	72131601-9984	Rampa de acceso vehicular	M2	20,00	45.000	900.000	0	0
36	72131601-009	Carpeta alisado con ranura en rampas	M2	800,00	16.000	12.800.000	0	0
37	72101703-002	Vereda Canto Rodado	M2	30,00	48.000	1.440.000	0	0
38	72101607-006	Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16)	M2	2.700,00	22.500	60.750.000	0	0
39	72101607-001	Revoque de cielo raso interior con salpicado e hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16)	M2	250,00	28.000	7.000.000	0	0
40	72101607-002	Revoque de pilares salpicado e hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16)	M2	10,00	24.000	240.000	0	0
41	72101607-006	Revestimiento de azulejo en pared baños	M2	163,20	48.000	7.833.600	0	0
42	72101603-002	Canaleta de AºGº Chapa 24 borde desarrol.500mm - techo teja	ml	22,00	48.000	1.056.000	0	0
43	72101603-002	Canaletas de A°G° chapa 24 bajadas desarr. 100mm	ml	82,00	48.000	3.936.000	0	0
44	72101603-002	Canaleta de AºGº Chapa 24 embutida desarrollo 500mm - techo chapa galvanizada	ml	65,00	52.000	3.380.000	0	0
45	72102304-005	Registro de desague 0,40x0,40m con tapa de hormigón	UNI	4,00	200.000	800.000	0	0
46	72102304-005	Registro de desague 0,40x0,40m abierto con rejillas	UNI	6,00	176.000	1.056.000	0	0
47	72102304-005	Caño desagüe pluvial 150 mm	ml	200,00	80.000	16.000.000	0	0
48	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tipo placa0,90x2,10 m. incluye Marco de lapacho, hoja placa de cedro con ventanitas con vidrio fijo, contramarco, pintado con barniz, herrajes y cerraduras	UNI	9,00	660.000	5.940.000	0	0
49	72102602-005	Provisión y colocación de puerta metálicas 0,90x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con sintético, herrajes y cerraduras	UNI	2,00	1.480.000	2.960.000	0	0
50	72102602-005	Entrada Principal Provisión y colocación de puerta tipo vidrio templado 1,4m x 2,10m, herrajes y cerraduras	M2	8,00	640.000	5.120.000	0	0
51	72102602-005	VENTANA Balancín metálico 1,5m x 1,2m	UNI	15,00	560.000	8.400.000	0	0
52	72102602-005	Puerta metálica acceso vehicular 3m x 3,20m doble hoja con marco de chapa doblada, contramarco, pintado al sintético, herrajes y cerradura	UNI	1,00	2.280.000	2.280.000	0	0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3622 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 67/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 15/16 "CONSTRUCCIÓN de NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA - PLURIANUAL"- ID N° 306.699 SUSCRITO CON LA FIRMA PUERTO GABOTO S.A. CON RUC N° 80079313-7 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 31 de julio de 2017.

53	73121602-007	Barandas Metálicas altura 1,10 m balcón y rampas	M2	160,00	200.000	32.000.000	0	0
54	73121602-007	Reja Frente 1,80mx13,40m	M2	24,30	184.000	4.471.200	0	0
55	73121602-007	Portón metálico principal 1,80x4 doble hoja	UNI	1,00	1.680.000	1.680.000	0	0
56	73121602-007	Portón metálico acceso peatonal 1,2x1,8	UNI	1,00	520.000	520.000	0	0
57	72131601-012	Pinturas esmalte sintético estruc.metalica del Techo	M2	245,00	16.000	3.920.000	0	0
58	72131601-012	Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior	M2	2.700,00	15.000	40.500.000	0	0
59	72102402-002	Pintura látex acrílica sin enduido en cielo raso interior y exterior	M2	250,00	15.000	3.750.000	0	0
60	72102401-002	Pintura a base de silicona para protector de pared de ladrillo visto previa limpieza con ac.muriatico aguado.	M2	737,00	19.000	14.003.000	0	0
61	72102401-003	Pintura esmalte sintético en barandas y portones metálicos previa base de anti oxido	M2	415,00	15.000	6.225.000	0	0
62	72131601-012	Pintura esmalte sintético en canaletas y bajadas previa base de anti óxido.	ml	105,00	15.000	1.575.000	0	0
63	72102201-012	TS(TABLERO PRINCIPAL) - CABLE NYY 70 mm.	m	100,00	68.000	6.800.000	0	0
64	72102201-012	TG (TABLERO GENERAL)-	GL	1,00	7.120.000	7.120.000	0	0
65	72102201-012	TS(TABLERO SECCIONAL) -	GL	5,00	4.500.000	22.500.000	0	0
66	72102201-012	DISYUNTOR DIFERENCIAL.	UNI	6,00	275.000	1.650.000	0	0
67	72102201-012	TABLERO DE AA.	UNI	1,00	2.720.000	2.720.000	0	0
68	72102201-003	Boca Luz Estroboscópica.	UNI	5,00	115.000	575.000	0	0
69	72102201-003	Boca Luz Autónoma de Emergencia	UNI	13,00	115.000	1.495.000	0	0
70	72102201-003	Boca Cartel Indicador Salida de Emergencia	UNI	11,00	115.000	1.265.000	0	0
71	72102201-003	Boca Luminaria con 4 Tubos Fluorescente de 40W	UNI	123,00	100.000	12.300.000	0	0
72	72102201-003	Boca con artefacto colgante 1 lámpara de 150W	UNI	14,00	105.000	1.470.000	0	0
73	72102201-003	Boca de luz tipo reflector de piso con 1 lámpara de 1000W.	UNI	18,00	105.000	1.890.000	0	0
74	72102201-003	Boca de luz con aplique de 1 lámpara de 26W.Exterior	UNI	14,00	105.000	1.470.000	0	0
75	72102201-003	Toma corrientes monofásico universal	UNI	133,00	133.000	17.689.000	0	0
76	72102201-003	Boca para secamanos	UNI	3,00	155.000	465.000	0	0
77	72102201-003	Toma corriente con puesta a tierra polarizado PC	UNI	6,00	200.000	1.200.000	0	0
78	72102201-003	Toma aéreo industrial.	UNI	14,00	100.000	1.400.000	0	0
79	72102201-003	Toma corriente industrial con puesta a tierra	UNI	14,00	150.000	2.100.000	0	0
80	72102201-9998	Luz Autónoma de Emergencia	UNI	13,00	80.000	1.040.000	0	0
81	72102201-003	Cartel no fumar	UNI	9,00	70.000	630.000	0	0
82	72102201-003	Cartel Indicador Salida de Emergencia	UNI	9,00	105.000	945.000	0	0
83	72102201-9998	Luz Estroboscópica.	UNI	5,00	135.000	675.000	0	0
84	72102201-9998	Luz tipo reflector de piso con 1 lámpara de 1000W.	UNI	18,00	231.000	4.158.000	0	0
85	72102201-003	Pulsador manual de Alarma	UNI	5,00	100.000	500.000	0	0
86	72102201-9998	Luminaria con 4 Tubos Fluorescente de 36W	UNI	123,00	200.000	24.600.000	0	0
87	72102201-9998	Luminaria Colgante con 1 Lámparas de 150W	UNI	14,00	220.000	3.080.000	0	0
88	72102201-9998	Luminaria Aplique con 1 Lámparas de 26W	UNI	14,00	176.000	2.464.000	0	0
89	72102201-9998	Montaje de Luminarias	UNI	198,00	27.500	5.445.000	0	0
90	72102201-003	Bandeja Porta cables de 450 MM Ala 64 2 MT	UNI	20,00	245.000	4.900.000	0	0
91	72102201-003	Bandeja Curva de 450 MM Ala 64	UNI	5,00	140.000	700.000	0	0
92	72102201-003	Bandeja Derivación T de 450 MM Ala 64	UNI	5,00	160.000	800.000	0	0
93	72102201-003	Ménsula Bandeja de 450 MM	UNI	30,00	75.000	2.250.000	0	0
94	72102201-003	Boca Alarma Audio Visual	UNI	5,00	150.000	750.000	0	0
95	72102201-003	Boca Pulsador Manual de Comando	UNI	5,00	150.000	750.000	0	0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

Tel.: (595) 21 [illegible]
(595) 21 607 288
Pagina Web: www.snpp.[illegible].py
Email: snpp@snpp.[illegible].py
Asunción – Paraguay

RESOLUCION SNPP Nº 3622 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 67/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 15/16 "CONSTRUCCIÓN de NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA - PLURIANUAL"- ID N° 306.699 SUSCRITO CON LA FIRMA PUERTO GABOTO S.A. CON RUC N° 80079313-7 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 31 de julio de 2017.

96	72102201-003	Caja de Paso 600x600x150 MM	UNI	5,00	375.000	1.875.000	0	0
97	72102201-003	PCC Central de Alarma	UNI	2,00	3.800.000	7.600.000	0	0
98	72102201-003	Bandeja Porta cables de 300 MM Ala 64 2 MT	UNI	10,00	200.000	2.000.000	0	0
99	72102201-003	Bandeja Curva de 300 MM Ala 64	UNI	5,00	150.000	750.000	0	0
100	72102201-003	Bandeja Derivación T de 300 MM Ala 64	UNI	5,00	140.000	700.000	0	0
101	72102201-003	Ménsula Bandeja de 300 MM	UNI	5,00	65.000	325.000	0	0
102	72102201-003	Boca Teléfono	UNI	6,00	155.000	930.000	0	0
103	72102201-003	Boca Datos	UNI	2,00	155.000	310.000	0	0
104	72102201-003	Boca Parlante	UNI	2,00	155.000	310.000	0	0
105	72102201-003	Boca de Video Cable	UNI	2,00	155.000	310.000	0	0
106	72102201-003	Boca de Cámara CCTV	UNI	4,00	155.000	620.000	0	0
107	72102201-003	Caja de Paso 600x600x150 MM	UNI	10,00	388.000	3.880.000	0	0
108	72102201-003	Caja de Paso 800x600x150 MM	UNI	10,00	535.000	5.350.000	0	0
109	72102201-998	Sistema de Tierra de Servicios Generales	GL	1,00	3.000.000	3.000.000	0	0
110	72102201-998	Sistema de Tierra de Señales Débiles	GL	1,00	2.150.000	2.150.000	0	0
111	72131601-011	Dispensario de Jabón Líquido.	UNI	3,00	142.000	426.000	0	0
112	72131601-011	Dispensario para toallas interfoliadas	UNI	3,00	142.000	426.000	0	0
113	72131601-011	Dispensario para papel higiénico en rollo	UNI	5,00	145.000	725.000	0	0
114	72102508-9999	Espejo para SSHH sector lavabo	UNI	3,00	280.000	840.000	0	0
115	72131601-011	Bacha color blanco	UNI	4,00	230.000	920.000	0	0
116	72102508-999	Mesada de granito pulido y zócalo 10 cms. Verde Ubatuba.	UNI	1,00	2.160.000	2.160.000	0	0
117	72131601-011	Bacha de acero inox.	UNI	4,00	196.000	784.000	0	0
118	72131601-011	Inodoro cisterna baja con tapa color blanco	UNI	5,00	760.000	3.800.000	0	0
119	72131601-011	Mingitorio color blanco	UNI	2,00	350.000	700.000	0	0
120	72131601-011	Grifería FV canilla Automática (válvula Automat.)	UNI	9,00	250.000	2.250.000	0	0
121	72131601-011	Llave de Paso 1/2"	UNI	11,00	140.000	1.540.000	0	0
122	72131601-011	Grifería mingitorio	UNI	2,00	185.000	370.000	0	0
123	72102508-999	Mesada de granito pulido y zócalo 10 cms. Blanco Dallas.	UNI	2,00	1.880.000	3.760.000	0	0
124	72131601-011	Kit de barras y sujeciones Acero Inox.SSHH/DISCAPACITADOS.	UNI	1,00	1.080.000	1.080.000	0	0
125	72131601-011	Lavatorio individual DISCAPACITADOS.	UNI	1,00	300.000	300.000	0	0
126	72131601-011	Duchas eléctricas provisión e instalación	UNI	2,00	120.000	240.000	0	0
127	72102304-998	Pozo artesiano a 100 mts de profundidad con encamisado 100 mm PVC.	UNI	1,00	14.000.000	14.000.000	0	0
128	72102304-998	Cañería de impulsión de 1 1/4" de pozo a tanque	ml	50,00	55.000	2.750.000	0	0
129	72131601-011	9 bachas, 5 Inodoros	UNI	14,00	1.150.000	16.100.000	0	0
130	72131601-011	2 duchas	UNI	2,00	1.500.000	3.000.000	0	0
131	72131601-011	2 mingitorios.	UNI	2,00	500.000	1.000.000	0	0
132	72131601-011	Alimentación a bachas ø3/4 (2° p°)	UNI	14,00	330.000	4.620.000	0	0
133	72131601-011	Alimentación a canilla en 1º piso ø 3/4 (1° p°	UNI	2,00	330.000	660.000	0	0
134	72131601-011	Rejilla de piso sifonada.	UNI	5,00	35.000	175.000	0	0
135	72102304-005	Cámaras de inspección desague pluvial con rejilla desmontable.	UNI	22,00	155.000	3.410.000	0	0
136	72102304-005	Canaleta lineal rectangular D=2,00 mts. Chapa galvanizada. Desague pluvial.	ml	30,00	115.000	3.450.000	0	0
137	72102304-005	Canaleta lineal rectangular D= 1,00 mts. Chapa galvanizada. Desague pluvial.	ml	40,00	70.000	2.800.000	0	0
138	72131601-011	Cañerías de ventilación de SSHH.	ml	3,00	37.000	111.000	0	0
139	72102304-007	Cámara de inspección desague Cloacal. Con doble tapa sellada	UNI	8,00	230.000	1.840.000	0	0

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP

RESOLUCION SNPP Nº 3622 /17

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 67/16 LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 15/16 "CONSTRUCCIÓN de NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA - PLURIANUAL"- ID N° 306.699 SUSCRITO CON LA FIRMA PUERTO GABOTO S.A. CON RUC N° 80079313-7 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".----------

Asunción, 31 de julio de 2017.

140	72102304-005	Cámara de inspección desague Pluvial con rejilla desmontable	UNI	25,00	235.000	5.875.000	0	0
141	72102304-005	Cañería de Desague Pluvial bajadas y codos embutidas en muros y exteriores	ml	190,00	110.000	20.900.000	0	0
142	72102304-005	Cañería de Desague Pluvial horizontal	ml	85,00	140.000	11.900.000	0	0
143	72131601-011	Rejilla de piso sifonada.	UNI	5,00	35.000	175.000	0	0
144	72131601-011	Rejilla corrida 0.30x5,00/Grille 20x10,70m	UNI	1,00	1.150.000	1.150.000	0	0
145	72102304-007	Cañería de desague cloacal 100mm. Desde cámara séptica a red que va a Pozo Absorvente.	ml	35,00	110.000	3.850.000	0	0
146	72102303-003	Cámara Séptica.	UNI	1,00	2.250.000	2.250.000	0	0
147	72102303-002	Pozo Absorvente. Diametro 2 mts.Profundidad= 3 mts.	UNI	1,00	2.800.000	2.800.000	0	0
148	72102201-003	Montaje de colector para incendio bajo tanque superior H° G° ø 3	UNI	1,00	12.800.000	12.800.000	0	0
149	72102201-003	Montaje del sistema de presión, con sus bombas, válvulas y accesorios.	GL	1,00	25.000.000	25.000.000	0	0
150	72102201-003	Tendido de tuberías desde las bombas hasta BIE H° G° 2 1/2	ml	31,00	210.000	6.510.000	0	0
151	72102201-003	Columnas de alimentación a las BIS	ml	13,00	220.000	2.860.000	0	0
152	72102201-003	Instalación y montaje de bocas de incendio siamesa (BIS)	UNI	1,00	2.800.000	2.800.000	0	0
153	72102201-003	Instalación y montaje de bocas de incendio equipados (BIE)	UNI	2,00	2.900.000	5.800.000	0	0
154	70111713-002	Empastado	M2	230,00	15.000	3.450.000	0	0
155	70111713-002	Lapacho en sus tres variedades	UNI	3,00	65.000	195.000	0	0
TOTAL OFERTA						**1.416.852.625**		**47.160.000**

Son guaraníes cuarenta y siete millones, ciento sesenta mil.

ANEXO 2
CUADRO DE AMPLIACION DE PALZOS

PLAZOS DE LA OBRA	DIAS (calendario)
PLAZO ORIGINAL	210
AMPLIACION PLAZO (obras complementarias)	+42
PLAZO CONTRACTUAL RESULTANTE	=252

- El **plazo de ejecución** contra actual asciende a 252 días calendarios a ser contados desde la recepción del anticipo de la ADENDA N° 1, para la recepción definitiva y culminación de la obra.----------

Arnulfo Amarilla
Secretario General

Ramón Maciel Rojas
Director General

Avda. Molas Lopez N°480
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 21 603-062
(595) 21 607-289
Página Web: www.snpp.edu.py
Email: snpp@snpp.edu.py

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Arnulfo Amarilla
Secretario General
SNPP