MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ADENDA N°..1.../2017

CONTRATO Nº 81/2016 CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 04/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS" ID: Nº 317.685

Entre el **MINISTERIO DE JUSTICIA**, domiciliado en la Avda. Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, cuidad de Asunción, capital de la República del Paraguay, representada en este acto por **S.E. EVER MARTINEZ** , Ministro nombrado por Decreto Presidencial N° 5905 de fecha 9 de setiembre de 2016, denominada en adelante la CONTRATANTE por una parte, y por la otra la firma **MOVIMENT TRAIDING S.A., RUC N° 80064825-0,** domicilio en la calle Potrero kue km 130, de la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. MYRIAM KATHIANA VILLAR DE CAÑETE** con **C.I. Nº 3.780.439,** denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** acuerdan celebrar la presente ADENDA, derivada de la **CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 04/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS" ID Nº 317685,** la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:

La presente Adenda al Contrato Principal firmado en fecha **25 de noviembre 2016**, autorizado por Resolución Ministerial N° 812 de fecha 20 de noviembre de 2017, tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de LAS PARTES con relación a la adjudicación de la **CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 04/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS" ID Nº 317685.**

CLAUSULA SEGUNDA:

Incrementar en monto del **CONTRATO Nº 81/2016,** en un monto total de Gs. 150.000.000.- (Guaraníes: ciento cincuenta millones), para la realización de más trabajos y la inclusión de rubros no previstos inicialmente, las que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente adenda..

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD las partes suscriben la presente adenda, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los..27.....días del mes de noviembre... del año 2017.

Myriam Kathiana Villar de Cañete
Representante Legal
MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

Ever Martínez
Ministro de Justicia

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO

ADENDA A LA PLANILLA DE RUBROS

Nº	Descripción	Unid.	Cant.	Precio - MJ
	TRABAJOS PRELIMINARES			
	Tala de tacuaral ancho =1m	un	1,00	212.500
	Destronque y desraizado - raíz grande	un	1,00	297.500
	Desmonte de cañería de agua	ml	1,00	6.800
	Desmonte de instalación eléctrica existente	ml	1,00	2.125
	Poda de arbol chico - Alt.: 4,00 mts	un	1,00	170.000
	Poda de arbol mediano - Alt.: 6,00 mts	un	1,00	297.500
	Poda de Arbol grande - Alt.: 8,00mts / 10 mts	un	1,00	382.500
	Desmonte de pared para remosión y colocación de nuevas cañerías	m2	1,00	17.000
	Desmonte de cañería existente, llaves de paso y accesorios	ml	1,00	21.250
	MOVIMIENTO DE SUELO			
	Excavacion de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Anch: 0,65	ml	1,00	4.930
	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	ml	1,00	3.060
	ALBAÑILERIA			
	Mamposteria de ladrillo convoco	m2	1,00	126.500
	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL / FLUVIAL			
	Limpieza de cañerías de desagüe sanitario y/o pluvial	ml	1,00	25.500
	Reparacion de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	un	1,00	127.500
	Reparacion de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	un	1,00	212.500
	Reparacion de cámara de inspección 100x100 - Incluye tapa de H°	un	1,00	340.000
	Cuenca pluvial fondo y paredes de ladrillos comunes - Prof.: Variable - Anch: 0,65	ml	1,00	93.500
	Limpieza y desagote de pozo ciego - Dim. Aprox - 3,00 x 3,00 x 3,00	un	1,00	1.657.500
	Desagote y limpieza de camara septica - Dim. Aprox.: 2,00 x 2,50 x 2,50	un	1,00	1.062.500
	Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	un	1,00	55.250
	Mantenimiento y recolocación de inodoro	un	1,00	85.000
	Provisión y colocación de Lave de paso de 1 1/4" plastico	un	1,00	127.500
	Colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	ml	1,00	26.350
	Provisión y colocación de caño de 2" Soldable	ml	1,00	27.625
	Provisión y colocación de caño de 1 1/2 Soldable	ml	1,00	24.480
	Buje soldable 1 1/4 a 3/4	un	1,00	4.250
	Registro de 20 x 20 con tapa ciega	un	1,00	102.000
	Colocación de tapa de Registro de 1,20 x 1,50	un	1,00	85.000
	Guarda obra de ladrillos comunes - Incluye base de contrapiso cascotes, terminacion de revoque fratachado - Ancho: 50 cm	ml	1,00	29.750
	CARPINTERIA METALICA			
	Reja estructura de caño 40x40 Ø16	m2	1,00	459.000
	Reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10	m2	1,00	297.500

MYRIAM KATHIANA VILLA.
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A
RUC: 80064825-0

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

	VIDRIOS Y POLICARBONATO			
	Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	m2	1,00	166.600
	REVOQUE			
	Reparación de pared revocada para repintado - lijado	m2	1,00	17.000
	TECHO			
	Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 y aislante térmico	m2	1,00	99.450
	Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares - vigas y correas	m2	1,00	161.500
	MAMPOSTERIA			
	Mampostería ladrillo comun de 0,15 a la vista 1 cara	m2	1,00	89.250
	Cordón de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	ml	1,00	55.250
	MAMPARAS			
	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	m2	1,00	106.250
	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	m2	1,00	132.175
	Cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	un	1,00	161.500
	INSTALACION CONTRA INCENDIO			
	Reparación y colocación caja BIE		1,00	501.500
	CERCO DE ALAMBRE TEJIDO			
	Instalación de poste metálico existente	un	1,00	85.000
	Retensado de tejido de alambre	m2	1,00	76.500
	Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2", soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	un	1,00	586.500
	Reparación de tejido alambre	m2	1,00	34.000
	Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	ml	1,00	34.000
	Reparacion y montaje de alambre tipo concertinacon cuchillas tipo arpón - Existente	ml	1,00	38.250
	Provisión e instalación de pasarela metálica de 0,70m de ancho, con estructura de viguetas perfil C12 doble de 2mm de espesor, piso de metal expandido de 3mm con malla de 1 1/4, barandas laterales de 0,90 de altura c/ tubos horizontales c/ 30cm y parantes c/ 2,50m Ø50mm soldadas y amuradas a mampostería existente	ml	1,00	945.000
	DEMOLICIONES			
	Demolicion de viga de HºAº - 13 x 30	ml	1,00	24.750
	Demolicion de viga de HºAº - 20 x 30	ml	1,00	28.050
	Demolicion de viga de HºAº - 30 x 30	ml	1,00	33.000
	Demolicion de pilar de H° A° - 13 x 30	ml	1,00	22.688
	Demolicion de pilar de H° A° - 20 x 30	ml	1,00	25.713
	Demolicion de pilar de H° A° - 30 x 30	ml	1,00	30.250
	Desmontaje de reja vertical existente -	m2	1,00	42.500
	Desmontaje de reja horizontal existente	m2	1,00	68.000
	Montaje de reja vertical existente	m2	1,00	51.000
	Montaje de reja horizontal existente	m2	1,00	85.000

MYRIAM KATHIANA VILLA
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A
RUC: 80064825-0

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia

	Desmonte de cañería de desagüe existente	ml	1,00	21.250
	Reposición de cañería de desagüe existente	ml	1,00	17.000
	PINTURAS			
	Pintura sintética de Techo metálico/chapas		1,00	17.000
	Pintura de piso con óxido rojo	m2	1,00	7.650
	Pintura de literas	m2	1,00	11.900
	Pintura de piso al latex	m2	1,00	12.000

MYRIAM KATHIANA VILLAK
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

Ever Martínez F.
Ministro de Justicia