Guarambaré, 21 de marzo de 2.022

Señor

Ing. Oscar E. Cabrera N.

Intendente Municipal

Ciudad de Guarambaré

Presente

Por la presente me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentar mi informe para la realización de una adenda complementaria de la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA KURUSU LEGUA"** Obras contempladas en el contrato N° 07/2027 ID N° 406441.

En el proyecto inicialmente estaba previsto la construcción de 120,00 metro lineal de empedrado en uno de los tramos, en el momento de replanteo y marcación se analizó con el Contratista y la Fiscalización la necesidad de ampliar 50,00 metros lineales más; teniendo en cuenta la necesidad de conectar dos calles muy transitadas por los pobladores de la zona, y especialmente para brindar una alternativa más de salida hacia el casco urbano de la ciudad.

- Según contrato adjudicado: La superficie de Empedrado es de 1.104 m²

Por lo expuesto se solicita la realización de una adenda complementaria de 325 m² de pavimento Tipo empedrado y 114 ml de cordón de Hormigón.

Dentro de la solicitud de adenda existe una Ampliatoria cuyo monto es de Gs 19.201.200. El total, de porcentaje de la adenda es de 19.9 %.

Sin otro punto en particular queda a consideración del Sr. Intendente.

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscalizador

A 20 C. para proceder

MESA DE ENTRADA
Intendencia Municipal
Exp. N°: 19.726/22 Fojas: 2(dos)
Fecha: 21/03/22 Hora: 10:16
Portador:
Teléfono:
Encargado Mesa de Entrada

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: ADENDA AMPLIATORIA DE LA OBRA"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA KURUSU LEGUA"

ADENDA DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	Marcación y replanteo	metros cuadrados	325	1.700	552.500
3.1	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	metros cuadrados	325	1.700	552.500
4.1	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	metros cuadrados	325	7.100	2.307.500
5.1	Construcción de pavimento tipo empedrado	metros cuadrados	325	33.300	10.822.500
6.1	Compactacion mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	metros cuadrados	325	2.700	877.500
7.1	Provision y Colocacion de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	metro lineal	114	28.800	3.283.200
8.1	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	metro lineal	114	4.500	513.000
9.1	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	metros cuadrados	325	900	292.500
	TOTAL DE ADENDA:				19.201.200

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras