ADENDA N° 1

ADENDA DE CONTRATO DE OBRA SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ Y LA EMPRESA SICAN, EN EL MARCO DEL CONTRATO UOC N° 12/2015 "CONSTRUCCIÓN DE AULA – (PRE-ESCOLAR, TIPO 5,80 X 6,80, CON SS.HH. DIFERENCIADO, GALERÍA INCORPORADA, TECHO DE TEJAS, TIPOLOGÍA DEL MEC) PARA LA ESC. BÁSICA N° 517 ¨ SAN VICENTE FERRER¨, CON IDE N° 299.990

En la ciudad de Atyrá, departamento de Cordillera, República del Paraguay, a los once días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, entre la **Municipalidad de Atyrá**, representada en este acto por el **Sr. Juan Carlos Matto Maidana, Intendente Municipal** y refrendado por el **Secretario General el Sr. Diosnel Figueredo** en adelante LA CONTRATANTE, con domicilio legal en San Francisco N° 495 esquina Mcal. José Félix Estigarribia y por la otra la Firma **"SICAN"** representado por el **Sr. Simón Candia Rolón,** en adelante EL CONTRATISTA con RUC 2435291-8, domiciliado sobre la Calle Potrero c/Ruta 1 Mcal F.S López de la Ciudad de Yaguaron, convienen en celebrar la presente ADENDA al Contrato de Obra de **CONSTRUCCIÓN DE AULA – (PRE-ESCOLAR, TIPO 5,80 X 6,80, CON SS.HH. DIFERENCIADO, GALERÍA INCORPORADA, TECHO DE TEJAS, TIPOLOGÍA DEL MEC) PARA LA ESC. BÁSICA N° 517 ¨ SAN VICENTE FERRER¨** , adjudicada por CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2015 según Contrato N° 07/2.015 de fecha 30 de noviembre de 2.015, y según Resolución Municipal N° 266/2.015 de fecha 30 de noviembre de 2.015, sujeta a las siguientes clausulas:

PRIMERA: MODICACIÓN DE LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO SEGÚN LA SIGUIENTE PLANILLA.

LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA acuerdan incorporar al Contrato originalmente pactado una modificación en cuanto a la realización de trabajos adicionales no previstos inicialmente (los Ítems 22 Instalación Eléctrica y 23 Instalación Sanitaria) y modificación de otros ítems ya que se ha detectado un error de tipeo al momento de la transcripción, manteniendo el costo final conforme a la firma del Contrato inicial.----------

CD N° 12/2015						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem* No	**Código de Catálogo** *	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de [Medida** *indicar la * unidad de medida]*	**Cantidad *** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** ** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total** ** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*
1	7213160 1-9999	***Preparación de la Obra***				
		a- Replanteo	M2	81.39	2.000	162.780
		b-Excavación y carga de cimiento con R.B.C	M3	17.26	350.000	6.041.000

SICAN CONSTRUCCIONES
Simon Candia Rolón
RUC: 2.435.291-8

Juan Carlos Matto M.
Intendente Municipal

Prof. Lic. Diosnel Figueredo G.
Secretario General

2	7213160 1-9999	**Estructura de Hormigón Armado**				
		a- Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galería	M3	1.40	2.200.000	3.080.000
		b- Encadenado de H° A° (Inferior y superior)	M3	3.15	2.200.000	6.930.000
3	7213160 1-9999	**Muros de Nivelación h= 0.50**				
		a- De 0.45	M2	6.10	150.000	915.000
		b- De 0.30	M2	17.15	120.000	2.058.000
		c- Relleno y compactación	M3	32.30	100.000	3.230.000
4	7213160 1-9999	**Aislación Asfáltica de Muros**				
		a- De 0.15 – Horizontal	M2	8.43	15.000	126.450
		b- De 0.30 – Horizontal	M2	4.20	15.000	63.000
		c- De canteros	M2	5.25	45.000	236.250
5	7213160 1-9999	**MUROS DE ELEVACION**				
		De 0.30 para Revocar	M2	19.52	150.000	2.928.000
		De 0.15 para Revocar	M2	39.40	100.000	3.940.000
		c- De 0.30 visto 1 cara de ladrillo común	M2	25.62	120.000	3.074.400
		d- De 0.15 visto 1 cara de ladrillo común c/ cantero – parapeto	M2	20.40	65.000	1.326.000

SICAN CONSTRUCCIONES
Juan Candia Rolón

Juan Carlos Matto M.
Intendente Municipal

Prof. Lic. Dionisio Figueredo G.
Secretario General

		e- En varillado 2 hiladas con 3 varillas de 0.8 mm	ML	40.25	22.000	885.500
6	7213160 1-9999	PILARES				
		a- De 0.30 x 0.45 para Revocar	ML	9.00	285.000	2.565.000
7	7213160 1-9999	**TECHO**				
		De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapyta	M2	98.55	290.000	28.579.500
8	7213160 1-9999	**REVOQUES**				
		a- Interior - Exterior a 1 capa	M2	154.00	35.000	5.390.000
		b- De pilares de mampostería	ML	9.00	35.000	315.000
		c- De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H° A°	M2	15.46	40.000	618.400
		d- De nivelación	M2	16.70	30.000	501.000
		Contrapiso de H° de cascote	M2	65.75	25.000	1.643.750
9	7213160 1-9999	**PISO**				
		a- Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH	M2	60.47	15.000	907.050
10	7213160 1-9999	**ZOCALO**				
		a- Calcáreo	ML	37.05	30.000	1.111.500
11	7213160 1-9999	**COLOCACION DE ABERTURAS DE MADERA**				
		a- De marco 0.15 y puerta de 0.70 x 2.10 tablero	UN	1	400.000	400.000
		b- De marco 0.15 y puerta para boxes - baño 0.60 x 1.20	UN	2	400.000	800.000

SICAN CONSTRUCCIONES
Simon Candia Rolón
RUC: 2.435.291-8

MUNICIPALIDAD DE ATYRA
Prof. Lic. Yoshel Figueredo
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE ATYRA
Juan Carlos Matto M.
Intendente Municipal

12	72131601-9999	**COLOCACION DE ABERTURAS METALICAS**				
		a- Marco y Puerta 1.10 x 2.50 (2 hojas)	UN	1.00	350.000	350.000
		b- Ventana tipo balancín de 1.50 x 1.70	UN	4.00	250.000	1.000.000
		c- Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1.00 p/ SSHH	UN	4.00	250.000	1.000.000
13	72131601-9999	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
		a- De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2.50	50.000	125.000
		b- Mocheta de revoque	ML	49.60	11.000	545.600
14	72131601-9999	**PINTURA**				
		a- De paredes revocadas interior a la cal – Blanco o color	M2	131.14	20.000	2.622.800
		b- De aberturas de maderas c/ Barniz	M2	3.36	20.000	67.200
		c- De viga cumbrera y galería a la cal	M2	15.46	20.000	309.200
		d- Pintura de techo (maderamen) al barniz	M2	98.55	20.000	1.971.000
		e- De mampostería común Enras. Látex color vino	M2	48.89	20.000	977.800

SICAN CONSTRUCCIONES
Simon Candia Belén

Juan Carlos Motta M.
Intendente Municipal

Ing. Yesnel Figueredo G.
Secretario General

		f- De revoque común látex exterior color mostaza	M2	52.36	20.000	1.047.200
15	7213160 1-9999	**DE ABERTURAS METALICAS**				
		a- Balancines	M2	16.80	400.000	6.720.000
		b- Puerta metálica de acceso	M2	5.06	500.000	2.530.000
16	7213160 1-9999	**REVESTIMIENTO**				
		a- Azulejo	M2	19.50	100.000	1.950.000
17	7213160 1-9999	Colocación de vidrios en aberturas	M2	16.77	150.000	2515500
18	7213160 1-9999	Pastillones de patio en rampa	M2	5.28	150.000	792000
19	7213160 1-9999	Limpieza	M2	70.26	10.000	702.600
20	7213160 1-9999	Colocación de planchuelas de hierro en techo	UN	34.00	50.000	1700000
21	7213160 1-9999	Construcción de mesada azulejada de 1.80 x 0.50 x 0.70	GL	1.00	115.000	1150000
22	7213160 1-9999	INSTALACION ELECTRICA	GL	1.00	12000000	12000000
23	7213160 1-9999	INSTALACION SANITARIA: agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección y artefactos completos	GL	1.00	22086000	22086000
Total Precio						**139.989.480**

SICAN CONSTRUCCIONES
Simon Candia Rolón

Juan Carlos Mario M.
Intendente Municipal

Prof. Lic. Diosnel Figueredo G.
Secretario General

SEGUNDA: MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO.

LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA acuerdan incorporar al Contrato originalmente pactado una modificación en cuanto a la Vigencia del Contrato, por tanto la contratante de común acuerdo con el contratista deciden ampliar el periodo estimado de la Obra a 30(Treinta) días más, a partir del acta de inicio de obras.----------

TERCERA: ACTUALIZACIÓN DE LA CLÁUSULA OCTAVA.

Deberá presentarse Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, por el 10 % del contrato, por el plazo que dure la ejecución de la obra, bajo alguna de las siguientes formas: a) Una póliza de seguros emitida por la compañía de Seguros autorizada a operar pólizas de seguro de caución en la República del Paraguay; o b) Una garantía bancaria otorgada por un banco establecido en la República del Paraguay.----------

CUARTA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS ORIGINALES.

Quedan vigentes las cláusulas del Contrato original en cuanto sean compatibles y aplicables a la presente ADENDA.----------

QUINTA: RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA.

La recepción provisoria de los trabajos se dará como máximo a los treinta (30) días de firmada el acta de inicio de obras y la recepción final a los cinco (5) días posteriores de la recepción provisoria.----------

El período de ejecución de la obra será de treinta (30) días.----------

En prueba de conformidad, firman el presente CONTRATO DE ADENDA los representantes de ambas partes, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha consignados más arriba.----------

MUNICIPALIDAD DE ATYRA SECRETARIA

Juan Carlos Figueredo Gómez
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE ATYRA INTENDENCIA

Juan Carlos Matto Maidana
Intendente Municipal

SICAN CONSTRUCCIONES
Simon Candia Rolón
RUC: 2.435.291-8

Simón Candia Rolón
"SICAN"