ADENDA MODIFICATORIA N° 01/2023 DEL CONTRATO N° 66/2022

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN**, domiciliada sobre las calles Mcal. Estigarribia e/ Padre Kreusser, República del Paraguay, con R.U.C. N° 80000004-8 representada para este acto por el por el **INTENDENTE MUNICIPAL DON ALFREDO LUIS YD SANCHEZ** proclamado por el Tribunal Electoral de Itapúa, según A y S N° 64/2021 de fecha 11 de octubre del 2021, refrendado por la **SECRETARIA GENERAL ABG. CARMINA NATALIA BENÍTEZ BENÍTEZ** designada por Resolución N° 01/2021, del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.** con R.U.C N° 80094725-8, domiciliado sobre la Ruta Py 01 entre las calles Mariscal Estigarribia y Padre Mauricio N° 762, de la Ciudad de Coronel Bogado, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. CIVIL ABUNDIO ALEJANDRO AVALOS GALEANO**, con Cédula de Identidad N° 3.465.529 identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda de ampliación de monto del "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS CON GALERÍA; CAMBIO DE TECHO (TEJAS POR LOSA) Y DESAGUE PLUVIAL; CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTEGRAL (TRANSFORMADOR DE 150KVA) EN LA ESCUELA BASICA N° 1541 "NUEVA ESPERANZA" BARRIO CHAIPÉ A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE – PLURIANUAL", ID Nº. 417.053, Lote Nro. 1,** la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO.

Avalados en el Artículo 62 de la Ley 2051/03 "Convenios modificatorios en Obras Públicas" y según justificación, podrá efectuarse adenda que fuese necesaria. La presente adenda tiene como objeto ampliar el monto adjudicado de la obra, que no supera el 20% establecido en el citado Artículo de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, la necesidad de ampliar el monto del contrato original surge debido a que es necesario ampliar la cobertura del techo para lograr uniformidad en el pabellón existente, la pintura del cielo raso, para mejoramiento del aspecto espacial, como así también para la protección y evitar se acumulen insectos o alimañas, siendo el monto a incrementar la suma de **Gs. 62.841.161 (sesenta y dos millones ochocientos cuarenta y un mil ciento sesenta y un guaraníes)**, con todos los impuestos incluidos, distribuidos según planilla a describir a continuación:

ítem	Descripción	Un.	Cant.	P.U.	Total
1	**Pisos**				
1.1	Desmonte de piso existente en aula y galería P.A	m2	62,7	13.000	815.100
2	**Zócalo**				
2.1	Desmonte de zócalo en aula y galería P.A	ml	45,3	3.000	135.900
3	**Pinturas: aulas y galería**				
3.1	De paredes interiores, acrílicos con sellador, enduído, pintura latex color arena con antepecho gris oscuro (3 aulas)	m2	257,43	28.669	7.380.261
3.2	De cielorraso color blanoc en aula P.B (3 aulas)	m2	126,27	27.281	3.444.772
3.3	Pintura impermeable color cerámico en mampostería de ladrillo a la vista en P.B	m2	57	22.360	1.274.520
3.4	De columnas color blanco con antepecho color tabaco	m2	39,6	28.669	1.135.292
3.5	De bloque de escalera color blanco con antepecho color tabaco	m2	21,52	28.669	616.957
3.6	De paredes interiores, acrílicos con sellador, enduído, pintura latex color arena con antepecho color tabaco en aula existente (P.A)	m2	89,17	28.669	2.556.415
3.7	De baño en bloque de escalera	m2	24,7	28.669	708.124
3.8	De paredes exteriores , color blanco en galería P.A	m2	16,88	28.669	483.789

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L. R.U.C. 80094725 - 8

3.9	De paredes exteriores , color blanco en galería P.B	m2	26,38	28.669	756.288
3.10	De vigas sobre galería P.B	m2	18,97	27.281	517.521
3.11	De cielorraso en galería P.B	m2	47,71	27.281	1.301.440
3.12	De puertas metálicas en P.B (4 de 1,30x2,10 y 1 de 0,85x2,10) color tabaco	m2	25,41	24.395	619.877
4	**Instalación Eléctrica**				
4.1	Acometida en MT con conductor desnudo protegido	gl	1	5.200.000	5.200.000
4.2	Provisión e instalación de alimentación subterránea con cable NYY 1x4x70 mm2 hasta tablero	m	80	160.550	12.844.000
4.3	Provisión y colocación de conductor preensamblado BT 4x70 mm2	m	60	93.600	5.616.000
4.4	Provisión y colocación de estructuras LPAH incluye puenteo con red existente	gl	1	669.500	669.500
4.5	Retiro de estructuras BT convencionales Baja tensión	gl	1	214.500	214.500
5	**Otros**				
5.1	Construcción de Escalera provisoria (3 escalones) 1,60m de ancho	gl	1	300.000	300.000
5.2	Excavación en roca para fundación de extensión de línea de MT	m3	3	350.000	1.050.000
5.3	Preparación del terreno, contrapiso empastonado de 7 cm, preparación de armadura con varilla del 6 20x20 con juntas de dilatación de 3x3 m piso de baldosones de hormigón 40x40x3 cm pendientes hacia los desagues pluviales y hacia la calle	m2	111	108.855	12.082.905
5.4	Cambio de picaportes y cerraduras existentes	unid	4	200.000	800.000
5.5	Provisión e instalación de Panel de adosar LED cuadrado de 18 W	unid	4	117.000	468.000
5.6	Vallado perimetral de obras	m	37	50.000	1.850.000
Precio Final					**62.841.161**

Esta ampliación se encuentra refrendada por el Dictamen emanado por el Auditor Interno de la Municipalidad de Encarnación.----------

Todas las demás cláusulas del contrato Nro. 66/2022, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación República del Paraguay a los 24 días del mes de abril del año 2023. ----

Abg. Carmina Natalia Benítez Benítez
Secretaria General

Don Alfredo Luis Yd Sánchez
Intendente Municipal

Ingeniería Consultoría
Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

Ing. Civil Abundio Alejandro Ávalos Galeano
A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L