CONVENIO MODIFICATORIO N° 1
AL
CONTRATO UOC3 Nº 08/2020

Entre la MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, domiciliada en la Avenida Mariscal Francisco Solano López Nº 5556 y Capitán Victoriano Bueno, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Ing. Com. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUIÑONEZ y la Secretaria General, Sra. MARIA CRISTINA SIGNORINO, con Cédulas de Identidad Nº 3.390.329 y 2.356.162, respectivamente, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el Ing. OSCAR MOREL OSES, con RUC Nº 738525-0, con Cédula de Identidad Nº 738.525, con domicilio en la calle Genaro Romero N° 360 casi Río Aquidabán, de la ciudad de Asunción, denominada en adelante la CONTRATISTA; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio al CONTRATO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCION" que fuera objeto del llamado a Licitación Pública Nacional con ID Nº 376826 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Modificación del CONTRATO UOC3 N° 08/2020 suscripto con el Ing. OSCAR MOREL OSES, para la realización de la obra "MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCION – Lote N° 3". ID N° 376826.

La presente ampliación contractual totaliza Gs. 814.926.500, que representa el 20% del monto del Contrato Principal de Gs. 4.074.632.500.-

La ampliación del plazo de ejecución de la obra en 36 (treinta y seis) días calendario, el cual representa el 20% del plazo contractual.

1.1 **Por tanto**, de común acuerdo el numeral 6, del contrato principal, queda redactado del siguiente modo:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, inc. "c" de la Ley N° 2051)

El total a pagar por las obras, considerando el contrato principal y el presente Convenio Modificatorio N° 1 alcanza el monto total de **Gs. 4.889.559.000.-** (Guaraníes Cuatro mil ochocientos ochenta y nueve millones quinientos cincuenta y nueve mil), IVA incluido, según la planilla de computo métrico que se agrega como Anexo al Convenio Modificatorio N° 1, del presente Convenio Modificatorio.

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Adenda al Pliego de Bases y Condiciones
Fs. Nº 1552/22 Fecha 22 JUN 2022
Secretario General
Folio 1/2

1.2 **Del mismo modo,** por este mismo acuerdo el numeral 7 del contrato principal, queda redactado del siguiente modo:

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, inc. "d" de la Ley Nº 2051).

El plazo de ejecución de la obra es de 180 (ciento ochenta) días calendario, contados a partir de la recepción de la Orden de Inicio por parte del Contratista, más 36 (treinta y seis) días calendarios que se agregan por el presente Convenio Modificatorio, lo que totaliza 216 (doscientos dieciséis) días calendario. La obra será implementada en los lugares indicados en la Sección III. Alcance de las obras, numeral 3. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos, del Pliego de Bases y Condiciones.

2. **La "PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO" forma parte del presente Convenio.**

3. **Los demás términos y condiciones del CONTRATO UOC3 Nº 08/2020 quedan vigentes e invariables, sin modificación alguna.**

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 16 días del mes de mayo del 2022.-

POR el Ing. OSCAR MOREL OSES

OSCAR MOREL OSES
OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

POR LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

MARIA CRISTINA SIGNORINO
Secretaria General

OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUIÑONEZ
Intendente Municipal

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Adenda al Pliego de Bases y Condiciones
Res. Nº 1882/22 Fecha 22 JUN 2022
Secretario General
Folio 2/2

MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - ID 376.826 - LOTE 3

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario promedio	Precio Total	Cantidad	Diferencia	Precio unitario + IVA	Precio total + IVA
1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	50	700.000	35.000.000	50	0,00	700.000	35.000.000
2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	50	390.000	19.500.000	50	0,00	390.000	19.500.000
3	Excavación de suelo	m3	2.984	25.000	74.600.000	3.704	720,00	25.000	92.600.000
4	Compactación de base	m2	24.869	12.500	310.862.500	30.869	6.000,00	12.500	385.862.500
5	Relleno compatado con destape de cantera E= 0,20 m para mejoramiento de base	m3	2.984	58.000	173.072.000	3.584	600,00	58.000	207.872.000
6	Remoción y reposición de cordones prefabricados de Hº	ml	9.947	45.000	447.615.000	11.947	2.000,00	45.000	537.615.000
7	Remoción y reposición de empedrado	m2	37.303	40.000	1.492.120.000	47.303	10.000,00	40.000	1.892.120.000
8	Remoción y reposición de empedrado con mezcla de hormigón para encalado	m2	12.434	50.500	627.917.000	14.434	2.000,00	50.500	728.917.000
9	Retiro de material excedente y limpieza final	m3	3.879	20.000	77.580.000	4.879	1.000,00	20.000	97.580.000
10	**Pavimento de hormigón hidráulico**	**m2= 2.000**							
10.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	2.000	40.000	80.000.000	2.000	0,00	40.000	80.000.000
10.2	Excavación de suelo	m3	120	25.000	3.000.000	120	0,00	25.000	3.000.000
10.3	Compactación de base	m2	1.000	12.500	12.500.000	1.000	0,00	12.500	12.500.000
10.4	Pavimento de hormigón hidráulico e= 0,15 m Fck= 260 Kg/cm2	m2	2.000	230.000	460.000.000	2.000	0,00	230.000	460.000.000
10.5	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4□12 y est.□8 - 1c/20 - 12	ml	400	175.000	70.000.000	400	0,00	175.000	70.000.000
10.6	Retiro de material excedente y limpieza final	m3	156	22.000	3.432.000	156	0,00	22.000	3.432.000
11	**Cunetas de hormigón hidráulico**	**ml= 1.000**							
11.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	1.000	40.000	40.000.000	1.400	400,00	40.000	56.000.000
11.2	Excavación de suelo	m3	36	25.000	900.000	78	42,00	25.000	1.950.000
11.3	Compactación de base	m2	600	12.500	7.500.000	881,48	281,48	12.500	11.018.500
11.4	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m; e= 0,12 m; Fck= 260 kg/cm2	ml	1.000	134.000	134.000.000	1.400	400,00	134.000	187.600.000
11.5	Retiro de material excedente y limpieza final	m3	47	22.000	1.034.000	136	89,00	22.000	2.992.000
12	**Rubros varios**								
12.1	Cartel de obra	un	2	2.000.000	4.000.000	2	0,00	2.000.000	4.000.000
	TOTAL CONTRATO ORIGINAL				**4.074.632.500**	**TOTAL CONVENIO MODIFICATORIO I**			**4.889.559.000**

TOTAL CONVENIO MODIFICATORIO I	**4.889.559.000**
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	**4.074.632.500**
20% DEL CONTRATO ORIGINAL	**814.926.500**
DIFERENCIA CONTRATO ORIGINAL - CONVENIO MODIFICATORIO I	**814.926.500**
PORCENTAJE ACUMULADO	**20,00%**
SALDO DISPONIBLE	**0**

OSCAR MORELOSES
Ingeniero Civil

ING. ANTOLIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Ing. JOSE L. TORRES
Fiscal de Obras

0000074 0000000 0000000 0000000