**RESOLUCIÓN UEPP N° 613 /2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**

Asunción, 7 de agosto de 2023

**VISTO:** El Memorándum C.A.L. N° 405/2023, presentado por la señora Verónica de Hollanda, Coordinadora de Asesoría Legal de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, que tiene su origen en el Memorándum CAC N° 439/2023 de fecha 26 de junio de 2023 de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, y;

**CONSIDERANDO**: Que, por el mencionado Memorándum se remite el proyecto de Resolución "*Por la cual se amplía el monto y el plazo de ejecución de obras del Contrato N° 5/2022, suscrito con la firma JDC CONSTRUCTORA de Julio D. Cariboni, como resultado de la adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional N° 01/2022 "Construcción de espacios educativos para primera infancia" – Plurianual – ID N° 406738".*

Que, la firma JDC CONSTRUCTORA de Julio D. Cariboni, mediante nota de fecha 20 de febrero de 2023, se dirige a la Coordinación de Proyectos de Infraestructura dependiente de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, en los siguientes términos: *"[…] Solicitamos la AMPLIACION DEL CONTRATO mediante un CONVENIO MODIFICATORIO por la diferencia entre el MONTO CONTRATO MODIFICADO según Planillas Ejecutivas de cada Institución adjuntas a esta nota y el MONTO TOTAL DE CONTRATO. Dicha ampliación sería de Gs. 484.738.206; que representa un 9,73 % del Contrato Inicial"*;

Que, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura remite a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, el Memorándum C.P.I. N° 258/2023 de fecha 02 de marzo de 2023, así como su complemento el Memorándum C.P.I. N° 309/2023 de fecha 13 de marzo de 2023 a través de los cuales se solicita la aprobación de la ampliación de monto y plazo de ejecución de obras del Contrato N° 5/2022 celebrado con la firma JDC CONSTRUCTORA de Julio D. Cariboni, como resultado de la adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional N° 01/2022 "Construcción de espacios educativos para primera infancia" Plurianual – ID N° 406738, adjuntado a su vez, los Memos Internos N° 098/2023 y N° 115/2023 respectivamente, junto con el Informe Técnico N° 01 de Verificación de Contrato N° 5/2022 elaborado por el Jefe de Supervisión y Certificación, Arq. Guillermo Godoy y los fiscales de obras designados, Arq. Félix Arturo Duarte, Arq. María Lucila Romero, Arq. Graciela Acosta y Arq. Liz Aguilera;

Que, el Dictamen Técnico de Verificación Contractual elaborado por los fiscales de obras mencionados precedentemente, manifiestan -en lo esencial- cuanto sigue: "*En ese sentido, las planillas por institución dejan de ser tipológicas, para adoptar las particularidades detectadas en cada sitio, obligando a la contratista de efectuar los estudios necesarios para detectar la mayor cantidad de variaciones por escuela, y así adecuar las planillas a especificas por cada institución, según sea la necesidad encontrada... "*;



Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay

Tel: (595 21) 452 380/2
uepp@mec.gov.py

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



Que, en la parte conclusiva el Dictamen Técnico, expresa: *[…] Esta fiscalización emite parecer favorable, para dar curso al trámite requerido, pues las razones expuestas bajo análisis técnico constituyen justificativos esgrimidos por la CONTRATISTA y aprobados por la FISCALIZACIÓN"*;

Que, por Memorándum UEPP N° 322 de fecha 05 de mayo de 2023, la Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos remite el expediente a la Dirección General de Auditoría Interna, solicitando el dictamen correspondiente, a requerimiento de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, mediante Memorándum CAC N° 242/2023 de fecha 04 de mayo de 2023;

Que, por Memorándum DGAI N° 659/2023 de fecha 02 de junio de 2023, la Dirección General de Auditoría Interna remite el Informe Técnico DGAI N° 03/2023 de fecha 02 de junio de 2023, que en la parte V. Conclusiones y recomendaciones expresa: *"Conforme al resultado de los procedimientos realizados y verificadas las documentaciones mencionadas en el presente Informe Técnico, se concluye que corresponde: * Ampliar el plazo de 30 días, a fin de dar continuidad y concluir los trabajos previstos. * Ampliación de monto del Contrato N° 05/2022 por Gs 484.738.206 (Guaraníes cuatrocientos ochenta y cuatro millones setecientos treinta y ocho mil doscientos seis), equivalente al 9,73 % sobre el monto del Contrato. Se recomienda: Proseguir con los tramites a fin de gestionar la adenda al Contrato N° 05/2022 suscripto con la firma JDC Constructora, de conformidad a la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su Artículo 62"*;

Que, por Memorándum C.A.L. N° 369/2023, de fecha 30 de junio de 2023, la Coordinación de Asesoría Legal solicita a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, requerir la realización de ajustes al Informe Técnico del Departamento de Supervisión y Certificación;

Que, por Memorándum C.P.I. N° 911/2023, de fecha 04 de julio de 2023, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura remite el Memo Interno N° 343/2023 por medio del cual se adjunta el Informe Técnico de Verificación Contrato N° 5/2022, con los ajustes solicitados.

Que, la Ley N° 2051/03 "*De Contrataciones Públicas*", en su Artículo 62 "*CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS*", establece: *"…En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean*

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



*acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato…";*

Que, por Decreto N° 6833 del 28 de febrero de 2017, fue creada la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias dependiente de la máxima autoridad ministerial y en su Artículo 2° establece taxativamente que la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias (UEPP-MEC) será la dependencia que dirigirá, definirá, dispondrá la implementación y ejecutará los programas y proyectos financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), del Crédito Externo y de otros, ejecutados por el Ministerio de Educación y Ciencias;

Que, la Ley N° 5749/2017 *"Que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias",* en su Artículo 17 dispone*: "Funciones del ministro. El Ministro de Educación y Ciencias es la máxima autoridad institucional y como tal posee las siguientes funciones: a) ejercer la representación del Ministerio de Educación y Ciencias y conforme a los requerimientos designará a sus representantes…";*

Que, por Decreto N° 5304 de fecha 18 de mayo de 2021, fue designada la señora Dalila Noemí Zarza Paredes, con cédula de identidad civil número 2.313.481, como Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, dependiente de la máxima autoridad ministerial;

Que, la Resolución N° 6011 de fecha 04 de abril de 2017 "*Por la cual se designan Unidad Ejecutora, Ordenador de Gastos Alterno y Habilitado Pagador de los programas y proyectos implementados por este Ministerio*" en su Artículo 2° dispone: "*AUTORIZAR al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), a representar al Ministerio de Educación y Ciencias en el marco de los programas y proyectos detallados en el apartado precedente, mediante la suscripción de los siguientes documentos: …Resoluciones correspondientes a procesos de Contrataciones Públicas, enmarcadas en las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes en la materia…*".

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



**Por tanto, en uso de sus atribuciones legales;**

**LA COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**

**R E S U E L V E:**

**1° AMPLIAR** el monto del Contrato N° 5/2022 suscrito con la firma JDC CONSTRUCTORA de Julio D. Cariboni, como resultado de la adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional N° 01/2022 "Construcción de espacios educativos para primera infancia" Plurianual – ID N° 406738, por un monto de ₲ 484.738.206 (guaraníes cuatrocientos ochenta y cuatro millones setecientos treinta y ocho mil doscientos seis) conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución y el anexo que forma parte del mismo.

**2° AMPLIAR** el plazo de ejecución de obras del Contrato N° 5/2022 por 30 (treinta) días.

**3° ENCARGAR** a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de esta Unidad Ejecutora, a realizar los trámites para la suscripción de la adenda correspondiente, previo requerimiento al contratista de la ampliación de las garantías contractuales y la comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de conformidad a las disposiciones legales vigentes**.**

**4° COMUNICAR** a quien corresponda y cumplido, archivar.

DALILA NOEMI ZARZA PAREDES

Firmado digitalmente por DALILA NOEMI ZARZA PAREDES
Fecha: 2023.08.07 13:27:24 -04'00'

**Dalila Noemí Zarza Paredes**
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos



Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay

Tel: (595 21) 452 380/2
uepp@mec.gov.py

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



**ANEXO**

**RESUMEN PLANILLA EJECUTIVA**

| ITEM | DESCRIPCIÓN RUBRO | MONTO CONTRACTUAL | MONTO MODIFICADO | VARIACION DE MONTO (+) | VARIACION DE MONTO (-) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Básica Nº 1731 San Alfredo | 288.200.671 | 338.384.351 | 50.183.680 | -6.213.622 | 17,41% |
| 2 | Escuela Básica N° 178 Emilio Gómez Zelada | 372.528.151 | 390.607.805 | 18.079.654 | -9.617.632 | 4,85% |
| 3 | Escuela Básica Nº 2792 San Nicolás de Bari | 288.200.671 | 317.543.366 | 29.342.695 | -6.213.622 | 10,18% |
| 4 | Escuela Básica Nº 997 Virgen de Fátima | 288.200.671 | 303.565.104 | 15.364.433 | -11.319.637 | 5,33% |
| 5 | Escuela Básica Nº 984 Bernardino Caballero | 288.200.671 | 315.395.541 | 27.194.870 | -9.617.632 | 9,44% |
| 6 | Escuela Básica Nº 1281 Sagrado Corazón de Jesús | 288.200.671 | 318.917.795 | 30.717.124 | -6.213.622 | 10,66% |
| 7 | Escuela Básica Nº 1280 San Francisco de Asis | 288.200.671 | 318.608.196 | 30.407.525 | -11.319.637 | 10,55% |
| 8 | Escuela Básica Nº 6200 Ciudad Nueva | 288.200.671 | 301.156.217 | 12.955.546 | -11.319.637 | 4,50% |
| 9 | Escuela Básica Nº 4306 San José Obrero | 288.200.671 | 309.584.423 | 21.383.752 | -11.319.637 | 7,42% |
| 10 | Escuela Básica Nº 441 Sagrada Familia | 288.200.671 | 315.028.128 | 26.827.457 | -6.213.622 | 9,31% |
| 11 | Escuela Básica Nº 5496 Santa Teresita | 288.200.671 | 338.446.875 | 50.246.204 | -10.184.967 | 17,43% |
| 12 | Escuela Básica Nº 481 Mcal Francisco Solano López | 288.200.671 | 326.763.266 | 38.562.595 | -9.617.632 | 13,38% |
| 13 | Escuela Básica Nº 971 Cabo 1° Basilio Benítez | 288.200.671 | 318.399.554 | 30.198.883 | -6.213.622 | 10,48% |
| 14 | Escuela Básica Nº 1514 Santo Domingo de Guzmán | 288.200.671 | 312.498.350 | 24.297.679 | -11.319.637 | 8,43% |
| 15 | Escuela Básica Nº 1660 | 288.200.671 | 319.734.393 | 31.533.722 | -6.213.622 | 10,94% |
| 16 | Escuela Básica Nº 316 San Lorenzo | 288.200.671 | 302.901.526 | 14.700.855 | -11.319.637 | 5,10% |
| 17 | Escuela Básica Nº 59 Prof. Lucía Tavarozzi | 288.200.671 | 320.942.203 | 32.741.532 | -6.213.622 | 11,36% |
| | **TOTAL DEL CONTRATO CON IVA** | **4.983.738.887** | **5.468.477.093** | **484.738.206** | | **9,73%** |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



1 Escuela Básica Nº 1731 "San Alfredo"

| | ÍTEMS NO REALIZADOS (-) | Unidad de Medida | Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.13** | C. Pilotes barrenados. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |
| **1.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **1.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **1.1.132** | Y. PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A° | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **1.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **1.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **1.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **1.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | ÍTEMS AUMENTADOS (+) | Unidad de Medida | CANTIDADES Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.12** | B. Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación | m3 | 15,30 | 472.763 | 7.233.274 |
| **1.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 56,20 | 35.286 | 1.983.073 |
| **1.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A . Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| | **RELLENO** | | | | |
| **1.1.21** | D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación | m³ | 86,00 | 78.000 | 6.708.000 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **1.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 13,00 | 106.096 | 1.379.248 |
| **1.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 5,60 | 35.286 | 197.602 |
| **1.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 74,00 | 48.191 | 3.566.134 |
| **1.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 37,00 | 98.888 | 3.658.856 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **1.1.68** | Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº | un | 3,00 | 302.572 | 907.716 |
| **1.1.48** | K. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m | Metro lineal | 10,00 | 113.467 | 1.134.670 |
| **1.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 81,00 | 64.667 | 5.238.027 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **1.1.74** | Q. Cañerías de termofusión p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 85,00 | 60.000 | 5.100.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 135,00 | 72.000 | 9.720.000 |
| **1.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 135,00 | 38.400 | 5.184.000 |
| **1.1.117** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A con manija móvil. | un | 5,00 | 253.812 | 1.269.060 |

2 Escuela Básica N° 178 "Emilio Gómez Zelada"

| | **ÍTEMS NO REALIZADOS (-)** | Unidad de Medida | Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.48** | K. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m | ml | -30,00 | 113.467 | -3.404.010 |
| **2.1.13** | C. Pilotes de H A. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |
| **2.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **2.1.129** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **2.1.130** | Y. PINTURA De tejuelon y tirantes de H A | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **2.1.131** | Y. Reparación de revoque de pilares de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **2.1.132** | Y. Reparación de revoque de vigas de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **2.1.133** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **2.1.134** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | **ÍTEMS AUMENTADOS (+)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **2.1.16** | C. Vigas de Fundación. Incluye excavación | Metros cúbicos | 0,97 | 2.834.220 | 2.749.193 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **2.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 19,30 | 106.096 | 2.047.653 |
| **2.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 13,00 | 35.286 | 458.718 |
| **2.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 134,00 | 48.191 | 6.457.594 |
| **2.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 67,00 | 98.888 | 6.625.496 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **2.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 60,00 | 64.667 | 3.880.020 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **2.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 19,00 | 60.000 | 1.140.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **2.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 37,00 | 72.000 | 2.664.000 |
| **2.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 37,00 | 38.400 | 1.420.800 |
| **2.1.115** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 1,00 | 253.812 | 253.812 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



3 Escuela Básica Nº 2792 "San Nicolás de Bari"

| | ÍTEMS NO REALIZADOS (-) | Unidad de Medida | Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.13** | C. Pilotes barrenados. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |
| **3.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **3.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **3.1.132** | Y. PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A° | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **3.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **3.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **3.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **3.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | ÍTEMS AUMENTADOS (+) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.16** | C. Vigas de Fundacion de H A . Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| | **RELLENO** | | | | |
| **3.1.21** | D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación | m³ | 9,00 | 78.000 | 702.000 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **3.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 13,40 | 106.096 | 1.421.686 |
| **3.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 11,70 | 35.286 | 412.846 |
| **3.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 72,00 | 48.191 | 3.469.752 |
| **3.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 36,00 | 98.888 | 3.559.968 |
| | **DESAGUE CLOACAL** | | | | |
| **3.1.68** | Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº | un | 1,00 | 302.572 | 302.572 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **3.1.68** | Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº | un | 3,00 | 302.572 | 907.716 |
| **3.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 97,00 | 64.667 | 6.272.699 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **3.1.74** | Q. Cañerias de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 115,00 | 60.000 | 6.900.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **3.1.100** | S. ACOMETIDA ELeCTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 70,00 | 72.000 | 5.040.000 |
| **3.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 70,00 | 38.400 | 2.688.000 |
| **3.1.117** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rigidos PVC y tapa losa de H A , con manija movil. | un | 3,00 | 253.812 | 761.436 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



4 Escuela Básica Nº 997 "Virgen de Fátima"

| | ÍTEMS NO REALIZADOS (-) | Unidad de Medida | Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.13** | C. Pilotes barrenados. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |
| **4.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **4.1.48** | K. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m | ml | -45,00 | 113.467 | -5.106.015 |
| **4.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **4.1.132** | Y. PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A° | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **4.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **4.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **4.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **4.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | ÍTEMS AUMENTADOS (+) | Unidad de Medida | Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **4.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 10,16 | 106.096 | 1.077.935 |
| **4.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 6,50 | 35.286 | 229.359 |
| **4.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 90,00 | 48.191 | 4.337.190 |
| **4.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 45,00 | 98.888 | 4.449.960 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **4.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 44,00 | 64.667 | 2.845.348 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **4.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 2,50 | 60.000 | 150.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **4.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 88,00 | 72.000 | 6.336.000 |
| **4.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 88,00 | 38.400 | 3.379.200 |
| **4.1.117** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 3,00 | 253.812 | 761.436 |

5 Escuela Básica Nº 984 "Bernardino Caballero"

| | ÍTEMS NO REALIZADOS (-) | Unidad de Medida | Contractual | Convenio Modificatorio | Definitivo | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.48** | K. Canal de desagüe pluvial a cielo | ml | 30,00 | -30,00 | -30,00 | 113.467 | -3.404.010 |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | abierto. 0.60m | | | | | | |
| **5.1.13** | C. Pilotes de H A. Incluye excavación | m³ | 0,50 | -0,50 | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |
| **5.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | 0,50 | -0,50 | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **5.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H A . Incluye excavación | m³ | 3,00 | -3,00 | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **5.1.132** | Y. PINTURA De tejuelon y tirantes de H A | m² | 3,00 | -3,00 | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **5.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | 3,00 | -3,00 | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **5.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | 3,00 | -3,00 | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **5.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | 3,00 | -3,00 | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **5.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | 1,00 | -1,00 | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | **ÍTEMS AUMENTADOS (+)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **5.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 10,80 | 106.096 | 1.145.837 |
| **5.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 4,80 | 35.286 | 169.373 |
| **5.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 60,80 | 48.191 | 2.930.013 |
| **5.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 30,40 | 98.888 | 3.006.195 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **5.1.68** | Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº | un | 7,00 | 302.572,00 | 2.118.004 |
| **5.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 170,00 | 64.667 | 10.993.390 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **5.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 82,00 | 60.000 | 4.920.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **5.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 67,00 | 72.000 | 4.824.000 |
| **5.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 67,00 | 38.400 | 2.572.800 |
| **5.1.115** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 4,00 | 253.812 | 1.015.248 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



6 Escuela Básica Nº 1281 "Sagrado Corazón de Jesús"

| | ÍTEMS NO REALIZADOS (-) | Unidad de Medida | Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.1.13** | C. Pilotes barrenados. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |
| **6.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **6.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **6.1.132** | Y. PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A° | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **6.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **6.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **6.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **6.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | ÍTEMS AUMENTADOS (+) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| | **RELLENO** | | | | |
| **6.1.21** | D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación | m³ | 9,00 | 78.000 | 702.000 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **6.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 10,00 | 106.096 | 1.060.960 |
| **6.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 4,45 | 35.286 | 157.023 |
| **6.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 54,00 | 48.191 | 2.602.314 |
| **6.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 27,00 | 98.888 | 2.669.976 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **6.1.68** | Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº | un | 2,00 | 302.572 | 605.144 |
| **6.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 79,50 | 64.667 | 5.141.027 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **6.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 25,00 | 60.000 | 1.500.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **6.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 164,00 | 72.000 | 11.808.000 |
| **6.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 164,00 | 38.400 | 6.297.600 |
| **6.1.102** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 5,00 | 253.812 | 1.269.060 |

7 Escuela Básica Nº 1280 "San Francisco de Asís"

| | ÍTEMS NO REALIZADOS (-) | Unidad de Medida | Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.1.13** | C. Pilotes barrenados. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **7.1.48** | K. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m | ml | -45,00 | 113.467 | -5.106.015 |
| **7.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **7.1.132** | Y. PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A° | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **7.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **7.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **7.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **7.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | **ÍTEMS AUMENTADOS (+)** | Unidad de Medida | Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **7.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 18,50 | 106.096 | 1.962.776 |
| **7.1.35** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 8,00 | 35.286 | 282.288 |
| **7.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 96,00 | 48.191 | 4.626.336 |
| **7.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 48,00 | 98.888 | 4.746.624 |
| | **DESAGUE CLOACAL** | | | | |
| **7.1.68** | Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº | un | 2,00 | 302.572 | 605.144 |
| **7.1.77** | Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº | un | 40,00 | 64.667 | 2.586.680 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **7.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 64,00 | 60.000 | 3.840.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **7.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 167,00 | 72.000 | 12.024.000 |
| **7.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 167,00 | 38.400 | 6.412.800 |
| **7.1.102** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 6,00 | 253.812 | 1.522.872 |

8 Escuela Básica Nº 6200 "Ciudad Nueva"

| | **ÍTEMS NO REALIZADOS (-)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.13** | C. Pilotes barrenados. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |
| **8.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.48** | K. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m | ml | -45,00 | 113.467 | -5.106.015 |
| **8.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **8.1.132** | Y. PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A° | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **8.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **8.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **8.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **8.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | **ÍTEMS AUMENTADOS (+)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **8.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 8,80 | 106.096 | 933.645 |
| **8.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 3,90 | 35.286 | 137.615 |
| **8.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 53,00 | 48.191 | 2.554.123 |
| **8.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 27,00 | 98.888 | 2.669.976 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| 8.1.68 | Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº | un | 2,00 | 302.572 | 605.144 |
| **8.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 78,00 | 64.667 | 5.044.026 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **8.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 107,00 | 60.000 | 6.420.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **8.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 23,00 | 72.000 | 1.656.000 |
| **8.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 23,00 | 38.400 | 883.200 |
| **8.1.117** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 1,00 | 253.812 | 253.812 |

9 Escuela Básica Nº 4306 "San José Obrero"

| | **ÍTEMS NO REALIZADOS (-)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.1.13** | C. Pilotes barrenados. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **9.1.48** | K. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m | ml | -45,00 | 113.467 | -5.106.015 |
| **9.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **9.1.1732** | Y. PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A° | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **9.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **9.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **9.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **9.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | **ITEM AUMENTADOS (+)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **9.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 8,40 | 106.096 | 891.206 |
| **9.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 3,70 | 35.286 | 130.558 |
| **9.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 52,00 | 48.191 | 2.505.932 |
| **9.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 26,00 | 98.888 | 2.571.088 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **9.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 37,00 | 64.667 | 2.392.679 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **9.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 103,00 | 60.000 | 6.180.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **9.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 119,00 | 72.000 | 8.568.000 |
| **9.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 119,00 | 38.400 | 4.569.600 |
| **9.1.102** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 7,00 | 253.812 | 1.776.684 |

10 Escuela Básica Nº 441 "Sagrada Familia"

| | **ÍTEMS NO REALIZADOS (-)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.1.13** | C. Pilotes barrenados. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **10.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **10.1.132** | Y. PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A° | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **10.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **10.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **10.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **10.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | **ÍTEMS AUMENTADOS (+)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| **10.1.12** | B. Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación | Metros cúbicos | 9,20 | 472.763 | 4.349.420 |
| | **RELLENO** | | | | |
| **10.1.21** | D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación | m³ | 19,50 | 78.000 | 1.521.000 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **10.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 5,79 | 106.096 | 614.296 |
| **10.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 2,90 | 35.286 | 102.153 |
| **10.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 24,00 | 48.191 | 1.156.584 |
| **10.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 12,00 | 98.888 | 1.186.656 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **10.1.68** | Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº | un | 2,00 | 302.572 | 605.144 |
| **10.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 80,00 | 64.667 | 5.173.360 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **10.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 120,00 | 60.000 | 7.200.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **10.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 68,00 | 72.000 | 4.896.000 |
| **10.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 68,00 | 38.400 | 2.611.200 |
| **10.1.117** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 2,00 | 253.812 | 507.624 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



11 Escuela Básica Nº 5496 "Santa Teresita"

| | ÍTEMS NO REALIZADOS (-) | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.1.13** | C. Pilotes barrenados. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |
| **10.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **10.1.15** | K. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m | ml | -35,00 | 113.467 | -3.971.345 |
| **11.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **11.1.132** | Y. PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A° | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **11.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **11.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **11.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **11.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | ÍTEMS AUMENTADOS (+) | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **RELLENO** | | 0,00 | | |
| **11.1.21** | D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación | m³ | 39,00 | 78.000 | 3.042.000 |
| | **RAMPA** | | 0 | | 0 |
| **11.1.47** | K. Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico) | ml | 3,30 | 114.244 | 377.005 |
| **11.1.50** | M. Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico) | ml | 6,60 | 240.000 | 1.584.000 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | 0 | | 0 |
| **11.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 17,30 | 106.096 | 1.835.461 |
| **11.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 7,65 | 35.286 | 269.938 |
| **11.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 101,00 | 48.191 | 4.867.291 |
| **11.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 50,50 | 98.888 | 4.993.844 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | 0 | | 0 |
| **11.1.65** | P. Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelación del terreno. Incluye marco con rejilla metálica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto | Unidad | 1,00 | 372.898 | 372.898 |
| **17.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 69,00 | 64.667 | 4.462.023 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | 0 | | 0 |
| **11.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 45,00 | 60.000 | 2.700.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | 0 | | 0 |
| **11.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 53,50 | 72.000 | 3.852.000 |
| **11.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 53,50 | 38.400 | 2.054.400 |
| **11.1.117** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 2,00 | 253.812 | 507.624 |
| | **VARIACIÓN POR CAMBIO DE DIMENSIONES** | | | | 0 |
| **11.1.12** | B. Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación | Metros cúbicos | 9,20 | 472.763 | 4.349.420 |
| **11.1.15** | C. Zapata de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,00 | 2.217.480 | 2.217.480 |
| **11.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 2,30 | 2.834.220 | 6.518.706 |
| **11.1.17** | C. Pilares de H A | Metros cúbicos | 0,23 | 2.912.130 | 655.229 |
| **11.1.18** | C. Vigas Superiores de H A .(Galería) | Metros cúbicos | 0,10 | 2.834.220 | 283.422 |
| **11.1.23** | E. De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto UNIa cara | Metros cuadrados | 14,75 | 112.996 | 1.666.691 |
| **11.1.28** | G. Techo de chapas termoacusticas. Panel térmico de láminas de acero galvanizado y prepintado, nuclleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN. Incluye estructura metálica de soporte. | Metros cuadrados | 16,52 | 364.000 | 6.013.280 |
| **11.1.29** | H. Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con jUNIta enrazada. Nucleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4UNI ?12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm | Metro lineal | 10,00 | 207.000 | 2.070.000 |
| **11.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | Metros cuadrados | 26,00 | 35.286 | 917.436 |
| **11.1.31** | I. Interior: de pared a UNIa capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | Metros cuadrados | 13,50 | 35.286 | 476.361 |
| **11.1.32** | I. Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor | Metros cuadrados | 3,50 | 30.922 | 108.227 |
| **11.1.33** | I. Bu?as; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad Para UNIones de elementos de hormigón y mampostería | Metro lineal | 1,44 | 16.800 | 24.192 |
| **11.1.34** | I. De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | Metros cuadrados | 6,50 | 35.580 | 231.270 |
| **11.1.35** | I. De vigas en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | Metros cuadrados | 2,30 | 35.286 | 81.158 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.1.38** | J. De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris | Metros cuadrados | 0,60 | 144.090 | 86.454 |
| **11.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | Metros cuadrados | 8,00 | 48.191 | 385.528 |
| **11.1.41** | K. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascote | Metros cuadrados | 1,00 | 60.484 | 60.484 |
| **1.1.42** | K. De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final. | Metros cuadrados | 5,00 | 152.081 | 760.405 |
| **11.1.43** | K. De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PI5. Color gris. | Metros cuadrados | 6,00 | 140.800 | 844.800 |
| **11.1.45** | K. Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico) | Metros cuadrados | 1,12 | 147.600 | 165.902 |
| **11.1.59** | O. De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con ácido muriatico diluido 1:8 | Metros cuadrados | 3,15 | 27.088 | 85.327 |
| **11.1.62** | O. De canaletas y bajadas con base antioxido y terminación con esmalte sintético. Color grafito oscuro | Metro lineal | 5,90 | 24.255 | 143.105 |
| **11.1.63** | O. De paredes y pilares revocados con pintura acrílica 100% lavable | Metros cuadrados | 43,00 | 17.430 | 749.490 |
| **11.1.64** | P. Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N?26, desarrollo: 60 cm. | Metro lineal | 5,90 | 104.800 | 618.320 |

12 Escuela Básica Nº 481 "Mcal Francisco Solano López"

| | **ÍTEMS NO REALIZADOS (-)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.1.48** | K. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m | ml | -30,00 | 113.467,00 | -3.404.010 |
| **12.1.13** | C. Pilotes de H A. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000,00 | -2.820.000 |
| **12.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300,00 | -1.525.150 |
| **12.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000,00 | -1.062.000 |
| **12.1.132** | Y. PINTURA De tejuelon y tirantes de H A | m² | -3,00 | 19.764,00 | -59.292 |
| **12.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250,00 | -120.750 |
| **12.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250,00 | -120.750 |
| **12.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560,00 | -130.680 |
| **12.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000,00 | -375.000 |

| | **ÍTEMS AUMENTADOS (+)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | cúbicos | | | |
| | **RAMPA** | | | | |
| **11.1.47** | K. Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico) | ml | 0,65 | 114.244 | 74.259 |
| **11.1.50** | M. Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico) | ml | 1,30 | 240.000 | 312.000 |
| | **RELLENO** | | | | |
| **12.1.21** | D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación | m³ | 6,00 | 78.000,00 | 468.000 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **12.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 21,70 | 106.096,00 | 2.302.283 |
| **12.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 9,60 | 35.286,00 | 338.746 |
| **12.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 154,00 | 48.191,00 | 7.421.414 |
| **12.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 77,00 | 98.888,00 | 7.614.376 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **12.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 83,00 | 64.667,00 | 5.367.361 |
| **12.1.65** | P. Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelación del terreno. Incluye marco con rejilla metálica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto | uni | 1,00 | 372.898,00 | 372.898 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **12.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 118,00 | 60.000,00 | 7.080.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **12.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 115,00 | 72.000,00 | 8.280.000 |
| **12.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 115,00 | 38.400,00 | 4.416.000 |
| **12.1.117** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 4,00 | 253.812,00 | 1.015.248 |

13 Escuela Básica Nº 971 "Cabo 1° Basilio Benítez"

| | **ÍTEMS NO REALIZADOS (-)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.1.13** | C. Pilotes barrenados. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |
| **13.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **13.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **13.1.132** | Y. Pintura de tejuelón y tirantes de H° A° | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **13.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **13.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **13.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | **ÍTEMS AUMENTADOS (+)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ESTUDIO DE SUELO** | | | | |
| **13.1.2** | A. Estudio de suelo. Mínimo 3 perforaciones. | Metro lineal | 3,00 | 300.000 | 900.000 |
| | **FUNDACIONES** | | | | |
| **13.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| | **RELLENO** | | | | |
| **13.1.21** | D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación | m³ | 6,00 | 78.000 | 468.000 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **13.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 9,40 | 106.096 | 997.302 |
| **13.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 3,90 | 35.286 | 137.615 |
| **13.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 60,00 | 48.191 | 2.891.460 |
| **13.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 30,00 | 98.888 | 2.966.640 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **13.1.68** | Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº | un | 4,00 | 302.572 | 1.210.288 |
| **13.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 130,00 | 64.667 | 8.406.710 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **13.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 93,00 | 60.000 | 5.580.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **13.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 79,00 | 72.000 | 5.688.000 |
| **13.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 79,00 | 38.400 | 3.033.600 |
| **13.1.117** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 4,00 | 253.812 | 1.015.248 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



14 "Escuela Básica Nº 1514 Santo Domingo de Guzmán"

| | ÍTEMS NO REALIZADOS (-) | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.1.13** | C. Pilotes barrenados. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |
| **14.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **14.1.48** | K. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m | ml | -45,00 | 113.467 | -5.106.015 |
| **14.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **14.1.132** | Y. PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A° | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **14.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **14.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **14.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **14.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | ÍTEMS AUMENTADOS (+) | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| | **RELLENO** | | | | |
| **14.1.21** | D. Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación | m³ | 6,00 | 78.000 | 468.000 |
| | **RAMPA** | | | | |
| **14.1.47** | K. Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico) | ml | 0,30 | 114.244 | 34.273 |
| **14.1.50** | M. Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico) | ml | 0,60 | 240.000 | 144.000 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **14.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 21,65 | 106.096 | 2.296.978 |
| **14.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 9,70 | 35.286 | 342.274 |
| **14.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 150,00 | 48.191 | 7.228.650 |
| **14.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 75,00 | 98.888 | 7.416.600 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **14.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 61,00 | 64.667 | 3.944.687 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |



Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay

Tel: (595 21) 452 380/2
uepp@mec.gov.py

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 79,00 | 60.000 | 4.740.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **14.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 51,00 | 72.000 | 3.672.000 |
| **14.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 51,00 | 38.400 | 1.958.400 |
| **14.1.117** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 1,00 | 253.812 | 253.812 |

15 Escuela Básica Nº 1660

| | **ÍTEMS NO REALIZADOS (-)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.1.13** | C. Pilotes de H A. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |
| **15.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **15.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **15.1.132** | Y. Pintura de tejuelón y tirantes de H A | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **15.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **15.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **15.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **15.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | **ÍTEMS AUMENTADOS (+)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **15.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 9,80 | 106.096 | 1.039.741 |
| **15.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 4,40 | 35.286 | 155.258 |
| **15.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 58,00 | 48.191 | 2.795.078 |
| **15.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 29,00 | 98.888 | 2.867.752 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **15.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 39,00 | 64.667 | 2.522.013 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **15.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, | ml | 120,00 | 60.000 | 7.200.000 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | incluye accesorios | | | | |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **15.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 152,00 | 72.000 | 10.944.000 |
| **15.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 152,00 | 38.400 | 5.836.800 |
| **15.1.117** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 5,00 | 253.812 | 1.269.060 |

16 Escuela Básica Nº 316 "San Lorenzo"

| | **ÍTEMS NO REALIZADOS (-)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.1.13** | C. Pilotes barrenados. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |
| **16.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **16.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **16.1.132** | Y. PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A° | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **16.1.48** | K. Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m | ml | -45,00 | 113.467 | -5.106.015 |
| **16.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **16.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **16.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **16.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | **ÍTEMS AUMENTADOS (+)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ESTUDIO DE SUELO** | | | | |
| **16.1.2** | A. Estudio de suelo. Mínimo 3 perforaciones. | Metro lineal | 3,00 | 300.000 | 900.000 |
| | **FUNDACIONES** | | | | |
| **16.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **16.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 13,60 | 106.096 | 1.442.906 |
| **16.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 6,00 | 35.286 | 211.716 |
| **16.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | m² | 82,00 | 48.191 | 3.951.662 |
| **16.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 41,00 | 98.888 | 4.054.408 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **16.1.65** | Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº | un | 4,00 | 372.898 | 1.491.592 |
| **16.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 26,00 | 64.667 | 1.681.342 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **16.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 45,00 | 60.000 | 2.700.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **16.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 54,00 | 72.000 | 3.888.000 |
| **16.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 54,00 | 38.400 | 2.073.600 |
| **16.1.117** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 2,00 | 253.812 | 507.624 |

17 Escuela Básica Nº 59 "Prof. Lucía Tavarozzi"

| | **ÍTEMS NO REALIZADOS (-)** | Unidad de Medida | Cantidad Convenio Modificatorio | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.1.13** | C. Pilotes barrenados. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 5.640.000 | -2.820.000 |
| **17.1.14** | C. Cabezales. Incluye excavación | m³ | -0,50 | 3.050.300 | -1.525.150 |
| **17.1.131** | Y. Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación | m³ | -3,00 | 354.000 | -1.062.000 |
| **17.1.132** | Y. PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A° | m² | -3,00 | 19.764 | -59.292 |
| **17.1.133** | Y. Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **17.1.134** | Y. Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante | m² | -3,00 | 40.250 | -120.750 |
| **17.1.135** | Y. Reparación de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante: aditivo adherente | ml | -3,00 | 43.560 | -130.680 |
| **17.1.136** | Y. Reparaciones menores de elementos de hormigón armado | gl | -1,00 | 375.000 | -375.000 |

| | **ÍTEMS AUMENTADOS (+)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ESTUDIO DE SUELO** | | | | |
| **17.1.2** | A. Estudio de suelo. Mínimo 3 perforaciones. | Metro lineal | 3,00 | 300.000 | 900.000 |
| | **FUNDACIONES** | | | | |
| **17.1.16** | C. Vigas de Fundación de H A. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1,10 | 2.834.220 | 3.117.642 |
| | **CAMINERO A = 1,20 m** | | | | |
| **17.1.22** | E. De 0.15 m, ladrillo común, para revocar | m² | 13,80 | 106.096 | 1.464.125 |
| **17.1.30** | I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm | m² | 6,10 | 35.286 | 215.245 |
| **17.1.39** | K. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, | m² | 96,00 | 48.191 | 4.626.336 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 613/2023**

**POR LA CUAL SE AMPLÍA EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO N° 5/2022 SUSCRITO CON LA EMPRESA JDC CONSTRUCTORA DE JULIO D. CARIBONI, COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL – ID N° 406738.**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes) | | | | |
| **17.1.44** | K. De baldosones de hormigón 40 x 40 cm. | m² | 48,00 | 98.888 | 4.746.624 |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| **17.1.77** | Q. Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada | ml | 38,00 | 64.667 | 2.457.346 |
| | **ALIMENTACIÓN AGUA CORRIENTE (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **17.1.74** | Q. Cañerías de termofusion p/ agua fría de 32 mm, incluye accesorios | ml | 131,00 | 60.000 | 7.860.000 |
| | **ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ALIMENTACIÓN PRINCIPAL)** | | | | |
| **17.1.100** | S. ACOMETIDA ELECTRICA \| MEDIDOR AL TABLERO | ml | 116,00 | 72.000 | 8.352.000 |
| **17.1.101** | S. Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2 | ml | 116,00 | 38.400 | 4.454.400 |
| **17.1.117** | S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H A, con manija móvil. | un | 3,00 | 253.812 | 761.436 |

DALILA NOEMI ZARZA PAREDES

Firmado digitalmente por DALILA NOEMI ZARZA PAREDES
Fecha: 2023.08.07 13:29:22 -04'00'

**Dalila Noemí Zarza Paredes**
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos



Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura
Asunción - Paraguay

Tel: (595 21) 452 380/2
uepp@mec.gov.py