INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

SUB UOC N° 1

Licitación Pública Nacional DIP N° 77/09

"AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO"

"ANEXO N° 03"

"ADENDA AL CONTRATO DIP N° 136/2010"

ING. WILLIAM NEGRETE YAMBAY

AÑO 2013

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Viva Paraguay

ANEXO N° 3 DEL CONTRATO DIP N° 136/2010

"CONVENIO MODIFICATORIO"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 9. días del mes de .mayo..... del año 2.013, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado por su Presidente el **Abog. ADALBERTO RAUL MONGELOS SCHNEIDER** (art. 15º de la Ley 427/73), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 10523/13 de fecha 17 de enero de 2.013, y la firma **ING. WILLIAM NEGRETE YAMBAY**, con RUC Nº 490147-9, domiciliada en la calle Enrique Mares Lind Nº 7315 c/ Mecánicos de Aviación (Asunción – Paraguay), representada por el **Ing. WILLIAM NEGRETE YAMBAY**, con Cédula de Identidad Nº 490147, convienen la Ampliación al Contrato DIP N° 136/2010 suscripto el 29 de marzo del 2.010 en el marco de la **Licitación Pública Nacional Nº 77/09 "Ampliación y Remodelación del Hospital Regional de Coronel Oviedo"**, regido por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: Se otorga la suspensión de los plazos de ejecución de las obras del Contrato 136/10, suscrito con el ING. WILLIAM NEGRETE YAMBAY dentro del marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 77/09 "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO", dejando establecido un nuevo ***plazo de ejecución de 221 días*** para la terminación de las obras contractuales faltantes y las obras adicionales y complementarias ***a ser contabilizados desde la fecha del nuevo Acta de Inicio,*** a ser elaborada una vez que se haya suscrito la presente Adenda, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.1 de las Condiciones Generales del Contrato.-

SEGUNDA: Modificación de la Clausula Nº 15 Reajuste de Precios, del Contrato principal la cual en base al Dictamen DNCP/DJ/2312/12 emanado de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y avalado por el Dictamen DJ/DDC/Nº 4032/2012 de la Dirección Jurídica del I.P.S. queda redactado de la siguiente manera:

- ***La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:***

Si durante la ejecución de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la formula de reajuste mostrada más adelante, se reconocerá un reajuste de precios para cada certificación, según el siguiente detalle:

$$Ap = Po\ (0{,}20 + 0{,}30\ S/So + 0{,}20\ C/Co + 0{,}20\ D/Do + 0{,}10\ Fe/Feo) - Po$$
$$Ap = Po * PrI - Po$$

Donde:

Ap: Ajuste de precios

Po: Monto del certificado del mes correspondiente a precio contractual presentado con la oferta, cotizado en guaraníes, según tabla de precios del contrato.

S: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

S0: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción" establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente (10) días antes de la fecha de presentación de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la industria Nacional del Cemento, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o servicios y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

C0: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la industria Nacional del Cemento, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de las ofertas.

NEGRETE INGENIERIA Ing. WILLIAM NEGRETE Propietario

Abog. Raúl Mongelos Schneider Presidente INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO N° 3 DEL CONTRATO DIP N° 136/2010

D: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o servicios y/o suministros realizados a las que se refiere el ajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.
D0: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de las ofertas.
Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y servicios realizados a las que se refiere el ajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.
Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de las ofertas.
No será reconocido ningún ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relación al cronograma de obras aprobado.
El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere.

TERCERA: Por la presente Adenda las partes amplían el Contrato Nº 136/10, suscripto en fecha 29 de marzo del 2.010 estableciendo un incremento de los bienes adjudicados a la Proveedora con los mismos precios unitarios pactados originalmente, conforme a las previsiones establecidas en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario 21.909/03 por el cual se reglamenta dicha Ley. La ampliación fue resuelta por el Consejo de Administración a través de la Resolución Nº 008-028/13 de fecha 24 de enero de 2013. La presente ampliación se realiza por un monto total de ***Gs. 1.109.395.073 (Guaraníes un mil ciento nueve millones trescientos noventa y cinco mil setenta y tres).-***
Los precios unitarios y totales se detallan en la siguiente planilla:

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS - A DESCONTAR						
Descripcion de los trabajos				Precio Unitario Contractual	Cantidad	Precio Total
1	70131703-001	PRELIMINARES				
1.9		Alquiler de Sanitarios estándar , con inodoros y duchas	mes	120.000	7,00	840.000
1.10		Bandejas y mallas de protección para caidas de material	global	1.020.000	1,00	1.020.000
2	72103003-003	DEMOLICIONES				
2.3		De aberturas con recuperación, metálica y de madera				
2.3.1		De puertas c/marcos	un	12.000	3,00	36.000
2.3.2		De ventanas c/marcos	un	10.200	5,00	51.000
2.4.1		De azulejos blancos	m2	3.000	31,00	93.000
2.5.2		De cielo rasos con humedad	m2	9.600	26,50	254.400
3	72101701-001	ESTRUCTURA				
		Fundaciones Fck=210 Kg/cm2 incluye excavacion, (correspondientes a sectores de ambulancia y portico)	m3	1.143.709	7,51	8.589.255
3.4		Pilares, Fck=210 kg/cm2	m3	1.257.273	7,20	9.052.366
6	72102503-001	MAMPOSTERÍAS				
6.3		De elevacion ladrillo común - e= 0,15 m, 1:1:6 y para cerramiento (muralla y planta alta)	m2	44.647	8,00	357.176
6.4		De elevacion ladrillo común - e= 0,30 m, 1:1:6	m2	79.974	6,00	479.844
7	72102503-001	ENVARILLADO				
7.1		Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm (para muralla perimetral)	ml	12.000	3,00	36.000
8	72101607-006	REVOQUES				
8.1		A dos capas interior con hidrófugo	m2	15.889	12,00	190.668
10	72102508-003	REVESTIMIENTO				
10.1		De azulejos color - 0,30 x 0,40m	m2	52.183	14,00	730.562
10.3		De láminas de plomo, e = 1,5 mm en paredes, h = 3,06m	m2	222.000	70,00	15.540.000
10.4		De láminas de plomo, e = 2 mm en puertas	m2	240.000	9,00	2.160.000
10.5		De Revocolor en fachadas	m2	48.000	875,66	42.031.680
10.8		De Granito natural en muros y mesadas	m2	510.000	20,00	10.200.000

NEGRETE INGENIERIA
Ing. WILLIAM NEGRETE
Propietario

Abog. Raúl Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO N° 3 DEL CONTRATO DIP N° 136/2010

11	72102702-003	**CONTRAPISOS**				
11.4		Carpeta de regularización sobre contrapiso existente(en área exterior)	m2	15.437	3.50	54.030
11.5		Carpeta de nivelación para piso cerámico	m2	15.437	3.50	54.030
12	72102702-003	**PISOS**				
12.4		Cerámico antideslizante Pi5, 0.30 x 0.30 m	m2	59.623	3.50	208.681
13	72101607-005	**ZÓCALO**				
13.2		De granito moldurado base gris- 0.15 x 0.35 m	m	24.000	380.00	9.120.000
14	81141807-003	**INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL**				
		Instalación agua fria y caliente s/plano.				
14.1.7		**Provisión y colocación de:**				
14.1.7.7		Tubería d =3/4" Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable	m	18.720	6.00	112.320
14.1.7.8		Tubería d =1/2" Polipropileno Tricapa o Cuatricapa roscable	m	15.600	12.00	187.200
14.1.7.9		Accesorios Polipropileno tricapa o cuatricapa roscable	gl	60.000	1.00	60.000
14.1.7.17		Llaves de paso 3/4" cromada, con campana	un	54.000	1.00	54.000
14.1.7.18		Llaves de paso 1/2" cromada, con campana	un	48.000	1.00	48.000
14.1.7.19		Conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,30 m y L= 0.40 m y rosetas cromadas	gl	24.000	1.00	24.000
14.2		**POZO PROFUNDO**				
14.2.1.3		Rehobilitación del pozo profundo existente, incluye todos los trabajos que permitan la instalación de la bomba sumergible. Nota: Los datos técnicos del pozo serán resultado del ensayode bombeo que se tiene previsto realizar en esta alternativa.	gl	12.000.000	1.00	12.000.000
14.2.3		**Provisión, transporte y montaje del equipamiento hidráulico para la captación de agua del pozo profundo hasta el Reservorio Inferior, incluyendo:**				
14.2.3.1		Excavación, incluye acarreo	m3	18.000	15.00	270.000
14.2.3.2		Relleno y compactación	m3	36.000	14.90	536.400
14.2.3.3		Colchón de arena lavada e= 0.10 m	m3	48.000	1.80	86.400
14.2.3.4		Tubería de PVC soldable, diámetro 3/4". Nota: La profundidad del pozo profundo se establecerá conforme a los estudios que se tiene previsto realizar en esta alternativa, la profundidad de 150 m es referencial y es a fin de la presentación de ofertas.	m	24.000	170.00	4.080.000
14.2.3.5		Tubería de PEAD, (diámetro referencial 2", a ser verificado luego de la elección de la de excelente calidad. Nota: La profundidad del pozo profundo se establecerá conforme al bomba sumergible), de marca reconocida, con experiencia en su utilización en el mercado paraguayo y estudio que se tiene previsto, la profundidad de 150 m es referencial y es a fin de la presentación de ofertas.	m	60.000	170,00	10.200.000
14.2.3.6		Accesorios de H° G° (codos, tes, uniones simples y dobles, reducciones, etc.), de marca reconocida y de excelente calidad.	gl	1.200.000	1.00	1.200.000
14.2.3.7		Válvulas esclusas y de retención (de bronce y/o hierro fundido), de marca reconocida y de excelente calidad.	gl	4.200.000	1.00	4.200.000
14.6.1		**Construcción de:**				
14.6.1.1		Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de H° A°, 0.40 m x 0.40 m, incluye excavación.	un	180.000	2.00	360.000
14.6.3		**Provisión y colocación de:**				
14.6.3.1		Tubería PVC rígido Serie Normal 40 mm, soldable	m	19.728	2.00	39.456
14.6.3.2		Tubería PVC rígido Serie Normal 50 mm, soldable	m	21.600	2.00	43.200
14.6.3.4		Tubería PVC rígido Serie Reforzada 100 mm, junta elástica con anillo de goma	m	33.000	2.50	82.500
14.6.3.6		Accesorios de PVC rígido (codos, tes, ramalas, reducciones), anillos de goma y sifones colgantes	gl	90.000	1.00	90.000
14.6.3.7		Caja Sifonada con rejilla cromada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	78.000	1.00	78.000
14.9.2		Remoción y reposición de vereda calcárea de 0.20 m x 0.20 m, tipo vainilla	m2	48.000	6.00	288.000
14.9.3		De plantas ornamentales y/o pasto	gl	600.000	1.00	600.000

NEGRETE INGENIERIA
Ing. WILLIAM NEGRETE
Propietario

Abog. Raúl Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO N° 3 DEL CONTRATO DIP N° 136/2010

14.10		**ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS**				
14.10.1		**Provisión y colocación de:**				
14.10.1.1		Inodoro convencional de losa de primera calidad, color blanco hielo y accesorios de sujeción	un	324.000	1,00	324.000
14.10.1.3		Cisterna Alta de Plástico con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco, incluye tubo de descarga de embutir y tubo de ligación.	un	324.000	1,00	324.000
14.10.1.4		Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro, color blanco	un	36.000	1,00	36.000
14.10.1.5		Lavatorio y pedestal, de losa de primera calidad, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción	un	324.000	1,00	324.000
14.10.1.10		Griferia cromada linea clásica para lavatorio - agua fria y caliente	un	420.000	1,00	420.000
14.10.1.14		Griferia cromada linea clásica para ducha - agua fria y caliente	un	420.000	1,00	420.000
14.10.1.17		Griferia cromada linea clásica para lavadero - agua fria, con pico móvil	un	198.000	1,00	198.000
14.10.1.20		Griferia monocomando para agua fria y caliente, exterior de pared	un	222.000	3,00	666.000
14.10.1.21		Griferia monocomando para mesada con pico móvil, ducha extraible y accesorios	un	222.000	4,00	888.000
14.10.1.22		Válvula automática de pared, para agua fria	un	90.000	5,00	450.000
14.10.1.23		Válvula pedal automática y griferia para agua fria y caliente, cromadas y accesorios	un	330.000	2,00	660.000
14.10.1.26		Asiento rebatible de 0,50 m x 0,50 m, para ducha de discapacitados	un	462.000	4,00	1.848.000
14.10.1.27		Barra de apoyo rebatible para discapacitados de 0,80 m, conforme detalle	un	150.000	9,00	1.350.000
14.10.1.28		Barra de apoyo en L para discapacitados, conforme detalle	un	150.000	3,00	450.000
14.10.1.29		Barra de apoyo fija de 0,80 m para discapacitados, conforme detalle	un	60.000	9,00	540.000
14.10.1.30		Pileta de acero inoxidable de 0,60 m x 0,40 m x 0,40 m de adosar a la pared, tipo monobloque, conforme plano de detalle	un	420.000	7,00	2.940.000
14.10.1.31		Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	un	384.000	6,00	2.304.000
14.10.1.32		Bacha simple de acero inoxidable de 0,91 m x 0,46 m x 0,28 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de	un	360.000	1,00	360.000
14.10.1.33		Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	un	450.000	6,00	2.700.000
14.10.1.34		Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle	un	462.000	2,00	924.000
14.10.1.35		Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso, de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle	un	462.000	1,00	462.000
14.10.1.33		Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	un	450.000	1,00	450.000
14.10.1.36		Jabonera de losa de primera calidad, de color blanco hielo, de 0,18 m x 0,18 m	un	24.000	1,00	24.000
14.10.1.38		Percha simple de losa de primera calidad, color blanco hielo	un	54.000	1,00	54.000
14.10.1.39		Termocalefón de 100 litros de capacidad, con todos sus accesorios	un	462.000	31,00	14.322.000
14.10.1.40		Dispenser de papel higiénico en rollo	un	420.000	1,00	420.000
14.10.1.41		Papel higiénico en rollo de 300 m para dispenser	un	60.000	1,00	60.000
14.10.1.42		Dispenser de toalla de papel intercalada	un	324.000	1,00	324.000
14.10.1.43		Toalla de Papel -Intercaladas - 22 cm x 21 cm	un	60.000	1,00	60.000
14.10.1.44		Dispenser de jabón	un	312.000	2,00	624.000
14.10.1.45		Refill de Jabón Líquido de 800 ml	un	54.000	2,00	108.000
15		**INSTALACION ELECTRICA Reconfiguracion y**				
15.2.1.4		Alquiler de Sanitarios estándar	un	300.000	2,00	600.000
15.3.5		Provisión, instalación y configuración de software de monitoreo	un	5.952.000	1,00	5.952.000

NEGRETE INGENIERIA
Ing. WILLIAM NEGRETE
Propietario

Abog. Raúl Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO N° 3 DEL CONTRATO DIP N° 136/2010

15.4		**TABLEROS**				
15.4.2		Tablero Seccional	un	792.000	1,00	792.000
15.5		**Disyuntores. Provisión y montaje**				
		De 3 X 63 A	un	288.000	1,00	288.000
		De 3 X 80 A	un	816.000	1,00	816.000
		De 3 X 150 A	un	1.680.000	2,00	3.360.000
15.6		**Alimentación trifásica de tableros. Provisión y montaje**				
		De 16 mm2 (neutro)	ml	11.760	80,00	940.800
		De 50 mm2	ml	54.000	240,00	12.960.000
15.7.2		**ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS. PROVISIÓN Y MONTAJE.(conductores, electroductos, caja de llaves,etc.)**				
15.7.1		Bocas de iluminación interiores.	un	52.800	9,00	475.200
15.7.3.3		Equipo fluorescente de 1x40 W con difusores	un	158.400	6,00	950.400
15.7.3.4		Equipo fluorescente de 2x40 W con difusores	un	201.600	7,00	1.411.200
15.9		**Toma corriente. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento.**				
15.9.1		Alimentación de bocas para toma corriente, combinación escalera y punto y toma.	un	52.800	13,00	686.400
15.9.2		Ficha de Toma Corriente tipo Schuko	un	115.200	8,00	921.600
15.9.5		Ficha de punto y toma	un	19.200	5,00	96.000
15.10		**INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADORES TIPO VENTANA Y SPLIT.**				
15.10.1		**Acondicionador de Aire de 12.000 BTU.Tipo ventana.**				
15.10.1.1		Circuito y cableado para acondicionador de aire 12.000 BTU.	un	336.000	1,00	336.000
15.10.1.2		Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento de **Aire Acondicionador** (Ventana) según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	2.160.000	1,00	2.160.000
15.10.2		**Acondicionador de Aire de 18.000 BTU.Tipo ventana.**				
15.10.2.1		**Circuito y cableado para acondicionador de aire 18.000 BTU.**	un	336.000	16,00	5.376.000
15.10.2.2		Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento de **Aire Acondicionador** (Ventana) según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	3.000.000	16,00	48.000.000
15.10.3		**Acondicionador de Aire de 24.000 BTU.Tipo ventana.**				
15.10.3.1		Circuito y cableado para acondicionador de aire. 24.000 BTU	un	336.000	13,00	4.368.000
15.10.3.2		Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento de **Aire Acondicionador** (Ventana) según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	3.960.000	13,00	51.480.000
15.10.4		**Acondicionador de Aire de 36.000 BTU.Tipo ventana.**				
15.10.4.1		Circuito y cableado para acondicionador de aire.36.000 BTU.	un	336.000	5,00	1.680.000
15.10.4.2		Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento de **Aire Acondicionador** SPLIT según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	7.800.000	5,00	39.000.000
15.11		**Termo Calefón**				
15.11.1		Mano de Obra y instalación eléctrica (incluye alimentación e interruptor de 25 A)	un	336.000	1,00	336.000
15.14		**Instalación Electromecánica en caseta de bombeo.**				
15.14.4		Bomba Dosificadora de cloro y todos sus accesorios especificados. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento.	un	1.800.000	1,00	1.800.000
15.14.2		Electrobomba sumergible y todos los accesorios especificados. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento.	un	1.440.000	1,00	1.440.000
15.15		Desmontaje con recuperación de lámpara Scialítica de techo en sala de operaciones	un	552.000	2,00	1.104.000
15.15.1		Provisión, montaje de soporte para lámpara Scialítica (totalmente nuevo) y puesta en funcionamiento de la lámpara Scialítica (existente), con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	600.000	2,00	1.200.000
17		**INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES**				
17.13		Bomba de vacío central en dúplex de 2 x 2 HP, a paletas Rotativas en baño de aceite.	un	110.000.000	1,00	110.000.000

NEGRETE INGENIERIA
Ing. WILLIAM NEGRETE
Propietario

Abog. Raul Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO N° 3 DEL CONTRATO DIP N° 136/2010

19	72102601-001	**CARPINTERIA DE MADERA**				
19.1		**Provision y colocación de puertas placas rebatibles**				
19.2.1		Puerta,marco y contramarco, 2 hojas rebat. P5 (1,20x2,10m), incluye herrajes y cerradura c/picaporte, sin visor.	un	907.200.00	1,00	907.200
19.7		**Colocación de aberturas recuperadas con provisión y colocación de marcos de lapacho.**				
19.7.2		De 0,80 x 2,45 m	un	458.640	2,00	917.280
19.7.3		De 0,80 x 2,10 m	un	393.120	1,00	393.120
19.6		**Provision y colocación de:**				
19.6.1	56101703-005	Mueble de cedro- lustre natural para Admision-Informaciones y AOP	m	780.000	10,50	8.190.000
22.1	72102402-001	**Enduido**				
22.1.1		En paredes a dos capas	m2	7.920	230,00	1.821.600
22.1.2		En cielo rasos a dos capas	m2	8.400	43,30	363.720
22.2	72102402-001	**Al látex**				
22.2.1		De paredes interiores	m2	10.680	230,00	2.456.400
22.2.3		De cielo raso de losa de losa de H° y vigas	m2	10.800	43,00	464.400
22.4		**Al esmalte sintético**				
22.4.1		De aberturas de madera ,incluye marcos y contramarcos	m2	16.800	150,00	2.520.000
23		**VARIOS**				
23.1.1	90151802-027	**Mamparas**				
23.1.1.1		Mampara de Roca Yeso	m2	264.000	72,00	19.008.000
23.1.1.2		De laminados estructurales de alta presion, para boxes de baños, incluye puertas, tiradores y cerraduras	m2	300.000	10,00	3.000.000
23.1.3		**Elementos de protección. Provisión y colocación de:**				
23.1.3.1	42132102-001	Guardacamillas de acero inoxidable revestido en PVC	ml	60.000	240,00	14.400.000
23.1.3.2	72102602-010	Pasamanos de acero inoxidable revestido en PVC	ml	60.000	240,00	14.400.000
23.1.3.3	72102602-010	Terminales de acero inoxidable revestido en PVC	un	48.000	50,00	2.400.000
23.1.3.4	39121205-004	Cantoneras de acero inoxidable,perfil L 2"x2"	ml	78.000	60,00	4.680.000
23.1.4		**JARDINERIA**				
23.1.4.2		Plantación de especies florales y arbustos	global	7.800.000	1,00	7.800.000
23.1.5		Canteros de material	global	4.200.000	1,00	4.200.000
23.1.6		**MESADAS**				
23.1.6.1		De material revestido con acero inoxidable c/ espacio para bachas e-1,5mm,en laboratorio, Urgencias, Esterilizacion y Área de Quirófano-Ver Detalles	ml	960.000	16,00	15.360.000
23.1.6.2		De material revestido con acero inoxidable c/ espacio para bachas e-1,5mm,en banco de sangre-Ver Detalles	ml	960.000	6,50	6.240.000
23.1.6.3	42191902-002	De acero inoxidable c/espacio para bachas e=1,5mm, _Ver Detalles (Umpieza de Tubitos , Sala de Trabajo Urgencias, Nursery , Esterización y Sala de Recuperac.)	ml	780.000	9,00	7.020.000
23.1.6.4		De acero inoxidable sin espacio para bachas e=1,5mm, _Ver Detalles (Rec. Muestras, Sala de extracciones, Entrega de mat. Esterilizados)	ml	900.000	6,00	5.400.000
23.1.6.5		De material revestido con acero inoxidable y granito natural c/ cajones, e-1,5mm,en puesto de enfermeria(urgencias)-Ver Detalles	un	5.400.000	1,00	5.400.000
23.1.6.6		De material revestido con acero inoxidable y granito natural c/ cajones, e-1,5mm,en Recepcion Urgencias-Ver Detalles	un	5.400.000	1,00	5.400.000
23.1.6.7		De material revestido con azulejos, espacio para una bacha s/ base de mamposteria en office AOP, a= 0,60m-mueble bajo de madera cedro lustre natural	ml	57.600	5,00	288.000
23.1.6.8		Mueble de acero inoxidable sin vidrio, bajo mesada, en cocina e=1,5mm	ml	540.000	4,40	2.376.000
23.1.6.9		Mueble de acero inoxidable adosado a muro e=1,5mm ,incluye vidrio cristal transparente e=6mm	ml	600.000	15,00	9.000.000
23.1.7.1		Indicadores de locales-CS2- suspendido de cielorraso de material acrilico, incluye además:provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción.	un	78.000	3,00	234.000
23.1.7.2		Indicadores de locales -CS 4a- de material acrilico adherido a puertas de 0,45x0,18,incluye además: provisión y colocación de todos sus elementos y accesorios de fijación	un	72.000	74,00	5.328.000
23.1.7.3		Identificador en Sanitarios -CS4b- (adherido a puerta) de material acrilico-20x20cm,incluye además:provisión y colocación de todos los accesorios de fijación	un	72.000	43,00	3.096.000

NEGRETE INGENIERIA
Ing. WILLIAM NEGRETE
Propietario

Abog. Raúl Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO N° 3 DEL CONTRATO DIP N° 136/2010

23.1.7.4		Cartel de acceso principal -CS1- letras de acero inoxidable fijado a pórtico de H°A°, incluye además: provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción	un	144.000	3.00	432.000
23.1.7.5		Indicador de locales -CS3- material acrilico de 1,00x0,25m fijado a muro sobre puertas,incluye además:provisión y colocación de todos los accesorios de fijación	un	120.000	5.00	600.000
23.1.8.2		**Cristal templado,provisión y colocación**				
23.1.8.2.2		Paño fijo de Cristal templado transparente incoloro,esp:10mm,incluye:premarco, marco ,todos los herrajes y accesorios. En Fachada principal (Urgencias, Policlinica,Caja de Rampa)	m2	600.000	16.00	9.600.000
23.1.8.2.3		Paño fijo (Plumbico)para sala de rayos (0.40x0.40)	m2	1.020.000	0.16	163.200
23.1.8.2.6		Puerta tipo corrediza Pv3 (1,80x2,10m)de cristal templado c/tratamiento de esmerilado,esp:10mm,incluye:cerraduras , frenos, herrajes y todos los accesorios, color natural	un	2.358.720	1.00	2.358.720
MONTO TOTAL RUBROS A SER DESCONTADOS CON PRECIO CONTRACTUAL						**635.519.408**
COEFICIENTE DE CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS						1,139276528
MONTO TOTAL RUBROS A SER DESCONTADOS CON PRECIO REAJUSTADO (SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ART. 62 DE LA LEY 2051/03)						**724.032.344**

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS						
Descripcion de los trabajos				**Precio Unitario Contractual**	**Cantidad**	**Precio Total**
2	72103003-003	**DEMOLICIONES**				
2.1		**De mamposteria**				
2.1.1		De ladrillos comunes - e = 0,15 m, en morgue	m2	1.800	27.00	48.600
2.2		**De pisos**				
2.2.1		De pisos,contrapisos y zócalos	m2	2.040	431,00	879.240
2.2.2		De piso de hormigon y contrapisos de circulación vehicular	m2	10.200	238.00	2.427.600
2.14		De cordon exterior	ml	3.000	75.00	225.000
2.4.4		De pastillas de zócalo en pasillo principal y accesos	m2	3.300	390.00	1.287.000
3	72101701-001	**ESTRUCTURA**				
3.4		Pilares, Fck=210 kg/cm2	m3	1.257.273	20.00	25.145.460
3.7		Vigas encadenado, inferior y superior, Fck=210 kg/cm2	m3	1.257.273	10.00	12.572.730
		Hormigon armado para cabezal de Tubulon sector ambulancias	m3	1.257.273	1.76	2.212.800
		Hormigon armado para cabezal de Tubulon en Porticos acceso principal y portico 2	m3	1.257.273	0.25	314.318
4	70131703-001	**CIMIENTO**				
4.1		De piedra bruta colocada 1:12 incluye excavación y acarreo hasta contenedor - (Muralla perimetral de 40 x 60)	m3	200.182	73.18	14.649.319
5	72102507-005	**AISLACION**				
5.1		Horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico	m2	17.557	136.68	2.399.691
6	72102503-001	**MAMPOSTERÍAS**				
6.2		De nivelacion ladrillo común e= 0,45 m, 1:1:10	m2	119.961	0.40	47.984
6.3		De elevacion ladrillo común - e= 0,15 m, 1:1:6 y para cerramiento (muralla y planta alta)	m2	44.647	605.00	27.011.435
6.3		De elevacion ladrillo común - e= 0,15 m, 1:1:6 para asiento de estructura metalica, canalón perimetral, cerramiento frente y fondo de techo	m2	44.647	151.00	6.741.697
6.4		De elevacion ladrillo común - e= 0,30 m, 1:1:6	m2	79.974	5.00	399.870
7	72102503-001	**ENVARILLADO**				
7.1		Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm (para muralla perimetral)	ml	12.000	800.20	9.602.400
8	72101607-006	**REVOQUES**				
8.1		A dos capas interior con hidrófugo	m2	15.889	159.00	2.526.351
8.2		A dos capas exterior con hidrófugo (canalón, parapeto y pared en panderete) y muralla ambos lados.	m2	15.889	1611.00	25.597.179
9	72101601-006	**TECHOS**				
9.3		De chapa galvanizada N°28 sobre estructura existente	m2	114.000	759.00	86.526.000
10	72102508-003	**REVESTIMIENTO**				
10.9		De pastillas cerámicas de 10x10cm -h =1.80m	m2	61.183	390.00	23.861.370

NEGRETE INGENIERIA
Ing. WILLIAM NEGRETE
Propietario

Abog. Raúl Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO N° 3 DEL CONTRATO DIP N° 136/2010

11	72102702-003	**CONTRAPISOS**				
11.4		Carpeta de regularización sobre contrapiso existente(en área exterior)	m2	15.437	327,00	5.047.899
12	72102702-003	**PISOS**				
12.1.1		Base gris - 0,30 x 0,30 m	m2	81.502	46,00	3.749.092
12.3		De Piedra roja de 0,50 x 0,50 m de protección perimetral, y camineros	m2	78.000	155,00	12.090.000
12.5		De hormigon armado,h=0,12m para estacionamientos	m2	93.600	430,00	40.248.000
13	72101607-005	**ZÓCALO**				
13.1		De mosaico granitico base gris- 0,10 x 0.30 m	m	21.600	40,00	864.000
14.7	72102304-005	**INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL**				
		Instalación desagüe pluvial s/plano.				
14.7.1		**Construcción de:**				
14.7.2		**Provisión y colocación de:**				
14.7.2.2		**Tubería PVC rígido Serie Reforzada 150 mm, junta elástica con anillo de goma**	ml	49.800	66,00	3.286.800
14.7.2.6		Canaleta Embutida de Chapa Galvanizada N° 24 - des. 50 cm., incluye antióxido y pintura final.	ml	72.000	19,00	1.368.000
15.10		**INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADORES TIPO VENTANA Y SPLIT.**				
15.10.5		**Acondicionador de Aire SPLIT de 12.000 BTU.**				
15.10.5.1		Circuito y cableado para acondicionador de aire SPLIT	un	336.000	2,00	672.000
15.10.5.2		Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento de **Aire Acondicionador** SPLIT según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	2.160.000	2,00	4.320.000
15.10.6		**Acondicionador de Aire SPLIT de 18.000BTU.**				
15.10.6.1		Circuito y cableado para acondicionador de aire SPLIT	un	336.000	20,00	6.720.000
15.10.6.2		Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento de **Aire Acondicionador** SPLIT según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	3.240.000	20,00	64.800.000
15.10.7		**Acondicionador de Aire SPLIT de 24.000BTU.**				
15.10.7.1		Circuito y cableado para acondicionador de aire SPLIT	un	336.000	14,00	4.704.000
15.10.7.2		Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento de **Aire Acondicionador** SPLIT según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	4.200.000	14,00	58.800.000
15.10.8		**Acondicionador de Aire SPLIT de 36.000 BTU.**				
15.10.8.1		Circuito y cableado para acondicionador de aire SPLIT	un	336.000	5,00	1.680.000
15.10.8.2		Provisión, Montaje y Puesta en funcionamiento de **Aire Acondicionador** SPLIT según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	8.160.000	5,00	40.800.000
17		**INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES**				
17.3		Tomas de pared, para oxigeno sistema DISS internacional	Un	450.000	13,00	5.850.000
17.4		Tomas de pared, para vacio sistema DISS internacional	Un	450.000	10,00	4.500.000
17.5		Fluxómetros de oxigeno toma DISS	Un	470.000	18,00	8.460.000
17.6		Frasco de aspiración en policarbonato, del tipo Macrolom	Un	250.000	40,00	10.000.000
17.9		Soporte para frasco de vacío, tipo slide de aluminio.	Un	750.000	40,00	30.000.000
17.10		Red de distribución canalizada de gases medicinales	ml	130.000	140,00	18.200.000
17.12		Válvulas de sectorización para mantenimiento preventivo.	un	530.000	4,00	2.120.000
21	72101903-001	**CARPINTERIA DE ALUMINIO**				
21.1.3		De 2,00 x 0,60 m. V3	un	720.000	1,00	720.000
21.1.10		De 1,40 x 1,50 m. V10	un	1.260.000	6,00	7.560.000
21.9		Provisión y Clocación de Rejilla de pared apersianada (1,00x0,60), en baños- Pl Alta de Salas de Mujeres y Hombres	un	360.000	3,00	1.080.000
22		**PINTURAS**				
22.1	72102402-001	**Enduido**				
22.1.2		En cielo rasos a dos capas	m2	8.400	122,00	1.024.800
22.2	72102402-001	**Al látex**				-
22.2.3		De cielo raso de losa de losa de H° y vigas	m2	10.800	122,00	1.317.600
22.3		**Al Acrilico**				-
22.3.1		De paredes exteriores (Fachadas del bloque nuevo y existente)	m2	14.400	1611,00	23.198.400

NEGRETE INGENIERIA
Ing. WILLIAM NEGRETE
Propietario

Abog. Raúl Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO N° 3 DEL CONTRATO DIP N° 136/2010

23.1.8.2		**Cristal templado,provisión y colocación**				
23.1.8.2.4		Puerta de 2 hojas tipo vaiven, Pv1 (1,80x2,50m)de cristal templado c/tratamiento de esmerilado,esp:10mm,incluye:cerraduras , frenos, herrajes y todos los accesorios, color natural	un	2.808.000	1,00	2.808.000
24	76111702-001	**RETIRO DE ESCOMBROS, APROX. 290 m3.**	global			14.200.000
MONTO TOTAL RUBROS A SER AMPLIADOS CON PRECIO CONTRACTUAL						**624.664.635**
COEFICIENTE DE CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS						1,139276528
MONTO TOTAL RUBROS A SER AMPLIADOS CON PRECIO REAJUSTADO (SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ART. 62 DE LA LEY 2051/03)						**711.665.756**

RUBROS NUEVOS NO EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS						
Descripcion de los trabajos				**Precio Unitario Nuevo**	**Cantidad**	**Precio Total**
1	70131703-001	**PRELIMINARES**				
		Poda de arboles añosos y destronque de arboles, cantidad 3	gl.	6.600.000	1	6.600.000
		Excavacion de suelo, esp. 0,25 para piso hormigon armado	m3	33.750	119,00	4.016.250
		Construccion de Sanitarios para el personal	global	4.546.320	1,00	4.546.320
2	72103003-003	**DEMOLICIONES**				
2.2		**De pisos**				
		De cercado perimetral, tejido y postes, cimientos y vegetación adherida	ml	30.170	302,40	9.123.408
		De techo de tejas sobre Auditorio y Morgue	m2	13.365	261,00	3.488.265
		De reflector y traslado a nuevo lugar por ampliacion del pórtico en AOP	un	472.500	1,00	472.500
		Demolición de parrila de madera en acceso vehicular derecho, y relleno con hormigon 6,00 x 2,00 x 0,30.	gl	3.934.000	1,00	3.934.000
3	72101701-001	**ESTRUCTURA**				
		Hormigon ciclopeo con armaduras sector ambulancias	m3	797.940	41,95	33.473.583
		Hormigon ciclope con armaduras Porticos acceso principal y portico 2	m3	797.940	3,65	2.912.481
		Pilares H°A° 30x30 para muralla perimetral	ml	129.600	302,5	39.204.000
		Picado de viga de hormigon armado para amarre AOP	gl.	162.000	1,00	162.000
5	72102507-005	**AISLACION**				
		Aislante Térmico sobre techo de chapas tipo TAB 5, ISOLANT, sobre techo Hospital, Bloque consultorios existente y Auditorio	m2	23.220	1300	30.186.000
6	72102503-001	**MAMPOSTERÍAS**				
		Muro de piedra basaltica negra para base de reja, h= 0,40 m sobre cimentacion existente	m2	293.610	67,00	19.671.870
		De ladrillos comunes en panderete, para regularizacion de mamposteria en Esterilizacion, banco de Sangre y aislacion de pared tanque elevado	m2	37.800	234,00	8.845.200
10	72102508-003	**REVESTIMIENTO**				
		Revestimiento acrilico 100% color a elegir en fachada, en sustitución del revocolor	m2	63.000	885,66	55.796.580
12	72102702-003	**PISOS**				
12.1		De mosaicos graníticos, incluye pulida final				
		Cordones fabricados in situ con perforaciones para paso desague pluvial	ml	27.675	163,00	4.511.025
		De canto rodado, 0,30 x 0,30 m para vereda frente y revestido de escalera posterior (acceso a Auditorio.	m2	99.900	327,00	32.667.300
13	72101607-005	**ZÓCALO**				
		De granito moldurado base gris- 0,10 x 0,30 m	m	23.500	380,00	8.930.000
14	81141807-003	**INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL**				
14.7	72102304-005	**INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL**				
		Instalación desagüe pluvial s/plano.				
14.7.1		**Construcción de:**				
14.7.2		**Provisión y colocación de:**				
		Construccion de Rejilla metálica pluvial corrida de 0,30 m de ancho, marcos n perfil angulo de 2" x 2", rejilla de planchuelas de 1/4" x 3/16", para pavimento H°A° de sobre base de hormigon y muro de ladrillos, incluye excavacion	ml	608.063	26,00	15.809.638

NEGRETE INGENIERIA
Ing. WILLIAM NEGRETE
Propietario

Abog. Raúl Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO N° 3 DEL CONTRATO DIP N° 136/2010

		Construccion de Canales Pluviales, de ladrillos comunes, sobre contrapiso de hormigon pobre, sección cuadrada, 8min, Hmin y pendiente teórica mínima 0,5%conforme plano de detalle, incluye excavación.	ml	199.935	243,00	48.584.205
		Construccion de Canales Pluviales, con tapa de hormigon, sección cuadrada, 8min, Hmin y pendiente teórica mínima 0,5%conforme plano de detalle, incluye excavación.	ml	337.500	17,00	5.737.500
		Modificacion de bajada pluvial y registro pluvial en AOP.	gl	945.000	1,00	945.000
15		**INSTALACION ELECTRICA Reconfiguracion y readecuacion de Carga de Emergencia**				
		Tableros. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento.				
		TSE2.PA	gl	4.493.853	1,00	4.493.853
		TSN2.PA	gl	1.239.273	1,00	1.239.273
		TSE6.PA	gl	5.259.492	1,00	5.259.492
		TSN6.PA	gl	1.239.273	1,00	1.239.273
		TSE5.PA	gl	9.852.732	1,00	9.852.732
		TSN5.PA	gl	2.113.020	1,00	2.113.020
		TSNe.PB	gl	3.733.695	1,00	3.733.695
		TSEe.PB	gl	768.576	1,00	768.576
		TPE	gl	16.124.670	1,00	16.124.670
		TTA. Fuerza	gl	14.089.545	1,00	14.089.545
		TTA. Mando	gl	6.976.368	1,00	6.976.368
		Conductores. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento. Incluyendo registros y ductos embutidos o subterraneos Del Generador al TTA. Fuerza. 240mm2 NYY,Del Generador al TTA. Mando,Del Trafo al TTA. 240mm2 NYY,Del TTA al TPE. 240mm2 NYY,Del TPE al TSEe.PB. 10mm2,Del TPE al TSE5.PA. 120mm2 NYY,Del TSE5.PA al TSE2.PA. 10mm2,Del TSE5.PA al TSE6.PA. 16mm2	gl	281.287.377	1,00	281.287.377
		Bandejas metalicas portacables de 30 cm x 7,5 cm en chapa galvanizada 18, incluyendo soportes para colgar	ml	169.155	235,00	39.751.425
		Bandejas metalicas en chapa galvanizada N° 18, para señales débiles de 20 cm x 7,5 cm ranurados incluyendo soportes para colgar y tapa en chapa N° 22	ml	228.879	235,00	53.786.565
		Readecuación de los Tableros a las EETT nuevas.				
		TTA,TPE,TSEe.PB,TSE5.PA,TSE2.PA,TSE3.PA,TSE4.PA,TSE6.PA,TPN,TSNa.PB,TSNb.PB,TSNc.PB,TSNd.PB,TSNe.PB,TSN.LV.PB,TSN.RX.PB,TSN.Resid.PB,TSN.Gases.PB,TSN.Inspect.PB,TSN.Bombas.PB,TSN5.PA,TSNa1.PA,TSNa2.PA,TSN1.PA,TSN2.PA,TSN6.PA	gl	67.203.099	1,00	67.203.099
		Provision e instalacion de ventiladores de techo de 56" en Lavanderia y Sala de Internados	un	526.500	11,00	5.791.500
17		**INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES**				
		Bomba de vacío central en dúplex de 2 x 3 HP, a paletas Rotativas en baño de aceite.	un	164.723.625	1,00	164.723.625
19.7		**Colocación de aberturas recuperadas con provisión y colocación de marcos de lapacho.**				
		Provision y colocacion de puertas (sin marcos), incluye herrajes y cerraduras de las siguientes medidas:				
		De 0,80 X 2,10	un	728.476	15,00	10.927.140
		De 0,90 X 2,10	un	728.476	2,00	1.456.952
		De 0,60 X 2,10	un	686.476	4,00	2.745.904
		De 1,4 X 2,10	un	1.092.476	2,00	2.184.952
		De 0,70 X 2,10	un	686.476	3,00	2.059.428
		De 1,10 X 2,10	un	868.476	10,00	8.684.760
20	72101903-001	**CARPINTERIA METALICA**				
		Provision y colocación de:				
		Rejas de caños cuadrados h= 0,60 m, sobre murito perimetral, horizontal de tubos cuadrados de 20 x 30 mm, rejilla vertical de caños de 10 x 20 mm c/ 10 cm entre ejes , Terminacion pintura sintética previo anticorrosivo	m2	432.000	74,26	32.080.320

NEGRETE INGENIERIA
Ing. WILLIAM NEGRETE
Propietario

Abog. Raúl Mongelos Schneider
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ANEXO N° 3 DEL CONTRATO DIP N° 136/2010

		Provisión e instalación de barreras metalicas manuales para acceso vehicular, incluyendo pintura antioxido y sintetica.	un	7.196.000	2.00	14.392.000
		Modificacion de Portón metálico (1.50x1.20), a (1.50 x 2.40 m) para accesos Hospital.	un	850.500	2.00	1.701.000
		Provision y colocacion de Portón metálico de (1.50 x 2.40 m), para cceso a AOP	un	1.458.000	1.00	1.458.000
23		**VARIOS**				
	90151802-027	**Mamparas**				
		De PVC estructura de aluminio natural, para boxes de baños, incluye puertas, tiradores y cerraduras	m2	243.000	5	1.215.000
23.1.8.2		**Cristal templado,provisión y colocación**				
		Puerta tipo corrediza (1.20x2.10m)de cristal templado c/tratamiento de esmerilado,esp:10mm,incluye:cerraduras , frenos, herrajes y todos los accesorios, color natural, sin automaitzacion	un	1.701.000	1.00	1.701.000
		Provisión y Colocación de :				
		Provision y colocacion de cerraduras con picaportes y llaves a dos vueltas para puertas existentes	un	256.500	33.00	8.464.500
		Provision y colocacion de cerraduras con picaportes y cierre tipo mariposa para puertas de baños recuperados	un	317.250	13.00	4.124.250
		Recortar techo existente hacia la fachada principal y hacia los aleros del bloque de consultorios	ml	78.300	48.00	3.758.400
		Limpieza con acido muriatico de revestido de piedra laja en muralla frente	m2	16.800	402.19	6.756.842
MONTO TOTAL RUBROS NUEVOS A SER EJECUTADOS						**1.121.761.661**

RESUMEN	
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS CON PRECIOS REAJUSTADOS	724.032.344
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS CON PRECIOS REAJUSTADOS	711.665.756
RUBROS NUEVOS NO EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS	1.121.761.661
MONTO TOTAL AMPLIACION	**1.109.395.073**
SON GUARANIES UN MIL CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y TRES.-	

El monto total ampliado de ***Gs. 1.109.395.073 (Guaraníes un mil ciento nueve millones trescientos noventa y cinco mil setenta y tres)***, corresponde a los precios reajustados al mes de agosto del año 2012.

CUARTA: Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificadas por este acto, conforme a lo previsto en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por once (11) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

NEGRETE INGENIERIA
Ing. WILLIAM NEGRETE
Propietario

ING. WILLIAM NEGRETE YAMBAY

Abog. Raúl Mongelos Schneider
PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL