CONVENIO MODIFICATORIO Nº 001/2014 DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 058/2013 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2013

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 29 días del mes de Julio del año 2014, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima **(ESSAP S.A.)**, portadora del **RUC Nº 80024191-6**, representada por el **Arq. Osmar Ludovico Sarubbi**, Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges Nº 516, por una parte, y, por la otra la **Empresa Arq. Ana Luci Porro Empresa Constructora**, portadora del **RUC Nº 408.153-6**, domiciliada en **Río de Janeiro 1320**, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Arq. Ana Luci Porro**, con Cédula de Identidad N° **408.153** en adelante denominada **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **LAS PARTES** e individualmente, **PARTE**, acuerdan suscribir el Convenio Modificatorio Nº 001/2014 del Contrato Principal **Nº 058/2013** de fecha 31 de octubre de 2013, en el marco de la **Licitación Pública Nacional N° 12/2013 "CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA DE MÁRGENES EN TOMA DE AGUA CRUDA EN LA CIUDAD DE PILAR"**, de conformidad a la Resolución de la Presidencia del Directorio **Nº 599/2014**, de fecha 29 de Julio del 2014, el cual estará sujeto a las Cláusulas y condiciones siguientes:

ARTICULO 1°

El presente Convenio tiene por objeto ampliar el monto del Contrato Principal, en un 19,91%, equivalente a la suma de Guaraníes Doscientos Cincuenta y Dos Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Setecientos Diez y Ocho (Gs. 252.397.718) conforme a la planilla que se adjunta al presente convenio, la cual formará parte integrante del mismo.

Las demás Cláusulas del Contrato pertinente que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio, permanecen válidas e inalterables.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

ESSAP S.A.

Arq. Osmar Ludovico Sarubbi
Presidente

ARQ. ANA LUCI PORRO EMPRESA CONSTRUCTORA.

Arq. Ana Luci Porro
Representante

OSCAR MENDEZ BUENO
GERENTE TECNICO
essap sa

Abog. Eduardo González Báez
Mat. 8510
Asesor Jurídico
ESSAP S.A.

essap

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO Nro. 058/2013

CONSTRUCCION DE DEFENSA DE MÁRGENES EN TOMA DE AGUA CRUDA EN LA CIUDAD DE PILAR

ITEM	RUBROS	UNID	CANTIDADES			PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	MONTO CONTRACTUAL			%
			CANT OFERTA	Variación CMNº1	TOTAL		ORIGINAL	Variación CMNº1	TOTAL	
1	MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION DE MARGEN									
1.1	MOVIMIENTO DE TIERRA P/ MURO									
1.1.1	Excavacion	m3	1.055	228	1.283	35.750	37.716.250	8.151.000	45.867.250	22%
1.1.2	Regularizacion de la base	m2	2.700	2.700	5.400	5.935	16.024.500	16.024.500	32.049.000	100%
1.1.3	Relleno y compactacion	m3	842	2.568	3.410	50.994	42.936.948	130.957.691	173.894.639	305%
1.2	DEFENSA DE GAVIONES				0			0	0	
1.2.1	Provision y colocacion de Gaviones caja (Zn + PVC) Altura = 0,50 m con reutilizacion de piedra bruta del local	m3	125		125	448.734	56.091.750	0	56.091.750	0%
1.2.2	Provision y colocacion de Gaviones caja (Zn + PVC) Altura = 0,50 m con reutilizacion de piedra bruta de prestamo	m3	60		60	729.014	43.740.840	0	43.740.840	0%
1.2.3	Provision y colocacion de Gaviones caja (Zn + PVC) Altura = 1,10 m con reutilizacion de piedra bruta del local	m3	190		190	360.074	68.414.060	0	68.414.060	0%
1.2.4	Provision y colocacion de Gaviones caja (Zn + PVC) Altura = 1,10 m con reutilizacion de piedra bruta de prestamo	m3	800		800	641.069	512.855.200	0	512.855.200	0%
1.2.5	Provision y colocacion de colchones de Gaviones (Zn + PVC) Espesor = 0,23 m con reutilizacion de piedra bruta del local	m2	1.305		1.305	141.284	184.375.620	0	184.375.620	0%
1.2.6	Provision y colocacion de Geotextiles (de 200 gr/m2)	m2	2.785		2.785	22.022	61.331.270	0	61.331.270	0%
1.3	OBRAS VARIAS P/ MUROS				0			0	0	
1.3.1	Provision y colocacion de tuberia de HºAº Ø 800 mm	ml	10	4	14	2.947.665	29.476.650	11.790.660	41.267.310	40%
1.3.2	Limpieza final	global	1		1	2.145.000	2.145.000	0	2.145.000	0%
2	ESPIGON PARA PROTECCION DE MARGEN				0			0	0	
2.1	MOVIMIENTO DE TIERRA P/ ESPIGON				0			0	0	
2.1.1	Excavacion	m3	21	16	37	35.750	750.750	572.000	1.322.750	76%
2.1.2	Regularizacion de la base	m2	90	90	180	5.935	534.150	534.150	1.068.300	100%
2.2	DEFENSA DE GAVIONES P/ ESPIGON				0			0	0	
2.2.1	Provision y colocacion de Gaviones caja (Zn + PVC) Altura = 1,10 m	m3	109		109	360.074	39.248.066	0	39.248.066	0%
2.2.2	Provision y colocacion de colchones de Gaviones (Zn + PVC) Espesor = 0,23 m	m2	160		160	141.284	22.605.440	0	22.605.440	0%
2.2.3	Provision y colocacion de Geotextiles (de 200 gr/m2)	m2	70		70	22.022	1.541.540	0	1.541.540	0%
2.3	OBRAS VARIAS P/ ESPIGON				0			0	0	
2.3.1	Provision de Piedra bruta	m3	203	150	353	295.724	60.031.972	44.358.600	104.390.572	74%
2.3.2	Limpieza final	global	1		1	2.145.000	2.145.000	0	2.145.000	0%
3	REPARACION DE PILARES - TOMA DE AGUA CRUDA DE PILAR				0			0	0	
3.1	Reparacion y recuperacion del cabezal de pilotes, fuste y pilares de HºAº	m2	40	12	52	1.505.218	60.208.720	18.062.616	78.271.336	30%
4	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)	global	1		1	22.880.000	22.880.000	0	22.880.000	0%
5	CARTEL DE OBRA	global	1		1	2.431.000	2.431.000	0	2.431.000	0%
								0	0	
	ITEM NUEVO									
	ESCALERA METALICA ACCESO TOMA DE AGUA	global		1	1	21.951.600		21.951.600	21.951.600	
								0	0	
						TOTAL GENERAL Gs. Con IVA	1.267.484.726	252.402.817	1.519.887.543	19,91%

ING. OSCAR GONZALEZ BUENO
GERENTE TECNICO
essap

Abog. Eduardo González Báez
Mat. 8510
Asesor Jurídico
ESSAP S.A.

Arq. Ana Lucy Borro
Representante Legal

ESSAP S.A.
Arq. Osmar Ludovico Saldibi
Presidente