U.O.C. N°301/2022

Encarnación, 08 de septiembre de 2022.

Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director.
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de remitir la contestación de la Nota DNCP N° 6986/22 referente a la Adenda de Modificación de computo métrico del llamado "Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado con cordón cuneta en el Distrito de Tomás Romero Pereira. Anexo Contestación Técnica-

Sin otro particular, me despido de Usted, con mi consideración más distinguida.-

Atentamente.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Derlis Fabián Mendoza
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Itapúa

Itapúa Tavusuo
Gobernación de Itapúa

Christian Brunaga
GOBERNADOR
Crecer juntos, es la fuerza del mañana!

MEMORANDUM N° 067/2022

Fecha: *22 de Agosto de 2022*

A: ***Ing. Nelson Tyrakowski***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa*
DE: ***Arq. Hernán Morínigo***	***Cargo:*** *Fiscal de Obras*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas y Transporte Gobernación de Itapúa*

Asunto: *Solicitud de Informe.*

Me dirijo a Usted a fin de presentar el informe correspondiente a la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 12/2021 "Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con Cordón Cuneta en el Distrito de Tomas Romero Pereira - Plurianual" ID N° 402.303 – Contrato N° 26/2021, Empresa Delgado Neher S.R.L.

Con respecto a lo Observado en la Nota DNCP N° 6986/2022 en el punto 2;

La Fiscalización ha realizado la verificación de la planilla Compensatoria presentada por la contratista.

*Los errores observados según informe de la DNCP, del ítem 1.2, se deben a los decimales ocultos en la cantidad adicional a ejecutar, por la cual se ha encontrado la diferencia. Según DNCP corresponde 24.686 gs *638.48m2= 15.761.517gs. Sin embargo mostrando los decimales ocultos debe ser 24.686gs * 638.4830794782m2= 15.761.593gs. Para la misma se adjunta la planilla compensatoria con la modificación de los decimales para su comprobación.*

El monto (48.664.074gs.) corresponde solamente a la compensación entre la cantidad adicional a ejecutar y la cantidad no ejecutada de la planilla contractual. Por la cual al realizar y ordenar la nueva planilla con los cómputos métricos compensados, se mantiene el mismo monto del contrato (552.397.940gs). Se adjunta la nueva planilla compensada.

Sin otro en particular, me despido atentamente.-

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas
Fecha: 22/08/22
Hora: 12:00
Firma

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

PLANILLA COMPENSATORIA DE RUBROS

CONTRATO N° 26/2021

OBRA: Construcción de Pavimento Pétreo tipo empedrado con cordón cuneta para el del Distrito de Tomás R. Pereira- Plurianual con ID: 402303

CONTRATISTA: Delgado Neher S.R.L.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO								CANTIDAD			CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad no Ejecutada	Cantidad Adicional a Ejecutar	Monto no Ejecutado	Monto Adicional
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**	**Unidad**									
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES: Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1	4.876.933	4.876.933	1	1,00	0,00	0,00	0	0
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO: Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	1.203	24.686	29.697.258	1.203	1.841,48	0,00	638,4830794782	0	15.761.593
1.3		MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación y perfilado de zanja de para ejecución de cuneta revestida de H°(incluye traslado de materiales sobrantes)	Metros cúbicos	32	17.775	568.800	32	0,00	-32,00	0,00	-568.800	0
1.4		MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	1.000	1.489	1.489.000	1.000	1.000,00	0,00	0,00	0	0
1.5		DEMOLICIÓN, DESMONTE Y REPARACIÓN: Remoción de empedrado existente.	Metros cuadrados	17	30.567	519.639	17	17,00	0,00	0,00	0	0
1.6		DEMOLICIÓN, DESMNTE Y REPARACIÓN: Remoción Alcantarillado tubular simple de Hº Aº existente	Metro lineal	7	23.718	166.026	7	7,00	0,00	0,00	0	0
1.7		PAVIMENTO: Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	5.805	33.849	196.493.445	5.805	6.596,00	0,00	791,00	0	26.774.559
1.8		PAVIMENTO: Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	5.805	1.780	10.332.900	5.805	0,00	-5.805,00	0,00	-10.332.900	0
1.9		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA : Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	146	1.246.516	181.991.336	146	147,50	0,00	1,50		1.869.774
1.10		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	2,3	1.235.885	2.842.536	2,3	2,30	0,00	0,00	0	0
1.11		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	33,5	2.466.852	82.639.542	33,5	27,50	-6,00	0,00	-14.801.112	0
1.12		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Alcantarillado tubular doble de Hº Aº (Incluye: Provisión y colocación de tuberías de Hº Aº doble de Ø= 0,80 m, espesor de 12 cm; excavación, perfilado, asiento de Hº Pobre, relleno y Cabeceras de H° A°).	Metro lineal	8	963.261	7.706.088	8	8,70	0,00	0,70	0	674.283

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

1.13		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Losa de H° A° sobre líneas de tubos(H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	2,6	2.029.602	5.276.965	2,6	4,10	0,00	1,50	0	3.044.403
1.14		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Cuneta revestida de Hormigón(H° elaborado de fck= 210 kg/cm2. Ver plano de detalles. - incluye excavación	Metro lineal	40,5	493.667	19.993.514	40,5	0,00	-40,50	0,00	-19.993.514	0
1.15		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Losa de acceso a lotes(H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	0,5	2.426.697	1.213.349	0,5	0,00	-0,50	0,00	-1.213.349	0
1.16		SEÑALIZACIÓN: Señalizacion Vertical de orientacion Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	9	292.400	2.631.600	9	3,00	-6,00	0,00	-1.754.400	0
1.17		LIMPIEZA: Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	5.805	682	3.959.010	5.805	6.596,00	0,00	791,00	0	539.462
Precio Total						**552.397.940**						

TOTAL PLANILLA COMPENSATORIA DE RUBROS ADICIONALES Y NO EJECUTADOS	**-48.664.074**	**48.664.074**
VARIACION DEL MONTO DE CONTRATO	**Gs 0,0000**	

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - MODIFICADO

CONTRATO N° 26/2021

Construcción de Pavimento Pétreo tipo empedrado con cordón cuneta para el del Distrito de Tomás R. Pereira- Plurianual con ID: 402303

					Delgado Neher S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**	**Unidad**			
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES:Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios.	Unidad Medida Global	1,00	4.876.933	4.876.933
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO: Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén).	Metros cúbicos	1.841,48308	24.686	45.458.851
1.3		MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas.	Metros cuadrados	1.000	1.489	1.489.000
1.4		DEMOLICIÓN, DESMONTE Y REPARACIÓN: Remoción de empedrado existente.	Metros cuadrados	17,00	30.567	519.639
1.5		DEMOLICIÓN, DESMNTE Y REPARACIÓN: Remoción Alcantarillado tubular simple de Hº Aº existente	Metro lineal	7,00	23.718	166.026
1.6		PAVIMENTO: Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	6.596,00	33.849	223.268.004
1.7		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA : Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	147,50	1.246.516	183.861.110
1.8		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Cordón escondido de hormigón prefabricado 15x30cm fck = 180 kg/cm2	Metros cúbicos	2,30	1.235.885	2.842.536
1.9		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén de H°A° (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	27,50	2.466.852	67.838.430
1.10		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Alcantarillado tubular doble de Hº Aº (Incluye: Provisión y colocación de tuberías de Hº Aº doble de Ø= 0,80 m, espesor de 12 cm; excavación, perfilado, asiento de Hº Pobre, relleno y Cabeceras de H° A°).	Metro lineal	8,70	963.261	8.380.371
1.11		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Losa de H° A° sobre líneas de tubos(H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	4,10	2.029.602	8.321.368
1.12		SEÑALIZACIÓN: Señalizacion Vertical de orientacion Vial (Ver plano de detalle)	Unidad	3,00	292.400	877.200
1.13		LIMPIEZA: Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	6.596,00	682	4.498.472
Precio Total						**552.397.940**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras