ADENDA N° 1

AL CONTRATO Nº 56/16 LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SAN PEDRO PLURIANUAL - ID 306.791 SUSCRITO CON LA FIRMA PEGASUS S.A. CON RUC N° 80067864-8--

Entre el SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, domiciliada en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, de la ciudad de Asunción; Capital de la República del Paraguay, representado en este acto por su Director General **LIC. RAMÓN MACIEL ROJAS**, con Cédula de Identidad Nº 799.438, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República Nº 1438/14, de fecha 02 de abril de 2014, llamado en adelante "el CONTRATANTE" por una parte y por la otra el Señor **DANIEL ENRIQUE LÓPEZ ARANDA**, con Cédula de Identidad Nº 759.928, en carácter de representante legal de la firma **PEGASUS S.A.**, con RUC Nº 80067864-8; llamado en adelante "el PROVEEDOR", domiciliado en la calle 29 de setiembre Nº 2168 c/ Pirizal,, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, convienen en celebrar la presente **ADENDA N° 1 al CONTRATO,** en el marco del llamado **LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" - ID 306.791,** ampliando el *monto*, amparados en el Artículo 62 "Convenios modificatorios en obras públicas" de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas".----------

1. OBJETO.

La presente **ADENDA N° 1** tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con relación al procedimiento de Ampliación De Contrato en el marco de la Licitación Pública Nacional **LCO Nº 21/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL"**, que se detallan en el **ANEXO N° 1 PLANILLA DE AMPLIACION** y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (Art. 62 de la Ley N° 2051)

El monto total de la presente Adenda asciende a la suma **Gs. 110.078.000.- (Guaraníes Ciento diez millones setenta y ocho mil)** conforme al detalle expresado en el **ANEXO I "CUADRO DE AMPLIACION".**

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN LAS PARTES SUSCRIBEN LA PRESENTE ADENDA N° 3, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.----------

ENRIQUE LÓPEZ ARANDA
Cédula de Identidad N° Nº 759.928
PEGASUS S.A.
RUC. N° 80067864-8

Daniel E. López A.
Representante Legal
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Ramón Maciel Rojas
Director General del SNPP

ANEXO N°1

CUADRO DE AMPLIACION

Ítem No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad según Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Iva incluido)	Cantida adicional Adenda	Precio Total a Ejecutar (IVA incluido)
	OFICINA - EMPLEO						
1	COLOCACIÓN DE MEMBRANA EN TECHO - RETIRO DE TEJA/ REUTILIZACIÓN DE TEJA Y REPONER FALTANTE	m2	31	204.000	6.324.000	12	2.448.000
2	Piso cerámico .PEI IV. Tráfico semi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado.	m2	25	110.000	2.750.000	7	770.000
	Aberturas						
3	Provisión y colocación de puerta metálicas 1,30x2,10 m. dos hojas .incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras con ventanita con vidrio fijo (acceso)	un	1	2.400.000	2.400.000	0	0
	Pinturas						
4	Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior	Glob.	1	1.200.000	1.200.000	0	0
5	Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon	Glob.	1	1.200.000	1.200.000	0	0
6	Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas)	Glob.	1	600.000	600.000	0	0
	Instalación Eléctrica						
7	instalación eléctrica: tablero, luces, tomas, 2 aire acondicionados, extensión 100mts aprox.	Glob.	1	6.000.000	6.000.000	0	0
	DORMITORIO - BLOQUE C						
8	COLOCACIÓN MEMBRANA ASFALTICA EN TECHO - RETIRO DE TEJA Y REUTILIZACIÓN DE TEJA, REPONER FALTANTE	m2	255	200.000	51.000.000	109	21.800.000
	Aislación de terraza						
9	AISLACION TECHO PLANO DE PASILLO - LIMPIEZA DE CAÑOS DE DESAGUE PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE MEMBRANAS	m^2	35	140.000	4.900.000	0	0
	Cimiento de Piedra Bruta Colocada						

10	Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) Dosaje 1:10 . Prof.: 1,2 mts. Ancho : 0,40	m^3	14	350.000	4.900.000	0	0
	Mampostería de Nivelación						
11	Mampostería de nivelación 0,3 m de ancho (dosaje 1:2:8)	m^2	6	200.000	1.200.000	0	0
	Aislación horizontal y vertical						
12	Aislac.0,3horizontal y vertical con aplicación asfáltica	ml	30	30.000	900.000	0	0
	Mampara para Baños						
13	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes revocado ambas caras	m^2	65	110.000	7.150.000	0	0
	demolición de pared						
14	demolición de pared 0,15 existente con retiro de escombro	m^2	60	29.000	1.740.000	0	0
	Pisos						
15	Contrapiso de cascotes esp, 10 cm, compactado	m^2	66	40.000	2.640.000	66	2.640.000
16	Piso cerámico .PEI IV. Tráfico semi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado.	m2	66	90.000	5.940.000	0	0
	Revoques pared, pilares y losas						
17	Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16)	m^2	130	32.000	4.160.000	0	0
18	Revestimiento Cerámico en paredes. PEI II	m^2	115	70.000	8.050.000	0	0
	Desagüe Pluvial						
19	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE HIDROFUGO	ML	40	80.000	3.200.000	0	0
	Aberturas						
20	colocación de cerradura en puerta dos hojas existente y pasadores - entrada al pasillo de baño	un	1	350.000	350.000	0	0
21	Provisión y colocación de puerta metálicas 1,00x2,50 m. incluye sujeción a marco de madera existente, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a dormitorios)	un	2	2.000.000	4.000.000	0	0
22	Provisión y colocación de puerta metálicas de dos hojas 1,42x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (entre el baño y dormitorio) nuevo.	un	1	2.000.000	2.000.000	0	0

Daniel E. López A.
Representante Legal
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

23	Provisión y colocación de puerta metálicas de 1x2,10 m. incluye sujeción a marco de madera existente, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (dormitorio intermedio)	un	1	2.000.000	2.000.000	0	0
	Pinturas						
24	Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior	Glob.	1	1.200.000	1.200.000	0	0
25	Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon	Glob.	1	1.200.000	1.200.000	0	0
26	Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas)	Glob.	1	600.000	600.000	0	0
27	reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13	Glob.	1	230.000	230.000	0	0
	DORMITORIO - BLOQUE B						
28	COLOCACIÓN DE MEMBRANA EN TECHO - RETIRO DE TEJA/ REUTILIZACIÓN DE TEJA Y REPONER FALTANTE	m2	205	200.000	41.000.000	84	16.800.000
	Cimiento de Piedra Bruta Colocada						
29	Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) Dosaje 1:10 . Prof.: 1,2 mts. Ancho : 0,40	m^3	14	350.000	4.900.000	0	0
	Mampostería de Nivelación						
30	Mampostería de nivelación 0,3 m de ancho (dosaje 1:2:8)	m^2	6	130.000	780.000	0	0
	Aislación horizontal y vertical						
31	Aislac.0,3horizontal y vertical con aplicación asfáltica	ml	30	20.000	600.000	0	0
	Mampostería de Elevación						
32	demolición de pared 0,15 existente con retiro de escombro	m^2	60	20.000	1.200.000	0	0
	Pisos						
33	ALISADO PISO PASILLO Y PINTADO DE COLOR VERDE CON PINTURA PARA CANCHA	m^2	60	30.000	1.800.000	0	0
34	Contrapiso de cascotes esp, 10 cm, compactado	m^2	66	25.000	1.650.000	84	2.100.000
35	Piso cerámico .PEI IV. Tráfico semi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado.	m2	66	70.000	4.620.000	0	0
	Revoques pared, pilares y losas						
36	Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16)	m^2	130	22.000	2.860.000	0	0

37	Revestimiento Cerámico en paredes. PEI II	m^2	115	60.000	6.900.000	0	0
	Desagüe Pluvial						
38	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE	ML	50	55.000	2.750.000	0	0
	Aberturas						
39	Provisión y colocación de puerta metálicas 0,80x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a dormitorios)	un	4	1.295.000	5.180.000	0	0
40	Provisión y colocación de puerta metálicas de dos hojas 1,42x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (entre el baño y dormitorio) nuevo.	un	1	1.330.000	1.330.000	0	0
	Pinturas						
41	Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior	Glob.	1	800.000	800.000	0	0
42	Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon	Glob.	1	400.000	400.000	0	0
43	Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas)	Glob.	1	400.000	400.000	0	0
44	reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13	Glob.	1	180.000	180.000	0	0
	DORMITORIO - BLOQUE A						
45	COLOCACIÓN DE MEMBRANA EN TECHO - RETIRO DE TEJA/ REUTILIZACIÓN DE TEJA Y REPONER FALTANTE	m2	195	125.000	24.375.000	75	9.375.000
	Cimiento de Piedra Bruta Colocada						
46	Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) Dosaje 1:10 . Prof.: 1,2 mts. Ancho : 0,40	m^3	5,8	350.000	2.030.000	0	0
	Mampostería de Nivelación						
47	Mampostería de nivelación 0,3 m de ancho (dosaje 1:2:8)	m^2	2,5	130.000	325.000	0	0
	Aislación horizontal y vertical						
48	Aislac.0,3horizontal y vertical con aplicación asfáltica	ml	10,5	20.000	210.000	0	0
	Mampara para box Baños						

49	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes revocado ambas caras	m^2	23,1	67.000	1.547.700	0	0
	Mampostería de Elevación						
50	demolición de pared 0,15 y azulejo existente/10 mesadas con retiro de escombro	Glob.	1	450.000	450.000	0	0
	Pisos						
51	Contrapiso de cascotes esp, 10 cm, compactado	m^2	19	25.000	475.000	27	675.000
52	Piso cerámico .PEI IV. Tráfico semi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado.	m2	19	70.000	1.330.000	0	0
	Revoques pared, pilares y losas						
53	Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16)	m^2	46,2	22.000	1.016.400	0	0
54	Revestimiento cerámico PEI II en pared baños y kitchenette	m^2	110,44	60.000	6.626.400	0	0
	Desagüe Pluvial						
55	CANAL DE DEAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE	ML	20	55.000	1.100.000	0	0
56	Registro de desague 0,40x0,40m con tapa de hormigón	un	3	250.000	750.000	0	0
57	Caño desagüe pluvial 150 mm	ml	25	70.000	1.750.000	0	0
	Aberturas						
58	Provisión y colocación de puerta metálicas 1,00x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a Baños)	un	2	1.295.000	2.590.000	0	0
59	Provisión y colocación de puerta metálicas de dos hojas 1,00x2,50 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (entrada a dormitorio)	un	2	1.330.000	2.660.000	0	0
	Pinturas						
60	Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior	Glob.	1	800.000	800.000	0	0
61	Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon	Glob.	1	400.000	400.000	0	0
62	Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas)	Glob.	1	400.000	400.000	0	0
63	reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13	Glob.	1	180.000	180.000	0	0
	CASA DE INSTRUCTORES						

	Aberturas						
64	colocación de cerradura en puerta de baño	un	1	100.000	100.000	0	0
65	colocación y ajuste de puerta existente y cerradura en puerta de baño	un	1	300.000	300.000	0	0
66	Provisión y colocación de puerta metálicas 0,50x1,40 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a ducha)	un	1	450.000	450.000	0	0
67	Provisión y colocación de puerta metálicas 0,80x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a dormitorios)	un	1	1.295.000	1.295.000	19	24.605.000
	Pinturas						
68	Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior	Glob.	1	400.000	400.000	0	0
69	Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon	Glob.	1	300.000	300.000	0	0
70	Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas)	Glob.	1	200.000	200.000	0	0
71	reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13	Glob.	1	150.000	150.000	0	0
	DEPOSITO DE ALIMENTOS						
	INSTALACION ELECTRICA						
72	CANALETA DE DEAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE	ML	5	55.000	275.000	0	0
73	COLOCACIÓN E INSTALACION DE UN PORTAFOCO PARA LAMPARAS DE BAJO CONSUMO FRENTE A LA PUERTA DE ACCESO	Glob.	1	145.000	145.000	4	580.000
	COCINA / SALA DE COSTURA						
	Aberturas						
74	Provisión y colocación de puerta metálicas 2,50x2,10 m. De cuatro hojas incluye marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (división entre aula informática y sala de costura)	un	1	2.000.000	2.000.000	0	0
75	Provisión y colocación de puerta metálicas 2,70x2,10 m. de cuatro hojas incluye sujeción por Marco de madera existente, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a sala de costura)	un	1	2.300.000	2.300.000	0	0

76	Provisión y colocación de puerta metálicas 0,60x2,1 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras	un	1	1.200.000	1.200.000	0	0
77	Provisión y colocación de puerta metálicas 0,70x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras.	un	4	1.295.000	5.180.000	0	0
	Pinturas						
78	Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior	Glob.	1	800.000	800.000	0	0
79	Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon	Glob.	1	400.000	400.000	0	0
80	Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas)	Glob.	1	400.000	400.000	0	0
81	reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13	Glob.	1	200.000	200.000	0	0
	LAVANDERIA						
	Mampostería de Elevación						
82	demolición de azulejo existente, piletas y piso existente con retiro de escombro	Glob.	1	250.000	250.000	0	0
	Pisos						
83	Contrapiso de cascotes esp, 10 cm, compactado	m^2	22	25.000	550.000	38	950.000
84	Piso cerámico .PEI IV. Tráfico semi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado.	m2	22	70.000	1.540.000	0	0
	Revoques pared, pilares y losas						
85	Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16)	m^2	7,1	22.000	156.200	0	0
86	Revestimiento de azulejo en pared baños y kitchenette	m^2	7,1	60.000	426.000	0	0
	Desagüe Pluvial						
87	CANAL DE DEAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE	ML	5	55.000	275.000	0	0
88	Registro de desague 0,40x0,40m con tapa de hormigón	un	2	250.000	500.000	0	0
89	Registro de desague 0,40x0,40m abierto con rejillas	un	1	220.000	220.000	0	0
90	Caño desagüe pluvial 150 mm	ml	15	70.000	1.050.000	0	0
	Aberturas						

91	Provisión y colocación de puerta metálicas 0,7x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (entre la sala costura y lavadero)	un	1	1.295.000	1.295.000	0	0
	Pinturas						
92	Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior	Glob.	1	300.000	300.000	0	0
93	Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon	Glob.	1	150.000	150.000	0	0
94	Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas)	Glob.	1	100.000	100.000	0	0
	BLOQUE PELUQUERIA E INFORMATICA						
	Mampostería de Elevación						
95	Arreglo general de baños	Glob.	1	400.000	400.000	0	0
	Desagüe Pluvial						
96	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE	ML	22	55.000	1.210.000	0	0
	Pinturas						
97	Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior	Glob.	1	700.000	700.000	0	0
98	Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon	Glob.	1	800.000	800.000	0	0
99	Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas)	Glob.	1	200.000	200.000	0	0
100	reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13	Glob.	1	200.000	200.000	0	0
	TINGLADO						
	Pisos						
101	ALISADO PISO Y PINTADO DE COLOR VERDE CON PINTURA PARA CANCHA	m^2	355	30.000	10.650.000	7	210.000
	BLOQUE CARPINTERIA/TALLER MEC.						
102	COLOCACIÓN DE MEMBRANA EN TECHO - RETIRO DE TEJA/ REUTILIZACIÓN DE TEJA Y REPONER FALTANTE	m2	461	125.000	57.625.000	118	14.750.000
	Desagüe Pluvial						
103	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE	ML	52	55.000	2.860.000	0	0
	Aberturas						

Daniel E. López A.
Representante Legal
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
DIRECCIÓN GENERAL

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

104	Provisión y colocación de puerta metálicas 1,00x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a Baños)	un	2	1.295.000	2.590.000	0	0
105	Provisión y colocación de puerta metálicas 0,60x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a Baño)	un	1	1.225.000	1.225.000	0	0
	Pinturas						
106	Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior	glob.	1	800.000	800.000	0	0
107	Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon	glob.	1	400.000	400.000	0	0
108	Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas)	glob.	1	400.000	400.000	0	0
109	reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13	glob.	1	180.000	180.000	0	0
	BLOQUE TALLER TRACTOR/DEPOSITO						
110	COLOCACIÓN DE MEMBRANA EN TECHO - RETIRO DE TEJA/ REUTILIZACIÓN DE TEJA Y REPONER FALTANTE	m2	265	125.000	33.125.000	99	12.375.000
	Desagüe Pluvial						
111	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL A CIELO ABIERTO DE LADRILLO CON REVOQUE	ML	15	55.000	825.000	0	0
	Aberturas						
112	Provisión y colocación de puerta metálicas 0,50x1,40 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras	un	1	400.000	400.000	0	0
113	Provisión y colocación de puerta metálicas 0,80x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con antioxido y sintético, herrajes y cerraduras (acceso a Baño)	un	1	1.295.000	1.295.000	0	0
	Pinturas						
114	Retoque gral Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior	Glob.	1	800.000	800.000	0	0
115	Retoque gral. Pintura látex acrílica sin enduido en techo maderamen y tejuelon	Glob.	1	800.000	800.000	0	0

Daniel E. López A.
Representante Legal
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

116	Retoque gral. Pintura sintético con base de antioxido de aberturas (puertas y ventanas)	Glob.	1	400.000	400.000	0	0
117	reposición de vidrios crudo 4mm para balancines 0,70x0,13	Glob.	1	180.000	180.000	0	0
	INSTALACION ELECTRICA						
	ALIMENTACIONES						
	TABLEROS						
118	TS(TABLERO SECCIONAL) -	Un.	4	4.500.000	18.000.000	0	0
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
119	Boca Luminaria con 2 Tubos Fluorescente de 40W	Un.	46	100.000	4.600.000	0	0
120	Toma corrientes monofásico universal	Un.	21	118.000	2.478.000	0	0
121	Toma corriente con puesta a tierra polarizado	Un.	4	183.000	732.000	0	0
	LUMINARIAS						
122	Luz Autónoma de Emergencia	un.	4	100.000	400.000	0	0
123	Cartel Indicador de Local.	un.	5	100.000	500.000	0	0
124	Luminaria con 2 Tubos Fluorescente de 36W	un.	46	183.000	8.418.000	0	0
125	Montaje de Luminarias	un.	46	25.000	1.150.000	0	0
	ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS						
126	Dispensario de Jabón Líquido.	un	6	170.000	1.020.000	0	0
127	Dispensario para toallas interfoliadas	un	3	170.000	510.000	0	0
128	Dispensario para papel higiénico en rollo	un	14	160.000	2.240.000	0	0
129	Espejo para SSHH sector lavabo	un	9	250.000	2.250.000	0	0
130	Lavatorio con pedestal color blanco	un	9	220.000	1.980.000	0	0
131	Mesada de granito pulido y zócalo 10 cms. Verde Ubatuba. En Kitchenette	un	1	2.450.000	2.450.000	0	0
132	Bacha de acero inox. Doble	un	1	200.000	200.000	0	0
133	Inodoro cisterna alta con tapa color blanco	un	14	670.000	9.380.000	0	0
134	Mingitorio color blanco	un	6	400.000	2.400.000	0	0
135	Grifería Automática (valvula Automat.)	un	9	280.000	2.520.000	0	0
136	Llave de Paso 3/4"	un	11	170.000	1.870.000	0	0
137	Llave de Paso 1/2"	un	27	150.000	4.050.000	0	0
138	Grifería mingitorio	un	6	180.000	1.080.000	0	0
139	Duchas eléctricas instalación con circuito independiente, fase de 4mm y neutro de 2mm al tablero seccional de bloque	un	17	120.000	2.040.000	0	0
140	Canillas de patio y de duchas provisión e instalación	un	21	120.000	2.520.000		0
	INSTALACION SANITARIA						
	Distribución interior en baños						

141	9 lavatorios con pedestal, 14 Inodoros	un	23	1.400.000	32.200.000	0	0
142	17 duchas	un	17	1.450.000	24.650.000	0	0
143	6 mingitorios.	un	6	550.000	3.300.000	0	0
144	Pileta de acero inoxidable Bacha doble en kitchenette	un	1	230.000	230.000	0	0
145	Alimentación a lavatorios con pedestal y kitchenette ø1/2	un	10	330.000	3.300.000	0	0
146	Alimentación a canilla ø 1/2. Patio.	un	3	330.000	990.000	0	0
147	Alimentación a canilla ø 1/2. Duchas	un	17	330.000	5.610.000	0	0
148	Rejilla de piso sifonada.	un	4	32.000	128.000	0	0
149	Cañerías de ventilación de SSHH.	ml	10	34.000	340.000	0	0
150	Cámara de inspección desague Cloacal con doble tapa sellada	un	11	240.000	2.640.000	0	0
151	Rejilla de piso sifonada 15x15	un	4	34.000	136.000	0	0
152	Rejilla de piso sifonada 10x10	un	17	35.000	595.000	0	0
153	Desengrasador en kitchenette	un	1	80.000	80.000	0	0
154	Cañería de desague cloacal 100mm. Desde cámara séptica a red que va a Pozo Absorbente.	ml	30	95.000	2.850.000	0	0
155	Cámara Séptica 1,5x0,70 y 1,20 m de profundidad.	un	1	2.500.000	2.500.000	0	0
156	Pozo Absorbente. Diámetro 2 mts. Profundidad= 3 mts. Conectado a Pozo Absorbente existente	un	1	3.200.000	3.200.000	0	0
TOTAL					**550.708.700**	**Total adicional**	**110.078.000**

Son guaraníes: Ciento diez millones setenta y ocho mil.

Daniel E. López A.
Representante Legal
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
DIRECCION GENERAL

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP