ADENDA N° 03/2018

CONTRATO N° 02/2016 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/16 - ID N° 307.561

Entre la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias, con domicilio en la calle Gral. Díaz e/ Hernandarias, Edificio Natura, 3° piso, Asunción – República del Paraguay, representada en adelante para este acto por el Sr. FELIX HERMANN KEMPER, con C.I. N° 328.437, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra la CONSTRUCTORA FENAR, con RUC N° 720953-3, representado por el señor NERY PASSI RUMICH con C.I. Nº 720.853, domiciliado en Lugano N° 1007 c/Avda. Colon de la ciudad de Asunción - República del Paraguay, en adelante denominado el CONTRATISTA; acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato N° 02/2016, en el marco a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 "CONSTRUCCIONES Y REPARACION DE LA ESCUELA BASICA N° 260 Y EL COLEGIO NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION – PROYECTO 111, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP – MEC N° 98 de fecha 06 de abril de 2018, las partes acuerdan la modificación parcial de la Adenda N° 2 al Contrato N° 02/2016 de fecha 16 de mayo de 2016, la cual queda redactado como sigue:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OBRA: "Construcción y Reparación de la Escuela y Colegio Nuestra Señora de la Asunción - Proyecto 111"

CONTRATO Nº: **02/ 2.016** — LPN 02/2.016 - PAC: **307561**
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA FENAR**
Monto del Contrato: **1.450.402.241.-** — Fecha de inicio: 22/ 08/ 2016
OBRAS ADICIONALES

PLANILLA DE RUBROS CONTRATADOS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	Precios del CONTRATO Nº 02/2016				CANTIDADES COMPLEMENTARIAS			
		Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total
	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN								
1.	BLOQUE ADMINISTRATIVO								
3.	Contrapiso H° de cascotes (terminacion en galeria)	m²	5,30	23.000	121.900	m²	24,80	23.000	570.400
9.	Aberturas Metalicas								
b-	Puerta de acceso de doble hoja								
	Hoja de puerta de 1,20x2,10 sin marco	un	2,00	1.000.000	2.000.000	un	1,00	1.000.000	1.000.000
*	Registro de 0,40x0,40 para los desagues cloacales y aguas servidas de los baños	un	1,00	200.000	200.000	un	3,00	200.000	600.000
3.	Bloque de aulas - Planta Alta								
*	Contrapiso de H° de cascotes (Planta Alta Aulas y Galeria)	m²	0,00	10.000	0	m²	216,20	10.000	2.162.000
5.	BLOQUE INFORMATICA								
7.	Aberturas Metalicas								
b-	Puerta de acceso de doble hoja								
	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco	un	1,00	1.200.000	1.200.000	un	1,00	1.200.000	1.200.000
	Hoja de puerta de 1,20 x 2,10 sin marco	un	1,00	900.000	900.000	un	1,00	900.000	900.000
*	Registro de 0,40x0,40 para los desagues cloacales y aguas servidas de los baños	un	2,00	200.000	400.000	un	2,00	200.000	400.000
6.	CONSTRUCCIÓN NUEVA								
	a- Bloque de 2 Aulas de 7.20x7.20 en Planta Baja								
3.	Estructura de H°A								
d-	Losa de H° A°	m³	12,35	1.700.000	20.995.000	m³	2,60	1.700.000	4.420.000
4.	Muro de nivelaciòn								
a-	De 0,30 cm.	m²	5,90	130.000	767.000	m²	23,50	130.000	3.055.000
	Ventanas corredizas (frontal y posterior) Planta BAJA	m²	0,00	300.000	0	m²	35,28	300.000	10.584.000
	Rejas para todas las ventanas (frontal y posterior) PB	m²	0,00	180.000	0	m²	35,28	180.000	6.350.400

CONSTRUCTORA FENAR

	b- Bloque de 2 Aulas de 7.20x7.20 en Planta Alta								
*	Contrapiso de Hº de cascotes (Planta Alta: Aulas y Galeria)	m²	0,00	10.000	0	m²	131,00	10.000	1.310.000
**	Ventanas corredizas (frontal y posterior) P A	m²	0,00	300.000	0	m²	35,28	300.000	10.584.000
***	Rejas para todas las ventanas (frontal y posterior) P A	m²	0,00	180.000	0	m²	35,28	180.000	6.350.400
7.	OBRAS EXTERIORES								
*	Vallado Perimetral en pista deportiva 68,00x3,20 - acceso por Venezuela								
	Limpieza y preparacion del terreno	M2	0,00	5.000	0	M2	230,00	5.000	1.150.000
	Relleno y Apisonado	M3	0,00	30.000	0	M3	6,52	30.000	195.600
	Caño negro de Ø 2 1/2 con pared gruesa de 6,00 mts	UN	0,00	370.000	0	UN	26,00	370.000	9.620.000
	Caño negro de Ø 1 con pared gruesa de 6,00 mts	UN	0,00	18.000	0	UN	54,00	18.000	972.000
	Tejido de Alambre Romboidal (malla de 2´ - calibre 14)	M2	0,00	17.000	0	M2	260,00	17.000	4.420.000
	Alambre liso galvanizado N°12	KG	0,00	17.000	0	KG	11,00	17.000	187.000
	Cimentacion para base de columna de la valla	UN	0,00	180.000	0	UN	24,00	180.000	4.320.000
	Pintura de los caños con antioxido y sintetico	M2	0,00	19.000	0	M2	53,00	19.000	1.007.000
	Mano de Obra	GL	0,00	11.500.000	0	GL	1,00	11.500.000	11.500.000
**	Iluminación Acceso por venezuela								
	Limpieza y preparacion del terreno	M2	0,00	5.000	0	M2	32,00	5.000	160.000
	Tablero TS16 de 6 AG c/ barras de fases, neutro y tierra	UN	0,00	1.000.000	0	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
	Instalacion de tablero TS16 de 10 AG	BOC.	0,00	150.000	0	BOC.	3,00	150.000	450.000
	Alimentacion de los circuitos de luces	BOC.	0,00	70.000	0	BOC.	40,00	70.000	2.800.000
	Columnas de H° A° de 9/150	UN	0,00	1.200.000	0	UN	1,00	1.200.000	1.200.000
	Proyectores HNF-440 y lamparas HPL-N 1000W	UN	0,00	2.200.000	0	UN	3,00	2.200.000	6.600.000
	Registro 30x30x60cm	UN	0,00	300.000	0	UN	3,00	300.000	900.000
****	Relleno y compactacion entre el bloque de 6 Aulas y Nuev	m³	0,00	30.000	0	m³	245,00	30.000	7.350.000
*****	Relleno con arena gorda la superficie	m³	0,00	45.000	0	m³	230,00	45.000	10.350.000
7.	Canal de desague a cielo abierto de 0.60 Y 1.20 cms. de ancho								
1.	Limpieza para canal de desague de 1,20 cms. (79 ml. de largo)	m²	118,50	20.000	2.370.000	m²	8,00	20.000	160.000
2.	Canal de desague de 1,20 cms. de ancho	ml	79,00	170.000	13.430.000	ml	17,00	170.000	2.890.000
8.	Camineros de pastillones de H° 1.80 x 1.80 (circulación)								
1.	Pastillones de Hº								
a-	Pastillones de Hº	m²	253,50	150.000	38.025.000	m²	32,00	150.000	4.800.000
b-	Cordòn de borde de mamposteria de 0,15 p/ apoyo de pastillòn de Hº	m²	28,50	77.000	2.194.500	m²	14,00	77.000	1.078.000
10.	Muro de Piedra Bruta - Terminación								
1.	Revoque de mamposteria sobre el muro de piedra	m²	13,85	19.000	263.150	m²	6,00	10.000	60.000
2.	Relleno de rendijas en el muro de piedra	m²	16,50	10.000	165.000	m²	21,00	17.000	357.000
3.	Pintura al latex color ceràmico (arriba y costado)	m²	33,65	17.000	572.050	m²	6,00	17.000	102.000
12.	Inst. Sanitaria Exterior (desague cloacal y agua corriente)								
1.	Desague Cloacal (conexiòn con los distintos bloques)								
	a.- Caño de PVC de 100 mm.	ml	96,50	20.000	1.930.000	un	6,00	19.000	114.000
	b.- Codo de 100 mm.	un	2,00	30.000	60.000	un	2,00	30.000	60.000
2.	Agua Corriente (conexiòn con los distintos bloques)								
	a.- Caño de PVC de ¾"	ml	95,00	12.000	1.140.000	ml	13,00	19.000	247.000
	b.- Caño de PVC de ½"	ml	7,50	10.000	75.000	un	6,00	19.000	114.000
	c.- Uniòn sencilla de ¾"	un	10,00	10.000	100.000	un	24,00	19.000	456.000
	d.- Codo de ¾"	un	7,00	10.000	70.000	un	11,00	19.000	209.000
	e.- Tee de ¾"	un	1,00	10.000	10.000	un	5,00	19.000	95.000
	f.- Codo de ¾" con reducciòn de ½"	un	2,00	12.000	24.000	un	4,00	19.000	76.000
19.	Arreglo de camìnero de pastillones de H° y echar arbol								
1.	Realizar juntas de dilataciòn con relleno de Hº asfaltico para evitar rajaduras	ml	9,00	30.000	270.000	ml	217,00	30.000	6.510.000
2.	Echar arbol (para acceso al bloque administrativo)	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	un	6,00	1.000.000	6.000.000
4.	2 AULAS DE PREESCOLAR								
	Relleno y Apisonado de interiores	m³	68,48	30.000	2.054.400	m³	68,00	30.000	2.040.000
	BLOQUE Aulas existentes (ESCUELA)								
	Pintura de paredes al latex exteriores ala derecha e izquierda	m²	0,00	17.000	0	m²	1247,00	17.000	21.199.000
	Pintura de pilares al latex exteriores ala derecha e izquierda	m²	0,00	17.000	0	m²	151,40	17.000	2.573.800
	Vallado perimetral de chapa ondulada (protección de obra)	gl	0,00	8.000.000	0	gl	1,00	8.000.000	8.000.000
	Total de Rubros Contratados Adicionales								

CONSTRUCTORA FENAR

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS DEMAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO:

Se mantienen vigentes inalterables las demás cláusulas y anexos del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 13 días de abril de dos mil dieciocho.

NERY PASSI RUMICH
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA FENAR

CONSTRUCTORA FENAR

FELIX HERMANN KEMPER
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONTRATANTE