INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 125/2022

"DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS"

CONTRATO N° 085/2023

ANEXO N°1 – "ADENDA"

CONSTRUTEX S.A.

ID: 417.769

AÑO 2023

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 085/2023

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 20 días del mes de diciembre del año 2023, el **Instituto de Previsión Social,** (en lo sucesivo Instituto, IPS, Contratante), regido por el Decreto - Ley N° 1860/50, ratificado por la Ley N° 375/56, y modificado por las Leyes N° 537/58, N° 430/73, N° 1286/87 y N° 98/92, domiciliado en las calles Constitución esquina Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Presidente del Instituto de Previsión Social, , **Dr. Jorge Magno Brítez Acosta,** designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo N° 27/2023; por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, **Abg. Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, con C.I. N° 2.391.096**; y por la Dirección Operativa de Contrataciones, **Lic. Marcelo Rubén Bordón Leiva, con C.I. N° 922.122**, ambos conforme a la Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo del 2.017, denominada **CONTRATANTE,** por una parte y por la otra, la firma **CONSTRUTEX S.A.**, con RUC N° 80094073-3, domiciliada en la calle Avda. Fernando de la Mora N° 2275 y República Argentina (Asunción – Paraguay), representada por el Señor **Guillermo Alonso Díaz Benza**, con Cédula de Identidad N° 3.523.498, y el **Señor Joaquin Otazu Seifart**, con Cédula de Identidad N° 3.668.355, de acuerdo a la Escritura Pública N° 14, de fecha 27 de febrero de 2014, pasada ante el Escribano Carlos Alberto Insfran Ojeda, inscripta en el Registro Público Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **CONTRATISTA,** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente Adenda del Contrato N° 085/2023, suscripto en fecha 26 de abril de 2023, adjudicado por la Contratante a través de la Resolución C.A. N° 013-022/2023, de fecha 01 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la **Licitación Pública Nacional N° 125/2022 "DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS",** de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes Cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda, el Instituto de Previsión Social, a través de la Resolución C.A. N° 083-034/2023, de fecha 13 de diciembre de 2023, dictada por el Consejo de Administración del IPS, ha resuelto en su **Art. 1°) AUTORIZAR** la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 085/2023, suscripto con la firma **CONSTRUTEX S.A.,** en el marco de la **Licitación Pública Nacional N° 125/2022 "DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS"**, para la inserción de la planilla de cómputo métrico, quedando establecido de la siguiente manera:

DONDE DICE:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	92121702-002	DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS.	Metros cuadrados	7.260	1.482.605	10.763712.300
					G.	**10.763.712.300**

DEBE DECIR:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	92121702-002	DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS.	Metros cuadrados	7.260	1.482.605	10.763712.300
					G.	**10.763.712.300**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Jaime Caballero Gerente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. Marcelo Bordón Director

Guillermo Alonso Díaz Benza
Representante Legal
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Dr. Jorge Magno Britez Presidente Consejo de Administración

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO Nº 085/2023

Obra: LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS.					
Contrato N°: 85/2023					
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Trazado, replanteo y marcación.	m^2	7.260,0	10.977	79.693.020
1.2	Demoliciones varias	m^2	797,82	45.760	36.508.243
1.3	Provisión y armado de vallado de obra	gl	1,00	50.525.858	50.525.858
1.4	Provisión y colocación de Cartel de obra	un	1,00	7.701.500	7.701.500
1.5	Obrador para fiscalización. Incluye montaje, equipamiento, servicios de agua corriente, instalaciones sanitarias y eléctricas para obrador	un	1,00	57.320.004	57.320.004
1.6	Desmontaje de boca de incendio equipado BIES	un	7,00	571.420	3.999.940
1.7	Desmontaje de boca siamesa de 2 1/2"	un	2,00	571.420	1.142.840
1.8	Desmontaje de cañería de hierro galvanizado para BIES. Incluye desmontaje de soporte metálicos DN 2"	un	8,00	191.343	1.530.744
1.9	Desmontaje de cañería de hierro galvanizado para BIES. Incluye desmontaje de soporte metálicos DN 2 1/2"	un	10,00	233.863	2.338.630
1.10	Desmontaje de cañería de hierro galvanizado para BIES. Incluye desmontaje de soporte metálicos DN 3"	un	162,00	310.545	50.308.290
2	**ELABORACIÓN DE PROYECTO**				
2.1	Proyecto ejecutivo completo	un	1,00	435.085.121	435.085.121
2.2	Plan de emergencia	un	1,00	157.855.825	157.855.825
2.3	Gestión de planos municipales	un	1,00	166.320.151	166.320.151
3	**FUNDACIONES**				
3.1	Excavación estructural	m^3	49,21	95.320	4.690.697
3.2	Relleno y compactación.	m^3	16,40	145.652	2.388.693
3.3	Fundación para escalera metálica. Incluye materiales y mano de obra calificada	m^3	4,46	3.931.452	17.534.276
3.4	Fundación para base de tanque de reserva técnica con tubulones. Incluye materiales y mano de obra calificada. (Incluye anclaje)	m^3	24,08	3.639.223	87.632.490
3.5	Fundación y base para sala de bombas. Incluye materiales y mano de obra calificada	m^3	5,32	3.931.452	20.915.325
3.6	Fundación y base para generador. Incluye materiales y mano de obra calificada, incluye registro de hormigón	m^3	5,56	3.931.452	21.858.873
3.7	Fundación para obrador. Incluye materiales y mano de obra calificada	m^3	1,59	3.725.452	5.923.469
3.8	Memoria de cálculo estructural para fundaciones	gl	1,00	15.249.694	15.249.694
4	**ALBAÑILERÍA**				
4.1	Macizado de paredes - mochetas para aberturas - retoque de revoques y pinturas en paredes.	un	150,00	255.720	38.358.000
4.2	Reparación y/o reposición de cielorraso en áreas afectadas	m^2	2.106,0	91.073	191.799.738
4.3	Construcción de pared auxiliar para BIES	un	2,00	4.901.122	9.802.244
5	**RESERVA TECNICA**				
5.1	Provisión y montaje de tanque tipo tubo de acero 140.000 litros. H: 18m ; D: 3,18m ; Base: 3,50 x 3,50m	un	1,00	388.204.080	388.204.080
5.2	Provisión y colocación de Luz Baliza. Incluye soporte, luz baliza, cableado y colocación.	un	1,00	2.084.000	2.084.000
5.3	Provisión y colocación de Kit de Para - rayos (incluye pararrayos, jabalina, cable de cobre y aisladores de losa).	un	1,00	4.101.321	4.101.321
5.4	Estudio de suelo con recomendaciones	un	1,00	8.695.566	8.695.566
6	**GRUPO GENERADOR**				
6.1	Provisión de generador de 250 kVA	un	1,00	299.709.206	299.709.206

Guillermo Ezequiel Alonso Díaz Benza
Representante Legal

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

Lic. Marcelo Borgon
Director
Dirección Operativa

Dr. Jorge Mayer
Presidente
Consejo de Administración

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO Nº 085/2023

Obra: LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS.					
Contrato N°: 85/2023					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.2	Provisión de tablero de transferencia para generador	un	1,00	16.820.000	16.820.000
6.3	Montaje de generador y tablero de transferencia	un	1,00	39.255.650	39.255.650
6.4	Cercado perimetral de tejido de alambre para grupo generador.	m^2	33,60	267.873	9.000.533
6.5	Provisión e instalación de interconexión eléctrica subterránea entre grupo generador y tableros. Incluye excavación, protección mecánica y registros.	ml	75,00	1.890.600	141.795.000
7	SISTEMA HIDRAULICO				
7.1	Provisión y colocación de Boca de Incendio Siamesa, con Válvula de Retención Vertical de 4", y doble registro globo angular de 2 y 1/2 "	un	1,00	4.550.000	4.550.000
7.2	Provisión y colocación de Boca de incendio equipada con doble salida de 1 1/2 y 2 1/2, compuesta de gaveta metálica de color rojo, con puerta metálica de abrir y visor de acrílico. Equipada con dos registros globo angular de 2 1/2 ", manguera de 30 metros x 1 1/2, terminales de acople y pico lanza neblinero de 1 1/2" con manómetro con visor de 2.5"	un	13,00	6.992.500	90.902.500
7.3	Provisión y colocación de Rociador de Pulverización cobertura Estándar, Respuesta Rápida, Bulbo de 3 mm, Rosca NPT 1/2, UL, FM aproved	un	13,00	717.500	9.327.500
7.4	Provisión y colocación de Rociador de Pulverización cobertura Extendida Respuesta Rápida, Bulbo de 5 mm Rosca NPT 1/2 UL, FM aproved Orientación; Tipo Pendiente	un	309,00	796.200	246.025.800
7.5	Provisión y colocación de Rociador de Pulverización cobertura Extendida, Respuesta Estándar, Bulbo de 3 mm, Rosca NPT 1/2, UL, FM aproved, Orientación; Tipo Pared	un	17,00	1.156.000	19.652.000
7.6	Provisión y colocación de Conexión Flexible para rociador zona cielorraso desmontable, certificación UL, Longitud 150 centimetros, con instalación	un	174,00	1.356.000	235.944.000
7.7	Provisión y colocación de Estación de control y alarma de 4 pulgadas.	un	4,00	25.749.877	102.999.508
7.8	Provisión e instalación de Sistema de tubería de extremos ranurados por laminado en frío, con uniones ranuradas rígidas UL FM, NFPA13 approved. Incluye Accesorios (curvas, codos, tee, reducciones, etc.). Incluye Soportes metálicos tipo Pillow o Clevis Hanger con varilla roscada y tarugo metálico soportado a losa de techo, o con ménsula metálica adosado a la pared en tramos donde lo requiera. Conforme a normativa de soportería vigente DN 1 1//4, DN 1 1/2, DN 2, DN 3, DN 4 y galvanizada de 2 pulgadas para drenaje.	ml	2.182,0	1.166.883	2.546.139.197
7.9	Cañería de material no ferroso (PEAD/ PPR, PN 16 o mayor) para tramos enterrados DN 110mm, incluye bloques de anclaje para cambios de dirección.	ml	49,00	620.000	30.380.000
7.10	Transiciones de tubería de material PEAD/PPR a acero al carbono, DN 110 mm.	un	2,00	1.370.000	2.740.000
7.11	Excavación, relleno y compactación de arena lavada.	un	46,00	459.000	21.114.000
7.12	Provisión e instalación de Válvula de Prueba y Purga automática	un	8,00	5.526.950	44.215.600
7.13	Provisión e instalación de Manguera de 2 1/2 pulgadas para uso de Brigada/ Bomberos	un	4,00	3.432.000	13.728.000

Abg. Jaime Caballero

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

Lic. Marcelo Borjón
Director

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 085/2023

Obra: LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS.					
Contrato N°: 85/2023					
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
7.14	Memoria de cálculo estructural para techo existente para instalación de cañería	gl	1,00	16.894.211	16.894.211
7.15	Prueba de estanqueidad de todo el sistema	ml	2.231,0	6.304	14.064.224
8	**SALA DE BOMBAS - SISTEMA DE BOMBEO**				
8.1	Provisión e instalación de Colector de Impulsión, Incluye Instalación con sus materiales Tubería de Interconexión, colector de Impulsión, Válvulas de Control mariposa Supervisada ULFM, Check Valve ULFM, accesorios varios, manómetros de glicerina. DN 6	un	1,00	45.855.000	45.855.000
8.2	Provisión e instalación Tubería de Retorno, para Prueba del Sistema de Bombeo, Incluye Válvula Mariposa Supervisada DN 4	un	1,00	14.680.000	14.680.000
8.3	Provisión e instalación de Colector de Succión. Incluye Válvula de Vástago Ascendente o Válvula esférica para bomba Principal, Válvula esférica de 2 Pulgadas para Bomba Jockey, Mano vacuómetro para Succión y Conexión Excéntrica de Bomba Principal. Junta de Dilatación realizada con 3 Uniones Flexibles. DN 6	un	1,00	36.048.000	36.048.000
8.4	Provisión e instalación de Tanque Hidroneumático de 200 Litros	un	1,00	10.815.000	10.815.000
8.5	Provisión e instalación de Bomba Jockey Caudal: 20 G.P.M Seleccionada acorde NFPA 20.	un	1,00	35.156.000	35.156.000
8.6	Provisión e instalación Tablero de control eléctrico para bomba Jockey	un	1,00	32.103.000	32.103.000
8.7	Provisión e instalación de Electrobomba Principal 750gpm@ / 145psi, listada UL	un	1,00	693.633.504	693.633.504
8.8	Provisión e instalación de Tablero de automatización TABLERO BOMBA ELECTRICA construido acorde NFPA20 certificado UL/FM	un	1,00	50.930.400	50.930.400
8.9	Provisión e instalación de Válvula de alivio de presión 4" certificada y listada acorde a UL/FM.	un	1,00	59.446.080	59.446.080
8.10	Conexionado de tablero controlador a las bombas principales y presurizadora y presóstatos.	un	1,00	28.140.000	28.140.000
8.11	Caudalímetro de 6 pulgadas	un	1,00	59.962.500	59.962.500
8.12	Provisión e instalación de Cabezal de testeo	un	1,00	27.537.500	27.537.500
8.13	Provisión e instalación de Acometida eléctrica subterránea. Incluye excavación, protección mecánica, cableado y accesorios además de registros y readecuación de superficie intervenida.	ml	142,00	1.947.516	276.547.272
8.14	Registros de H°A°	un	3,00	3.565.265	10.695.795
8.15	Obras civiles para caseta de bombas	m^2	9,00	2.725.650	24.530.850
8.16	Estructura y cobertura metálica para caseta de bombas	m^2	12,00	755.350	9.064.200
8.17	Cercado perimetral de metal desplegado para caseta de bombas	m^2	14,70	982.500	14.442.750
9	**CONSTRUCCION DE ESCALERAS**				
9.1	Provisión y colocación de escaleras metálicas de emergencia	un	2,00	93.102.661	186.205.322
9.2	Provisión e Instalación de puerta corta fuego con herrajes correspondientes	un	2,00	6.999.821	13.999.642
10	**EXTINCION AUTOMATICA EN TABLEROS ELECTRICOS**				
10.1	Provisión e instalación de Dispositivos Autocontenidos, Automáticos, y Autónomos de detección y Extinción, de Descarga Directa, a base de Fluido de Extinción de 2,5 libras	un	23,00	52.051.200	1.197.177.600

Abg. Jaime Caballero

Lic. Marcelo Bo

Guillermo Alonso

Representante Legal

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 085/2023

Obra: LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS.					
Contrato N°: 85/2023					
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
10.2	Provisión e instalación de Panel central de Monitoreo para 250 puntos inteligentes con fuente de alimentación	un	1,00	120.585.000	120.585.000
10.3	Provisión e instalación de adaptador de final de líneas, manómetro y soporte para adaptador.	un	23,00	3.400.110	78.202.530
10.4	Provisión e instalación de Módulo de entrada monitoreo	un	23,00	2.001.548	46.035.604
10.5	Materiales y Mano de Obra (Lazo interconexión de módulos de entrada con el panel central)	un	23,00	2.102.530	48.358.190
11	**SALA DE MONITOREO GRAFICO**				
11.1	Provisión de hardware para el sistema de detección de incendios, memoria RAM, sistema operativo,	un	1,00	131.565.465	131.565.465
11.2	Provisión de software para el sistema de detección de incendios con licencia Dongle	un	1,00	327.625.566	327.625.566
11.3	Desarrollo gráfico de los planos para el software de monitoreo.	un	1,00	35.662.566	35.662.566
11.4	Servidor con accesorios	un	1,00	19.455.021	19.455.021
11.5	Monitores de 32"	un	2,00	1.890.366	3.780.732
11.6	UPS de 3 kVA rackeable	un	1,00	7.526.206	7.526.206
11.7	Rack de 12U con accesorios	un	1,00	2.100.733	2.100.733
11.8	Notebook Asus 16" Core I5 8GB	un	1,00	5.195.988	5.195.988
11.9	Escritorios	un	5,00	2.390.000	11.950.000
11.10	Sillas	un	15,00	965.600	14.484.000
11.11	Basureros	un	10,00	112.500	1.125.000
11.12	Estructura metálica de soporte para monitores	un	1,00	9.850.000	9.850.000
11.13	Mano de obra y puesta en marcha	gl	1,00	26.565.659	26.565.659
11.14	Reacondicionamiento de oficina (refacciones de obras civiles)	m^2	94,00	2.827.253	265.761.782
12	**DETECCIÓN ELECTRONICA DE INCENDIOS (INTELIGENTE)**				
12.1	Provisión de Panel Central de Alarma, Capacidad para 500 puntos	un	1,00	56.357.900	56.357.900
12.2	Programación de panel central de control	un	1,00	7.251.495	7.251.495
12.3	Provisión de Dispositivos Detectores de Humo/Calor Inteligente multicriterio	un	52,00	952.665	49.538.580
12.4	Provisión de Dispositivos Pulsadores Manuales	un	9,00	562.266	5.060.394
12.5	Provisión de Dispositivos Audio Visual	un	9,00	589.565	5.306.085
12.6	Provisión de Dispositivos Equipo de detección por Aspiración Temprana inteligente	un	9,00	61.900.398	557.103.582
12.7	Materiales y Mano de Obra (Lazo interconexión de equipos de detección con en panel central)	un	79,00	1.499.380	118.451.020
13	**ILUMINACION Y CARTELERÍA DE EMERGENCIA**				
13.1	Provisión de Dispositivos Señalización de Emergencia	un	42,00	365.626	15.356.292
13.2	Provisión de Dispositivos Iluminación de Emergencia	un	75,00	275.000	20.625.000
13.3	Provisión y montaje de electroductos tipo conduit para equipos de Señalización e Iluminación de emergencia	un	117,00	219.279	25.655.643
13.4	Provisión y montaje de cableado completo para Señalización e Iluminación de emergencia	un	117,00	620.997	72.656.649
14	**TRABAJOS FINALES**				
14.1	Limpieza final de obras	m^2	7.260,0	4.130	29.983.800

Abg. Jaime Caballero
Gerente Jurídico

Lic. Marcelo Bo
Director

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

Ing. Joaquín Otazu Seifart
Director Titular

ANEXO N° 1 DEL CONTRATO N° 085/2023

Obra: LPN 125-22 DISEÑO, ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS MÉDICOS DEL IPS.					
Contrato N°: 85/2023					
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
14.2	Retiro de de materiales, maquinarias, herramientas, cartel de obras, y construcciones provisorias	gl	1,00	16.656.500	16.656.500
14.3	Desarmado y retiro de vallado de obra	gl	1,00	8.517.142	8.517.142
14.4	Acopio y Retiro de escombros (contenedores)	un	30,00	585.540	17.566.200
Precio Total (IVA Incluido) (Gs.)					**10.763.712.300**

SEGUNDA: TÉRMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original, quedan a su vez invariables y ratificados por este acto.

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, en 02 (dos) ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Jefe de Asesoría Jurídica

POR LA CONTRATISTA
Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. José Mario Britez
Presidente
Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Borjon
Director