Ampl.

# INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
**ASUNCIÓN – PARAGUAY**

## LICITACION PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 05-B/12

## "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"

## Anexo 25 – "ADENDA"

## CONTRATO-DIP N° 09/2013

## TECNOEDIL S.A.

## AÑO 2017

# ANEXO Nº 25 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

## "ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los...10.....días del mes de.....Abril.....del año 2.017, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado por su Presidente **el Abog. Benigno María LÓPEZ BENÍTEZ** C.I. N° **558.513 (Art. 15º de la Ley 427/73),** nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2272/14 de fecha 19 de Setiembre de 2.014, y la firma **TECNOEDIL SA. CONSTRUCTORA**, (en lo sucesivo contratista) con RUC Nº 80005531-4, domiciliada en Tte Molas N° 107 esq. Stmo. Sacramento (Asunción – Paraguay), representada por el Sr. **Rolando Gabriel Rios Tomboly**, con Cédula de Identidad Nº 808.264, convienen la ampliación del Contrato DIP Nº 09/2013, firmado el 04 de abril de 2013, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP Nº 05-B/12, "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", de conformidad a lo estipulado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:-

**PRIMERA: OBJETO**. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 021-002/17 de fecha 28 de marzo del año 2017, dictada por el Consejo de Administración del IPS, resuelve: ***AUTORIZAR*** la elaboración de una Adenda al Contrato-DIP Nº 09/2013, suscripto con la firma **TECNOEDIL S.A**, correspondiente a la adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP Nº 05-B/12, "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", modificando parcialmente la cláusula N° 6 PRECIO UNITARIO YEL IMPORTE A PAGAR POR LAS OBRAS, conforme al siguiente detalle:

**ITEMS A DESCONTAR:**

| ITEMS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rubro** | **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario c/ IVA** | **Precio Total c/ IVA** |
| **520** | **15** | **CARPINTERÍA METÁLICA** | | | | |
| 521 | 15.5 | Provisión e instalación de rampa exterior para aprovisionamiento de insumos en zona de COCINA, incluye barandas, pinturas. antioxida y sintetica | m2 | 90,00 | 896.167 | 80.655.030 |
| | | | | | | |
| | | **MONTO TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | **80.655.030** |

| ITEMS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Catalogos** | **Rubro** | **Items** | **Descripcion de los trabajos** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 70111703-001 | | 35 | ***JARDINERÍA*** | | | | |
| | 520 | 35.2 | Árboles a reforestar dentro del predio | Unidad | 290,00 | 140.026 | 40.607.540 |
| | 520 | 35.3 | Árboles a reforestar en el paseo central frente al hospital | Unidad | 266,00 | 140.026 | 37.246.916 |
| | | | **Total** | | | | **77.854.456** |

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benigno Lopez Benitez
Presidente
Instituto de Previsión Social

# ANEXO Nº 25 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

## ÍTEMS A AMPLIAR:

| ITEMS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario c/ IVA | Precio Total c/ IVA |
| | 15 | CARPINTERÍA METÁLICA | | | | |
| 520 | 15.2 | Provisión e instalación de barandas y pasamanos metálicas de: | | | | |
| 520 | 15.2.1 | Baranda metálica de escalera, h= 0,90 m s/detalle. | ml | 541,42 | 252.047 | 136.463.287 |
| 520 | 15.2.2 | Pasamanos para rampas y balcones s/detalle. | ml | 297,97 | 252.047 | 75.102.445 |
| 520 | 17.2 | RESERVORIO INFERIOR DE HORMIGÓN ARMADO DE 45 M3 DE CAPACIDAD ÚTIL Y | | | | |
| 520 | 17.2.5 | Carpintería Metálica, provisión y colocación. | | | | |
| 520 | 17.2.5.2 | De escalera - tipo marinera, de acceso (interior) al reservorio, de acero inoxidable, conforme plano de detalle. | ml | 39,90 | 1.680.313 | 67.044.489 |
| 520 | 17.2.5.3 | De escalera - tipo marinera, de acceso (exterior) al reservorio, de varilla metálica de diámetro 16 mm, según plano de detalle, incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintético). | ml | 1,70 | 420.078 | 714.133 |
| 520 | 17.3 | TANQUES SUPERIORES DE Hº Aº. | | | | |
| 520 | 17.3.2 | Provisión y colocación de escalera de acero inoxidable - tipo marinera, para Tanques Superiores de Agua, conforme plano de detalle. | ml | 28,20 | 1.680.313 | 47.384.827 |
| | | | | | | |
| | | MONTO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | 326.709.179 |

## ÍTEMS NUEVOS:

| | ÍTEMS A SER INCLUIDOS EN EL RUBRO 520 DEL CONTRATO A SER EJECUTADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario c/ IVA | Precio Total c/ IVA |
| 520 | 15 | CARPINTERÍA METÁLICA | | | | |
| 520 | 15.9 | Escalera Metálica Para Bloque 1 - Chapa espandia de 4mm, soporte de chapa doblada de 4mm, pasamano con caño de 2"x2mm , caño de 1"x2mm. | gl | 1,00 | 49.950.000 | 49.950.000 |
| 520 | 15.10 | Plataforma metálica a nivel de sala técnica | m2 | 17,49 | 945.000 | 16.528.050 |
| 520 | 15.11 | Pasarelas metálicas sobre cañerias en azotea - Angulo de 2 pulgada de 3/16, angulo de 1 1/2 x 3/16, chapa expandida de 4mm, planchuela de 1 pulgada de 3/16. | m2 | 28,86 | 945.000 | 27.272.700 |
| 520 | 15.12 | Provisión y colocación de escalera marinera para Planta de Tratamiento | | | | |
| 520 | 15.12.1 | De escalera - tipo marinera, de acceso (interior) al reservorio, de acero inoxidable , para planta de tratamiento | ml | 34,29 | 1.680.313 | 57.617.933 |
| 520 | 15.13 | Provisión y colocación de escalera marinera para Losa Chillers | | | | |
| 520 | 15.13.1 | De escalera - tipo marinera, de acceso (exterior) para llegada a losa donde se ubican los Chillers, de varilla metálica de diámetro 16 mm, según plano de detalle, incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintético). | ml | 10,20 | 420.078 | 4.284.796 |
| 520 | 17.3 | TANQUES SUPERIORES DE Hº Aº. | | | | |
| 520 | 17.3.4 | De escalera - tipo marinera, de acceso (exterior) al reservorio, de varilla metálica de diámetro 16 mm, según plano de detalle, incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintético). | ml | 59,49 | 420.078 | 24.990.440 |
| | | | | | | |
| | | MONTO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | 180.643.919 |

| RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO (RUBROS NUEVOS) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalogos | Rubro | Items | Descripcion de los trabajos | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total c/IVA |
| 70111703-001 | | 35 | *JARDINERÍA* | | | | |
| | 520 | 35.6 | Árboles a reforestar en los lugares indicados por los técnicos de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ciudad del Este. | Unidad | 2.150 | 140.026 | 301.055.900 |
| | 520 | 35.7 | Provisión y colocación de tutores de madera de 2"x2"x1,50m, incluye hilo de atar que serán utilizados en las plantaciones, a ser colocados en las áreas reforestadas. | Unidad | 2.160 | 15.000 | 32.400.000 |
| | 520 | 35.8 | Provisión y colocación de carteles educativos que serán utilizados en las plantaciones, a ser colocados en las áreas reforestadas, según diseño y especificaciones técnicas adjuntas. | Unidad | 10,00 | 2.497.500 | 24.975.000 |
| | | | **Total** | | | | **358.430.900** |

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMASELLI
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

## ANEXO Nº 25 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

| RESUMEN | Rubro | Monto |
|---|---|---|
| RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS | 520 | -158.509.486.- |
| RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS | 520 | 326.709.179.- |
| RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO (RUBROS NUEVOS) | 520 | 539.074.819.- |
| TOTAL | | **707.274.512.-** |

**Monto Total Ampliado: Gs. 707.274.512.- (Guaraníes setecientos siete millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos doce), IVA incluido.**

**SEGUNDA:** ***GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.*** La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) de la Adenda-
La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-
La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

**TERCERA:** ***CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.*** Por Memorándum DCP/DPR/PR2 Nº 2687 de fecha 20 de marzo de 2017, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, informó que el monto aprobado para el Ejercicio 2017, en el Rubro 520 "Construcciones" es de G. 707.274.512.- (Guaranies setecientos siete millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos doce) , según la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1313/2017 de fecha 20 de marzo de 2017, correspondiente a la ampliación del Contrato DIP Nº 09/2013, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA.

**CUARTA: TÉRMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL.** LOS DEMÁS TÉRMINOS DEL CONTRATO DIP Nº 09/2013, SON RATIFICADOS POR ESTE ACTO, QUEDANDO SUBSISTENTES A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES.-

**EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO y LA CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituido por 3 (tres) páginas progresivamente numeradas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

**TECNOEDIL SA.**

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

**PRESIDENTE DEL I.P.S.**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura