Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 020/2021 de fecha 26 de febrero de 2021

RESOLUCIÓN C.A. N° 020-022/2021

POR LA QUE SE APRUEBA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO N° 334/19, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO TAPE RORY, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 58/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 373/2021, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 23 de febrero de 2021, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/N° 125/2021, de fecha 17 de febrero de 2021, del Departamento de Contratos y Seguros, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de Adenda al Contrato N° 334/19, suscrito con la firma CONSORCIO TAPE RORY, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 58/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 037-018/19, de fecha 30 de julio de 2019, se adjudicó la Licitación Pública Nacional N° 58/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS" a la firma CONSORCIO TAPE RORY, formalizado a través del Contrato N° 334/19, suscrito en fecha 16 de agosto de 2019;

Que, por Nota de fecha 30 de marzo de 2020, la firma CONSORCIO TAPE RORY presentó la planilla de los rubros y cantidades adicionales para la realización de un Convenio Modificatorio;

Que, por Memorando DDI/DFO/N° 447/2020, de fecha 15 de julio de 2020, el Departamento de Fiscalización de Obras remitió la propuesta y expuso lo siguiente: *"...debido a inconsistencias impracticables que ya han sido subsanadas en el proyecto y como consecuencia resulta una diferencia como Adenda al Contrato N° 334/19 de G. 390.791.804 - (Guaraníes trescientos noventa millones setecientos noventa y un mil ochocientos cuatro). Dicho presupuesto ha sido verificado por el Departamento de Proyectos que luego de varias correcciones realizadas ya se encuentra dentro del rango en relación a la nueva disposición de la DNCP N° 1820/20...";*

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Firmado
2021-04-12 10:16:47.457355

RESOLUCIÓN C.A. Nº 020-022/2021

Que, por Memorando DOP/UCVP/N° 042/2020, de fecha 13 de agosto de 2020, la Unidad de Control y Verificación de Precios procedió a verificar la planilla presentada en base a las documentaciones remitidas y mencionó lo siguiente: *"...en la solicitud de inclusión de ítems nuevos se observó que el Administrador procedió a realizar la comparación con otros presupuestos; los mismos son solicitados al solo efecto comparativo..."*;

Que, por Nota Interna PR/AI/N° 406/2020, de fecha 12 de octubre de 2020, la Auditoría Interna remitió su Informe AI/ICM N° 013/2020, en el cual concluyó cuanto sigue: *"...el monto de la presente solicitud de Convenio Modificatorio según verificación de Desmonte y traslado de equipos asciende a G. 390.791.804.- (Guaraníes trescientos noventa millones setecientos noventa y un mil ochocientos cuatro) lo que representa el 2,11% del precio del Contrato..."*;

Que, por Dictamen DIJ/DDC/ Nº 39/2020, de fecha 15 de enero de 2021, la Dirección Jurídica concluyó cuanto sigue: *"...de lo expuesto precedentemente y conforme a la recomendación de la Auditoría Interna, a través del cual otorga parecer favorable a la solicitud de modificación contractual, siendo este un requisito necesario acorde al Art. 62° de la Ley N° 2051/03 para proseguir con los trámites pertinentes, resulta juridicamente viable la elaboración de un Convenio Modificatorio al Contrato N° 334/19, suscrito con la firma Consorcio Tape Rory , en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 58/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS", en base a la solicitud y justificación emanadas por la Dirección de Infraestructura en su carácter de Administrador del Contrato..."*;

Que, la solicitud del Convenio Modificatorio en cuestión, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 091/2021, de fecha 12 de febrero de 2021, para la ampliación del Contrato N° 334/19;

Que, la modificación solicitada encuentra su sustento legal en lo dispuesto en el Art. 62° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", que dispone lo siguiente: *"En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos*

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Molinas

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2021-04-12 10:16:47.457355

complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio. Solo se podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato";

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1º) Autorizar la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 334/19, suscrito con la firma CONSORCIO TAPE RORY, en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 58/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS", modificando la Claúsula N° 6 – PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración y las Unidades Técnicas respectivas, el cual consta de 11 (once) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

2º) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la elaboración de la Adenda resultante al Contrato mencionado, en los términos de la presente Resolución.----------

3º) Establecer que las demás Cláusulas Contractuales del Contrato N° 334/19 y Anexos, permanecen invariables.----------

4°) Encomendar a la Sección Seguros de Contrataciones dependiente del Departamento de Contratos y Seguros, la realización de los trámites correspondientes para la solicitud de la ampliación de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 334/19.--------

5º) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2021-04-12 10:16:47.457355

la Adenda resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

6°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, a realizar los procesos Administrativos tendientes a los pagos y a la Dirección de Tesorería, a efectuar los pagos correspondientes, conforme al marco legal vigente.----------

7°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

8°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

9°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/sf/lm.-

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE
ABG. MAR
Secretario del C

Gerencia de Abastecimiento y Logística
rmolinas

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2021-04-12 10:16:47.457355

ANEXO

CONSORCIO TAPE RORY

LPN 58-18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS - AD REFERENDUM 2019 con ID: 344308

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES ADENDA

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS

22.7		**ALIMENTACION DE TABLEROS**				
22.7.2	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG desde el Trasformador con conductores de cobre 4x(5x300) mm?	ml	2,00	5.649.727	11.299.454
22.13		**BANDEJAS PORTA CABLES.**				
22.13.1	**520**	Bandejas portacables para alimentadores y circuitos rejilladas varilla galvanizada de 300 mm? para circuitos. Tramos horizontales	ml	45,00	185.123	8.330.535
TOTAL						**19.629.989**

RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER EJECUTADOS

Ítem	OG	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
22.6		**TABLEROS Y ALIMENTACIoN DE TABLEROS. PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO; INCLUYENDO EL MONTAJE PARA CADA CASO DE LAS BARRAS EQUIPONTENCIALES NECESARIAS PARA DICHO EFECTO.**				
22.6.30	**520**	Provision y montaje del tablero TGN, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas.	Unidad	1,00	76.562.804	76.562.804
22.6.31	**520**	Provision y montaje del tablero TGE, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas.	Unidad	1,00	40.274.177	40.274.177
22.6.32	**520**	Provision y montaje del tablero TPN-A, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	16.181.190	16.181.190
22.6.33	**520**	Provision y montaje del tablero TPE-A,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	5.173.540	5.173.540
22.6.34	**520**	Provision y montaje del tablero TSN-M,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	4.304.893	4.304.893
22.6.35	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-M ,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	3.100.773	3.100.773
22.6.36	**520**	Provision y montaje del tablero TSN-CC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	6.829.493	6.829.493
22.6.37	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-CC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	5.040.683	5.040.683

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Proformas

22.6.38	**520**	Provision y montaje del tablero TSN-L,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	10.860.101	10.860.101
22.6.39	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-L,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	4.516.188	4.516.188
22.6.40	**520**	Provision y montaje del tablero TSN-B1,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	5.057.537	5.057.537
22.6.41	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-B1,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	4.514.225	4.514.225
22.6.42	**520**	Provision y montaje del tablero TSN-B2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	4.481.617	4.481.617
22.6.43	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-B2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	7.661.066	7.661.066
22.6.44	**520**	Provision y montaje del tablero TSN-C1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	7.205.728	7.205.728
22.6.45	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-C1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	5.159.272	5.159.272
22.6.46	**520**	Provision y montaje del tablero TSN-C2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	5.194.834	5.194.834
22.6.47	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-C2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	6.088.779	6.088.779
22.6.48	**520**	Provision y montaje del tablero TSN-D1,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	7.274.871	7.274.871
22.6.49	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-D1,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	7.660.067	7.660.067
22.6.50	**520**	Provision y montaje del tablero TSN-D2,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	5.981.121	5.981.121
22.6.51	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-D2,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	4.000.889	4.000.889
22.6.52	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-D3,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	7.240.324	7.240.324
22.6.53	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-Q1,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	5.768.656	5.768.656
22.6.54	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-Q2,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	7.171.156	7.171.156

Gerencia de Abastecimiento y Logística
rmolinas

22.6.55	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-SP, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	7.171.156	7.171.156
22.6.56	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-ET1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	6.419.567	6.419.567
22.6.57	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-ET2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	4.705.923	4.705.923
22.6.58	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-ET3, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	4.740.494	4.740.494
22.6.59	**520**	Provision y montaje del tablero TPUPS,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	5.124.886	5.124.886
22.6.60	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-UPS1,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	6.298.173	6.298.173
22.6.61	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-UPS2,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	4.565.673	4.565.673
22.6.62	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-UPS3,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	4.600.244	4.600.244
22.6.63	**520**	Provision y montaje del tablero TSN-EX, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	5.892.300	5.892.300
22.6.64	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-EX, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	4.420.719	4.420.719
22.6.65	**520**	Provision y montaje del tablero TSN-I1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	7.205.736	7.205.736
22.6.66	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-I1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	9.939.831	9.939.831
22.6.67	**520**	Provision y montaje del tablero TSN-I2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	4.295.035	4.295.035
22.6.68	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-I2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	5.069.521	5.069.521
22.6.69	**520**	Provision y montaje del tablero TPE-ASC1,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	3.742.553	3.742.553
22.6.70	**520**	Provision y montaje del tablero TPE-ASC2,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	3.742.553	3.742.553
22.6.71	**520**	Provision y montaje del tablero TPE-ASC3,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	3.742.553	3.742.553

Gerencia de Abastecimiento y Logística
rmolinas

22.6.72	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-PCI,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	4.576.029	4.576.029
22.6.73	**520**	Provision y montaje del tablero TSE-BA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	3.771.382	3.771.382
22.6.74	**520**	Provision y montaje del tablero TS-RX,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	3.984.783	3.984.783
22.6.75	**520**	Provision y montaje del tablero TS-ECO, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	3.031.705	3.031.705
22.7		**ALIMENTACION DE TABLEROS**				
22.7.32	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero General Normal (TGN) desde el Transformador con conductores XLPE de 5x4x(1x240)+(1x50) mm²	ml	10,00	4.556.420	45.564.200
22.7.33	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero General Emergencia (TGE) desde el Tablero de Transferencia automática (TTA) con conductores XLPE de 4x2x(1x300)+(1x50) mm²	ml	10,00	2.280.038	22.800.380
22.7.34	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero de Transferencia Automática (TTA) desde el generador con conductores XLPE de 4x2x(1x300)+(1x50) mm²	ml	10,00	2.259.888	22.598.880
22.7.35	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentadordel Tablero de Transferencia Automática (TTA) desde el Tablero General Normal con conductores XLPE de 4x2x(1x300)+(1x50) mm²	ml	180,00	2.259.888	406.779.840
22.7.36	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Principal Normal Bloque A (TPN-A) desde el Tablero General Normal con conductores NYY de 4x(1x120)+(1x50) mm²	ml	40,00	364.069	14.562.760
22.7.37	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Principal Emergencia Bloque A (TPE-A) desde el Tablero General de Emergencia con conductores NYY de 4x25 + 1x10 mm²	ml	160,00	106.114	16.978.240
22.7.38	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional Normal de Mantenimiento (TSN-M) desde el TPN-A con conductores NYY de 4X4 + 1x4 mm²	ml	10,00	23.759	237.590
22.7.39	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentadordel Tablero Seccional de Emergenciade Mantenimiento (TSE-M) desde el TPE-A con conductores NYY de 2X4 + 1x4 mm²	ml	10,00	17.853	178.530
22.7.40	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional Normal de Cocina (TSN-CC) desde el TPN-A con conductores NYY de 4x35 + 1x16 mm²	ml	20,00	137.636	2.752.720
22.7.41	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia de Cocina (TSE-CC) desde el TPE-A con conductores NYY de 4x4 + 1x4 mm²	ml	20,00	23.759	475.180
22.7.42	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentadordel Tablero Seccional Normal de Lavanderia (TSN-L) desde el TPN-A con conductores NYY de 4x1x50 + 1x25 mm²	ml	35,00	173.155	6.060.425
22.7.43	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia de Lavanderia (TSE-L) desde el TPE-A con conductores NYY de 4x4 + 1x4 mm²	ml	35,00	23.759	831.565
22.7.44	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional normal Bloque B Sector 1 (TSN-B1) desde el TGN con conductores NYY de 4x10 + 1x10 mm²	ml	60,00	57.749	3.464.940

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Direcciones Operativas

22.7.45	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia Bloque B Sector 1 (TSE-B1) desde el TGE con conductores NYY de 4x16 + 1x6 mm²	ml	120,00	85.266	10.231.920
22.7.46	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional normal Bloque B Sector 2 (TSN-B2) desde el TGN con conductores NYY de 4x6 + 1x6 mm²	ml	90,00	47.077	4.236.930
22.7.47	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia Bloque B Sector 2 (TSE-B2) desde el TGE con conductores NYY de 4x25 + 1x16 mm²	ml	130,00	106.114	13.794.820
22.7.48	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional normal Bloque C Sector 1 (TSN-C1) desde el TGN con conductores NYY de 4x25 + 1x16 mm²	ml	120,00	106.114	12.733.680
22.7.49	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia Bloque C Sector 1 (TSE-C1) desde el TGE con conductores NYY de 4x10 + 1x10 mm²	ml	110,00	57.749	6.352.390
22.7.50	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional normal Bloque C Sector 2 (TSN-C2) desde el TGN con conductores NYY de 4x6 + 1x6 mm²	ml	100,00	47.077	4.707.700
22.7.51	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia Bloque C Sector 2 (TSE-C2) desde el TGE con conductores NYY de 4x10 + 1x10 mm²	ml	100,00	57.749	5.774.900
22.7.52	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional normal Bloque D Sector 1 (TSN-D1) desde el TGN con conductores NYY de 4x25 + 1x16 mm²	ml	130,00	106.114	13.794.820
22.7.53	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia Bloque D Sector 1 (TSE-D1) desde el TGE con conductores NYY de 4x16 + 1x16 mm²	ml	55,00	85.266	4.689.630
22.7.54	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador el Tablero Seccional normal Bloque D Sector 2 (TSN-D2) desde el TGN con conductoes NYY de 4x25 + 1x16 mm²	ml	160,00	106.114	16.978.240
22.7.55	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia Bloque D Sector 2 (TSE-D2) desde el TGE con conductores NYY de 4x4 + 1x4 mm²	ml	60,00	23.759	1.425.540
22.7.56	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia Bloque D Sector 3 (TSE-D3) desde el TGE con conductores NYY de 4x16 + 1x16 mm²	ml	50,00	85.266	4.263.300
22.7.57	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia Quirofano 1 (TSE-Q1) desde el TGE con conductores NYY de 4x10 + 1x10 mm²	ml	20,00	57.749	1.154.980
22.7.58	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia Quirofano 2 (TSE-Q2) desde el TGE con conductores NYY de 4x10 + 1x10 mm²	ml	35,00	57.749	2.021.215
22.7.59	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia Sala de Parto (TSE-SP) desde el TGE con conductores NYY de 4x10 + 1x10 mm²	ml	20,00	57.749	1.154.980
22.7.60	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia de Estaciones de Trabajo 1 (TSE-ET1) desde el TGE con conductores NYY de 4x10 + 1x4 mm²	ml	120,00	57.749	6.929.880
22.7.61	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia de Estaciones de Trabajo 2 (TSE-ET2) desde el TGE con conductores NYY de 4x4 + 1x4 mm²	ml	50,00	23.759	1.187.950

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Licitaciones

22.7.62	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia de Estaciones de Trabajo 3 (TSE-ET3) desde el TGE con conductores NYY de 4x4 + 1x4 mm²	ml	90,00	23.759	2.138.310
22.7.63	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Principal UPS (TP-UPS) desde el TGE con conductores NYY de 4x16 + 1x16 mm²	ml	30,00	85.266	2.557.980
22.7.64	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia de UPS1 (TSE-UPS1) desde el TP-UPS con conductores NYY de 4x16 + 1x10 mm²	ml	125,00	85.266	10.658.250
22.7.65	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de emergencia de UPS2 (TSE-UPS2) desde el TP-UPS con conductores NYY de 4x4 + 1x4 mm²	ml	60,00	23.759	1.425.540
22.7.66	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador ddel Tablero Seccional de emergencia de UPS3 (TSE-UPS3) desde el TP-UPS con conductores NYY de 4x4 + 1x4 mm²	ml	100,00	23.759	2.375.900
22.7.67	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de Normal de Exteriores (TSN-EX) desde el TGN con conductores NYY de 4x4 + 1x4 mm²	ml	10,00	23.759	237.590
22.7.68	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de Emergencia de Exteriores (TSE-EX) desde el TGE con conductores NYY de 4x10 + 1x10 mm²	ml	170,00	57.749	9.817.330
22.7.69	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional Normal de Internacion Sector 1 (TSN-I1) desde el TGN con conductores NYY de 4x25 + 1x16 mm²	ml	130,00	106.114	13.794.820
22.7.70	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de Emergencia de Internacion Sector 1 (TSE-I1) desde el TGE con conductores NYY de 4x1x35 + 1x16 mm²	ml	125,00	137.636	17.204.500
22.7.71	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional Normal de Internacion Sector 2 (TSN-I2) desde el TGN con conductores NYY de 4x10+ 1x10 mm²	ml	110,00	57.749	6.352.390
22.7.72	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de Emergencia de Internacion Sector 2 (TSE-I2) desde el TGE con conductores NYY de 4x16 + 1x16 mm²	ml	105,00	85.266	8.952.930
22.7.73	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de Emergencia de Ascensores (TSE-ASC1) desde el TGE con conductores NYY de 4x10 + 1x10 mm²	ml	60,00	57.749	3.464.940
22.7.74	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de Emergencia de Ascensores (TSE-ASC2) desde el TGE con conductores NYY de 4x10 + 1x10 mm²	ml	60,00	57.749	3.464.940
22.7.75	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de Emergencia de Ascensores (TSE-ASC3) desde el TGE con conductores NYY de 4x10 + 1x10 mm²	ml	100,00	57.749	5.774.900
22.7.76	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de Emergencia de PCI (TSE-PCI) desde el TGE con conductores NYY de 4x10 + 1x10 mm²	ml	60,00	57.749	3.464.940
22.7.77	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de Emergencia de Bombas de Agua (TSE-BA) desde el TGE con conductores NYY de 4x10 + 1x10 mm²	ml	60,00	57.749	3.464.940
22.7.78	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de Rayos X (TS-RX) desde el TGN con conductores NYY de 4x35 + 1x16 mm²	ml	100,00	137.636	13.763.600

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Normas

22.7.79	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del Tablero Seccional de Ecografía desde el TGN con conductores NYY de 4x6 + 1x6 mm²	ml	60,00	47.077	2.824.620
22.8		**ALIMENTACION A CIRCUITOS**				
22.8.34	**520**	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 16 mm?. Del Tablero TSN-EX, circuito #4, tramo 1.	ml	80,00	54.170	4.333.600
22.8.35	**520**	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TSN-EX, circuito #4, tramo 2, 3, 5, 6 y 7.	ml	225,00	21.267	4.785.075
22.8.36	**520**	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 10 mm?. Del Tablero TSN-EX, circuito #4, tramo 4.	ml	90,00	37.296	3.356.640
22.8.37	**520**	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 6 mm?. Del Tablero TSN-EX, circuito #5, tramo 1.	ml	38,00	23.759	902.842
22.8.38	**520**	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TSN-EX, circuito #5, tramo 2,3 y 4.	ml	220,00	21.200	4.664.000
22.13		**BANDEJAS PORTA CABLES.**				
22.13.2	**520**	Bandejas portacables para alimentadores y circuitos rejilladas varilla galvanizada de 600 mm para circuitos. Tramos horizontales	ml	108,60	329.588	35.793.256
22.14		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**				
22.14.2	**520**	Sistema de puesta a tierra para ascensores con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y jabalinas de 3/4 x 3m. con soldadura isotermica.	Unidad	2,00	4.988.457	9.976.914
22.14.3	**520**	Sistema de puesta a tierra para señales débiles con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y jabalinas de 3/4 x 3m. con soldadura isotermica, conexiones equipotenciales	Unidad	2,00	11.099.657	22.199.314
22.14.4	**520**	Sistema de cableado de unión de tableros equipotenciales.	gl.	1,00	10.518.189	10.518.189
		TOTAL				**1.233.331.175**

RUBROS CONTEMPLADOS QUE NO SERAN EJECUTADOS

22.6	**OG**	**TABLEROS Y ALIMENTACIoN DE TABLEROS. PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO; INCLUYENDO EL MONTAJE PARA CADA CASO DE LAS BARRAS EQUIPONTENCIALES NECESARIAS PARA DICHO EFECTO.**				
22.6.1	**520**	Provision y montaje del tablero general TG , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1,00	-51.524.621	-51.524.621
22.6.2	**520**	Provision y montaje del tablero TG-BT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1,00	-16.488.544	-16.488.544
22.6.3	**520**	Provision y montaje del tablero TS01, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas.	Unidad	1,00	-4.920.215	-4.920.215
22.6.4	**520**	Provision y montaje del tablero 1TSM, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-4.902.999	-4.902.999

Gerencia de Abastecimiento y Logística
rmolinas

22.6.5	**520**	Provision y montaje del tablero 1TSCo,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-6.543.529	-6.543.529
22.6.6	**520**	Provision y montaje del tablero 1TSL,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-9.823.532	-9.823.532
22.6.7	**520**	Provision y montaje del tablero 1TEC ,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-6.797.726	-6.797.726
22.6.8	**520**	Provision y montaje del tablero 2TAC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-4.934.908	-4.934.908
22.6.9	**520**	Provision y montaje del tablero 2TNC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-5.842.028	-5.842.028
22.6.10	**520**	Provision y montaje del tablero TSG,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-8.921.906	-8.921.906
22.6.11	**520**	Provision y montaje del tablero TRX,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-3.767.779	-3.767.779
22.6.12	**520**	Provision y montaje del tablero TRX-TS01,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-5.363.078	-5.363.078
22.6.13	**520**	Provision y montaje del tablero TRX-TS02,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-4.207.049	-4.207.049
22.6.14	**520**	Provision y montaje del tablero TEc, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-7.588.393	-7.588.393
22.6.15	**520**	Provision y montaje del tablero TLA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-6.579.878	-6.579.878
22.6.16	**520**	Provision y montaje del tablero TSPA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-13.191.945	-13.191.945
22.6.17	**520**	Provision y montaje del tablero TSPA1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-11.681.835	-11.681.835
22.6.18	**520**	Provision y montaje del tablero TSCT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-5.159.954	-5.159.954
22.6.19	**520**	Provision y montaje del tablero principal de Emergencia TGE , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1,00	-13.006.859	-13.006.859
22.6.20	**520**	Provision y montaje del tablero TSUPS,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-7.511.694	-7.511.694
22.6.21	**520**	Provision y montaje del tablero TE1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-5.791.580	-5.791.580

Gerencia de Abastecimiento y Logística
rmolinas

22.6.22	**520**	Provision y montaje del tablero TE2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-11.595.259	-11.595.259
22.6.23	**520**	Provision y montaje del tablero TE3, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-8.694.526	-8.694.526
22.6.24	**520**	Provision y montaje del tableroTSU1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-5.480.476	-5.480.476
22.6.25	**520**	Provision y montaje del tablero TSAs1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-4.363.563	-4.363.563
22.6.26	**520**	Provision y montaje del tablero TSAs2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-3.334.632	-3.334.632
22.6.27	**520**	Provision y montaje del tablero TEAz1, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-3.508.346	-3.508.346
22.6.28	**520**	Provision y montaje del tablero TEAz2, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-3.508.346	-3.508.346
22.6.29	**520**	Provision y montaje del tablero TEAz3,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1,00	-3.508.346	-3.508.346
22.7		**ALIMENTACION DE TABLEROS**				
22.7.3	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TG-BT desde el TG con conductores de cobre 4x(3x300) mm?	ml	6,00	-3.389.859	-20.339.154
22.7.4	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TS01 desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	ml	5,00	-57.749	-288.745
22.7.5	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSM desde el TG-BT con conductores de cobre 10x4 mm?	ml	41,00	-57.718	-2.366.438
22.7.6	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSCo desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	ml	60,00	-137.635	-8.258.100
22.7.7	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TSL desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	ml	24,00	-364.068	-8.737.632
22.7.8	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 1TEC desde el TG-BT con conductores de cobre 50x4 mm?	ml	25,00	-173.154	-4.328.850
22.7.9	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TAC desde el TG-BT con conductores de cobre 16x4 mm?	ml	21,00	-85.265	-1.790.565
22.7.10	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del 2TNC desde el TG-BT con conductores de cobre 25x4 mm?	ml	80,00	-106.114	-8.489.120
22.7.11	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSG desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	ml	95,00	-364.068	-34.586.460
22.7.12	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX desde el TSG con conductores de cobre 35x4 mm?	ml	5,00	-137.635	-688.175
22.7.13	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS01 desde el TRX con conductores de cobre 35x4 mm?	ml	10,00	-137.635	-1.376.350
22.7.14	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TRX-TS02 desde el TRX con conductores de cobre 6x4 mm?	ml	10,00	-47.076	-470.760
22.7.15	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEc desde el TSG con conductores de cobre 10x4 mm?	ml	15,00	-57.283	-859.245

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Firmas

22.7.16	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TLA desde el TSG con conductores de cobre 16x4 mm?	ml	75,00	-85.304	-6.397.800
22.7.17	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA desde el TG-BT con conductores de cobre 120x4 mm?	ml	75,00	-364.115	-27.308.625
22.7.18	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSPA1 desde el TSPA con conductores de cobre 35x4 mm?	ml	45,00	-94.153	-4.236.885
22.7.19	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSCT desde el TG-BT con conductores de cobre 35x4 mm?	ml	40,00	-94.153	-3.766.120
22.7.20	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TTA desde el TG con conductores de cobre 4x(3x240) mm?	ml	150,00	-2.733.846	-410.076.900
22.7.21	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TGE desde el TTA con conductores de cobre4x(3x240) mm?	ml	5,00	-2.733.846	-13.669.230
22.7.22	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSUPS desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	ml	30,00	-85.265	-2.557.950
22.7.23	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	ml	15,00	-85.265	-1.278.975
22.7.24	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE2 desde el TGE con conductores de cobre 70x4 mm?	ml	24,00	-299.263	-7.182.312
22.7.25	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TE3 desde el TGE con conductores de cobre 35x4 mm?	ml	57,00	-137.193	-7.820.001
22.7.26	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSU1 desde el TGE con conductores de cobre 6x4 mm?	ml	40,00	-47.076	-1.883.040
22.7.27	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAS1 desde el TGE con conductores de cobre 16x4 mm?	ml	50,00	-85.265	-4.263.250
22.7.28	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TSAS2 desde el TSAs1 con conductores de cobre 6x4 mm?	ml	60,00	-47.076	-2.824.560
22.7.29	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz1 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	ml	50,00	-57.283	-2.864.150
22.7.30	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz2 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	ml	50,00	-57.283	-2.864.150
22.7.31	**520**	Provision de materiales y mano de obra para el alimentador del TEAz3 desde el TGE con conductores de cobre 10x4 mm?	ml	70,00	-57.283	-4.009.810
22.8		**ALIMENTACION A CIRCUITOS**				
22.8.14	**520**	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 16 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 1.	ml	80,00	-54.171	-4.333.680
22.8.15	**520**	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 2, 3, 5, 6 y 7.	ml	225,00	-21.268	-4.785.300
22.8.16	**520**	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 10 mm?. Del Tablero TS01, circuito #4, tramo 4.	ml	90,00	-37.296	-3.356.640
22.8.17	**520**	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 6 mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 1.	ml	38,00	-23.759	-902.842
22.8.18	**520**	Provision de materiales y mano de obra para alimentacion a circuitos de luces de alumbrado publico con conductores tipo taller de cobre 4 x 4 mm?. Del Tablero TS01, circuito #5, tramo 2,3 y 4.	ml	220,00	-21.200	-4.664.000
		TOTAL				**(862.169.360)**

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Internas

RESUMEN	
RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS	19.629.989
RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER EJECUTADOS	1.233.331.175
RUBROS CONTEMPLADOS QUE NO SERÁN EJECUTADOS	(862.169.360)
TOTAL	**390.791.804**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Dpto. Contratos y Seguros
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO ARTIGAS
Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
rmolinas