ADENDA N° 1

AL CONTRATO Nº 67/16 SUSCRITO CON LA FIRMA PUERTO GABOTO S.A. EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 15/16"CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA - PLURIANUAL"- ID N° 306.699

Entre el **SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL**, domiciliada en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, República del Paraguay, representada para este acto por su Director General **LIC. RAMON MACIEL ROJAS**,, con Cédula de Identidad N° 799.438,, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República Nº 1438/14, de fecha 2 de abril de 2014,llamado en adelante "el CONTRATANTE" por una parte y por la otra el Señor **LUIS ALBERTO BARRIENTOS ISNARDI**, con Cédula de Identidad N° 496.792 Y el Señor**CHRISTIAN ALBERTO BARRIENTOS LEGAL**, con Cédula de Identidad N° 4.583.943, en carácter de representantes legales de la firma **PUERTO GABOTO S.A.** con **RUC N° 80079313-7**., llamado en adelante "el CONTRATISTA", domiciliado la calle Nivacle N° 1438, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, convienen en celebrar la presente **ADENDA N° 01 al CONTRATO,** en el marco del llamado **LPN Nº 15/16** "CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA **- PLURIANUAL" - ID 306.699,**ampliando el *monto y plazo de ejecución*, amparados en el Artículo 62 "Convenios modificatorios en obras públicas" de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas".----------

1. OBJETO.

La presente **ADENDA N° 1** tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, con relación al procedimiento de Ampliación De Contrato en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 15/2016, **"CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA - PLURIANUAL"**, que se detallan en el **ANEXO N° 1 PLANILLA DE AMPLIACION** y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (Art. 62 de la Ley N° 2051)

El monto total de la presente Adenda asciende a la suma **Gs. 47.160.000.- (Guaraníes cuarenta y siete millones ciento sesenta mil)** conforme al detalle expresado en el **ANEXO I "CUADRO DE AMPLIACION".**----------

3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Oferente se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor, a entregar la obra de acuerdo a los documentos contractuales a entera satisfacción de la CONVOCANTE:

La contratista tendrá un plazo de 42 (cuarenta y dos) días calendarios a partir de la suscripción de la presente Adenda, para para la recepción definitiva y culminación de

Puerto Gaboto S.A.
RUC 80079313-7

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

la obra. Los servicios seguirán siendo realizados en la Sede del SNPP - Ciudad de Natalicio Talavera.----------

Para los demás puntos que afectan a este acuerdo regirá el Contrato original suscripto entre las partes.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN LAS PARTES SUSCRIBEN LA PRESENTE ADENDA N° 1, EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 31DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.----------

LUIS ALBERTO BARRIENTOS ISNARDI
C.I. N° Nº 496.792
PUERTO GABOTO S.A.
RUC. N° 80079313-7

Puerto Gaboto S.A.
RUC 80079313-7

CHRISTIAN ALBERTO BARRIENTOS LEGAL
C.I. Nº 4.583.943
PUERTO GABOTO S.A.
RUC Nº 80079313-7

Puerto Gaboto S.A.
RUC 80079313-7

Ramón Maciel Rojas
Director General del SNPP

MINISTERIO TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION GENERAL

ANEXO N° 1
CUADRO DE AMPLIACION

			OFERTA				Adenda 1	
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cantidad Adicional Adenda	Precio Total a Ejecutar (Iva Incluido)
OBRA: CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE DEL SNPP EN NATALICIO TALAVERA								
1	72131601-002	Inst Provisorias (montar y desmontar):Obrador /Deposito 3,00 m x 4,00 m , baño , fabricado de tablas de encofrado y techo de chapas galvanizada	GL	1,00	2.400.000	2.400.000	0	0
2	72102303-998	Inst. de agua (p/ Obra)	GL	1,00	440.000	440.000	0	0
3	72102201-003	INST. de Enérgia Eléctrica trifasica (P/ Obra)	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	0	0
4	72131601-013	Marcación y Replanteo	M2	1.142,15	2.500	2.855.375	0	0
5	72131601-013	Limpieza del terreno	M2	748,00	1.600	1.196.800	0	0
6	72102905-001	Relleno y Compactación	M3	128,00	48.000	6.144.000	40	1.920.000
7	72103004-001	Excavación para cimiento P.B.C., zapata y vigas de HºAº	M3	127,06	24.000	3.049.440	85	2.040.000
8	72131601-004	Zapatas de Hormigón Armado 1,00x1,00x0,50	M3	40,80	1.400.000	57.120.000	18	25.200.000
9	72131601-004	Vigas de fundación de hormigón armada 0,30 x 0,40	M3	45,46	1.500.000	68.190.000	12	18.000.000
10	72102201-011	Columna de Hormigón Armado	M3	40,00	1.500.000	60.000.000	0	0
11	72131601-004	Vigas de Hormigón Armado intermedio y superior	M3	50,00	1.500.000	75.000.000	0	0
12	72101704-001	Losas de Hormigón Armado	M3	52,78	1.400.000	73.892.000	0	0
13	72102303-998	Tanque elevado de hormigón armado	M3	3,50	1.800.000	6.300.000	0	0
14	72131601-014	Escalera de hormigón Armado	GL	1,00	4.000.000	4.000.000	0	0
15	72131601-007	Techo Teja española, tejuelon, tirantes maderas 2"x6", pendiente 30%.	M2	234,40	160.000	37.504.000	0	0
16	72131601-007	Estructura metálica, vigas reticuladas fabricadas con chapa doblada en "U" 120X50X2,5mm, correas con perfil "C" 100X50X17mm, techo de chapa AºGº ondulada Nº 24	M2	245,00	228.000	55.860.000	0	0
17	72131601-006	Membrana Aislante termo/acústico con alambre y malla	M2	245,00	88.000	21.560.000	0	0
18	72102305-003	Extractor Eólico 0.60 m diámetros	UNI	6,00	520.000	3.120.000	0	0
19	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) Dosaje 1:10	M3	8,00	280.000	2.240.000	0	0
20	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,3 m de ancho (dosaje 1:2:8)	M2	77,00	132.000	10.164.000	0	0
21	72131601-006	Aislac.0,3horizontal y vertical con aplicación asfáltica	ml	256,00	20.000	5.120.000	0	0
22	72131601-006	Aislac.0,15 horizontal/ vertical con aplicación asfáltica	ml	52,00	15.000	780.000	0	0
23	72131601-005	Mampara divisorias para box en baños incluye puerta, herrajes, manijas y cerraduras	M2	25,00	150.000	3.750.000	0	0
24	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,30m Ladrillo común, revocado ambas caras	M2	852,62	92.000	78.441.040	0	0
25	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes revocado ambas caras	M2	132,66	72.000	9.551.520	0	0
26	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,20m Ladrillo común, revocado ambas caras	M2	410,00	84.000	34.440.000	0	0
27	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,30m Ladrillo prensado , revocado una cara, visto una cara	M2	513,89	115.000	59.072.350	0	0

Puerto Caboto S.A. RUC 80079317-7

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

28	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos prensado revocado una caras, visto una cara , incluye muralla	M2	224,82	105.000	23.606.100	0	0
29	72131601-010	Envarillado sobre aberturas 2 varilla 8mm	ml	95,00	16.000	1.520.000	0	0
30	72131601-009	Contrapiso de cascotes esp, 10 cm, compactado	M2	500,00	28.000	14.000.000	0	0
31	72131601-009	Piso ceramico .PEI IV.Tráficosemi-intenso y uso comercial: recomendado para todas las áreas comerciales sin acceso directo de exteriores donde el tráfico de personas es moderado.	M2	763,30	64.000	48.851.200	0	0
32	72131601-009	Carpeta alisado base de piso cerámico	M2	763,30	20.000	15.266.000	0	0
33	72101607-005	Zócalo de Cerámica Esmaltada	ml	250,00	16.000	4.000.000	0	0
34	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, e= 0,15 m con parrilla de 8mm c/15 , alisado mecánico (helicóptero) y resina endurecedor	M2	240,00	105.000	25.200.000	0	0
35	72131601-9984	Rampa de acceso vehicular	M2	20,00	45.000	900.000	0	0
36	72131601-009	Carpeta alisado con ranura en rampas	M2	800,00	16.000	12.800.000	0	0
37	72101703-002	Vereda Canto Rodado	M2	30,00	48.000	1.440.000	0	0
38	72101607-006	Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16)	M2	2.700,00	22.500	60.750.000	0	0
39	72101607-001	Revoque de cielo raso interior con salpicado e hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16)	M2	250,00	28.000	7.000.000	0	0
40	72101607-002	Revoque de pilares salpicado e hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16)	M2	10,00	24.000	240.000	0	0
41	72101607-006	Revestimiento de azulejo en pared baños	M2	163,20	48.000	7.833.600	0	0
42	72101603-002	Canaleta de AºGº Chapa 24 borde desarrol.500mm - techo teja	ml	22,00	48.000	1.056.000	0	0
43	72101603-002	Canaletas de A"G" chapa 24 bajadas desarr. 100mm	ml	82,00	48.000	3.936.000	0	0
44	72101603-002	Canaleta de AºGº Chapa 24 embutida desarrollo 500mm -techo chapa galvanizada	ml	65,00	52.000	3.380.000	0	0
45	72102304-005	Registro de desague 0,40x0,40m con tapa de hormigón	UNI	4,00	200.000	800.000	0	0
46	72102304-005	Registro de desague 0,40x0,40m abierto con rejillas	UNI	6,00	176.000	1.056.000	0	0
47	72102304-005	Caño desagüe pluvial 150 mm	ml	200,00	80.000	16.000.000	0	0
48	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tipo placa0,90x2,10 m. incluye Marco de lapacho, hoja placa de cedro con ventanitas con vidrio fijo, contramarco, pintado con barniz, herrajes y cerraduras	UNI	9,00	660.000	5.940.000	0	0
49	72102602-005	Provisión y colocación de puerta metálicas 0,90x2,10 m. incluye Marco de chapa doblada, contramarco, pintado con sintético, herrajes y cerraduras	UNI	2,00	1.480.000	2.960.000	0	0
50	72102602-005	Entrada Principal Provisión y colocación de puerta tipo vidrio templado 1,4m x 2,10m, herrajes y cerraduras	M2	8,00	640.000	5.120.000	0	0
51	72102602-005	VENTANA Balancín metálico 1,5m x 1,2m	UNI	15,00	560.000	8.400.000	0	0
52	72102602-005	Puerta metálica acceso vehicular 3m x 3,20m doble hoja con marco de chapa doblada, contramarco, pintado al sintético, herrajes y cerradura	UNI	1,00	2.280.000	2.280.000	0	0
53	73121602-007	Barandas Metálicas altura 1,10 m balcón y rampas	M2	160,00	200.000	32.000.000	0	0
54	73121602-007	Reja Frente 1,80mx13,40m	M2	24,30	184.000	4.471.200	0	0
55	73121602-007	Portón metálico principal 1,80x4 doble hoja	UNI	1,00	1.680.000	1.680.000	0	0
56	73121602-007	Portón metálico acceso peatonal 1,2x1,8	UNI	1,00	520.000	520.000	0	0
57	72131601-012	Pinturas esmalte sintético estruc.metalica del Techo	M2	245,00	16.000	3.920.000	0	0
58	72131601-012	Pintura látex acrílica sin enduido en pared interior y exterior	M2	2.700,00	15.000	40.500.000	0	0
59	72102402-002	Pintura látex acrílica sin enduido en cielo raso interior y exterior	M2	250,00	15.000	3.750.000	0	0
60	72102401-007	Pintura a base de silicona para protector de	M2	737,00	19.000	14.003.000	0	0

Puerto Caboto S.A
RUC 80079313-7

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

		pared de ladrillo visto previa limpieza con ac.muriatico aguado.						
61	72102401-003	Pintura esmalte sintético en barandas y portones metálicos previa base de anti oxido	M2	415,00	15.000	6.225.000	0	0
62	72131601-012	Pintura esmalte sintético en canaletas y bajadas previa base de anti óxido.	ml	105,00	15.000	1.575.000	0	0
63	72102201-012	TS(TABLERO PRINCIPAL) - CABLE NYY 70 mm.	m	100,00	68.000	6.800.000	0	0
64	72102201-012	TG (TABLERO GENERAL)-	GL	1,00	7.120.000	7.120.000	0	0
65	72102201-012	TS(TABLERO SECCIONAL) -	GL	5,00	4.500.000	22.500.000	0	0
66	72102201-012	DISYUNTOR DIFERENCIAL.	UNI	6,00	275.000	1.650.000	0	0
67	72102201-012	TABLERO DE AA.	UNI	1,00	2.720.000	2.720.000	0	0
68	72102201-003	Boca Luz Estroboscópica.	UNI	5,00	115.000	575.000	0	0
69	72102201-003	Boca Luz Autónoma de Emergencia	UNI	13,00	115.000	1.495.000	0	0
70	72102201-003	Boca Cartel Indicador Salida de Emergencia	UNI	11,00	115.000	1.265.000	0	0
71	72102201-003	Boca Luminaria con 4 Tubos Fluorescente de 40W	UNI	123,00	100.000	12.300.000	0	0
72	72102201-003	Boca con artefacto colgante 1 lámpara de 150W	UNI	14,00	105.000	1.470.000	0	0
73	72102201-003	Boca de luz tipo reflector de piso con 1 lámpara de 1000W.	UNI	18,00	105.000	1.890.000	0	0
74	72102201-003	Boca de luz con aplique de 1 lámpara de 26W.Exterior	UNI	14,00	105.000	1.470.000	0	0
75	72102201-003	Toma corrientes monofásico universal	UNI	133,00	133.000	17.689.000	0	0
76	72102201-003	Boca para secamanos	UNI	3,00	155.000	465.000	0	0
77	72102201-003	Toma corriente con puesta a tierra polarizado PC	UNI	6,00	200.000	1.200.000	0	0
78	72102201-003	Toma aéreo industrial.	UNI	14,00	100.000	1.400.000	0	0
79	72102201-003	Toma corriente industrial con puesta a tierra	UNI	14,00	150.000	2.100.000	0	0
80	72102201-9998	Luz Autónoma de Emergencia	UNI	13,00	80.000	1.040.000	0	0
81	72102201-003	Cartel no fumar	UNI	9,00	70.000	630.000	0	0
82	72102201-003	Cartel Indicador Salida de Emergencia	UNI	9,00	105.000	945.000	0	0
83	72102201-9998	Luz Estroboscópica.	UNI	5,00	135.000	675.000	0	0
84	72102201-9998	Luz tipo reflector de piso con 1 lámpara de 1000W.	UNI	18,00	231.000	4.158.000	0	0
85	72102201-003	Pulsador manual de Alarma	UNI	5,00	100.000	500.000	0	0
86	72102201-9998	Luminaria con 4 Tubos Fluorescente de 36W	UNI	123,00	200.000	24.600.000	0	0
87	72102201-9998	Luminaria Colgante con 1 Lámparas de 150W	UNI	14,00	220.000	3.080.000	0	0
88	72102201-9998	Luminaria Aplique con 1 Lámparas de 26W	UNI	14,00	176.000	2.464.000	0	0
89	72102201-9998	Montaje de Luminarias	UNI	198,00	27.500	5.445.000	0	0
90	72102201-003	Bandeja Porta cables de 450 MM Ala 64 2 MT	UNI	20,00	245.000	4.900.000	0	0
91	72102201-003	Bandeja Curva de 450 MM Ala 64	UNI	5,00	140.000	700.000	0	0
92	72102201-003	Bandeja Derivación T de 450 MM Ala 64	UNI	5,00	160.000	800.000	0	0
93	72102201-003	Ménsula Bandeja de 450 MM	UNI	30,00	75.000	2.250.000	0	0
94	72102201-003	Boca Alarma Audio Visual	UNI	5,00	150.000	750.000	0	0
95	72102201-003	Boca Pulsador Manual de Comando	UNI	5,00	150.000	750.000	0	0
96	72102201-003	Caja de Paso 600x600x150 MM	UNI	5,00	375.000	1.875.000	0	0
97	72102201-003	PCC Central de Alarma	UNI	2,00	3.800.000	7.600.000	0	0
98	72102201-003	Bandeja Porta cables de 300 MM Ala 64 2 MT	UNI	10,00	200.000	2.000.000	0	0
99	72102201-003	Bandeja Curva de 300 MM Ala 64	UNI	5,00	150.000	750.000	0	0
100	72102201-003	Bandeja Derivación T de 300 MM Ala 64	UNI	5,00	140.000	700.000	0	0
101	72102201-003	Ménsula Bandeja de 300 MM	UNI	5,00	65.000	325.000	0	0
102	72102201-003	Boca Teléfono	UNI	6,00	155.000	930.000	0	0
103	72102201-003	Boca Datos	UNI	2,00	155.000	310.000	0	0
104	72102201-003	Boca Parlante	UNI	2,00	155.000	310.000	0	0
105	72102201-003	Boca de Video Cable	UNI	2,00	155.000	310.000	0	0
106	72102201-003	Boca de Cámara CCTV	UNI	4,00	155.000	620.000	0	0
107	72102201-003	Caja de Paso 600x600x150 MM	UNI	10,00	388.000	3.880.000	0	0
108	72102201-003	Caja de Paso 800x600x150 MM	UNI	10,00	535.000	5.350.000	0	0
109	72102201-998	Sistema de Tierra de Servicios Generales	GL	1,00	3.000.000	3.000.000	0	0
110	72102201-998	Sistema de Tierra de Señales Débiles	GL	1,00	2.150.000	2.150.000	0	0
111	72131601-011	Dispensario de Jabón Líquido.	UNI	3,00	142.000	426.000	0	0
112	72131601-011	Dispensario para toallas interfoliadas	UNI	3,00	142.000	426.000	0	0
113	72131601-011	Dispensario para papel higiénico en rollo	UNI	5,00	145.000	725.000	0	0
114	72102508-9998	Espejo para SSHH sector lavabo	UNI	3,00	280.000	840.000	0	0
115	72131601-0113	Bacha color blanco	UNI	4,00	230.000	920.000	0	0

Puerto Gabolo S.A.
RUC 80079313-7

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

116	72102508-999	Mesada de granito pulido y zócalo 10 cms. Verde Ubatuba.	UNI	1,00	2.160.000	2.160.000	0	0
117	72131601-011	Bacha de acero inox.	UNI	4,00	196.000	784.000	0	0
118	72131601-011	Inodoro cisterna baja con tapa color blanco	UNI	5,00	760.000	3.800.000	0	0
119	72131601-011	Mingitorio color blanco	UNI	2,00	350.000	700.000	0	0
120	72131601-011	Grifería FV canilla Automática (válvula Automat.)	UNI	9,00	250.000	2.250.000	0	0
121	72131601-011	Llave de Paso 1/2"	UNI	11,00	140.000	1.540.000	0	0
122	72131601-011	Grifería mingitorio	UNI	2,00	185.000	370.000	0	0
123	72102508-999	Mesada de granito pulido y zócalo 10 cms. Blanco Dallas.	UNI	2,00	1.880.000	3.760.000	0	0
124	72131601-011	Kit de barras y sujeciones Acero Inox.SSHH/DISCAPACITADOS.	UNI	1,00	1.080.000	1.080.000	0	0
125	72131601-011	Lavatorio individual DISCAPACITADOS.	UNI	1,00	300.000	300.000	0	0
126	72131601-011	Duchas eléctricas provisión e instalación	UNI	2,00	120.000	240.000	0	0
127	72102304-998	Pozo artesiano a 100 mts de profundidad con encamisado 100 mm PVC.	UNI	1,00	14.000.000	14.000.000	0	0
128	72102304-998	Cañería de impulsión de 1 1/4" de pozo a tanque	ml	50,00	55.000	2.750.000	0	0
129	72131601-011	9 bachas, 5 Inodoros	UNI	14,00	1.150.000	16.100.000	0	0
130	72131601-011	2 duchas	UNI	2,00	1.500.000	3.000.000	0	0
131	72131601-011	2 mingitorios.	UNI	2,00	500.000	1.000.000	0	0
132	72131601-011	Alimentación a bachas ø3/4 (2° p°)	UNI	14,00	330.000	4.620.000	0	0
133	72131601-011	Alimentación a canilla en 1º piso ø 3/4 (1° p°	UNI	2,00	330.000	660.000	0	0
134	72131601-011	Rejilla de piso sifonada.	UNI	5,00	35.000	175.000	0	0
135	72102304-005	Cámaras de inspección desague pluvial con rejilla desmontable.	UNI	22,00	155.000	3.410.000	0	0
136	72102304-005	Canaleta lineal rectangular D=2,00 mts. Chapa galvanizada. Desague pluvial.	ml	30,00	115.000	3.450.000	0	0
137	72102304-005	Canaleta lineal rectangular D= 1,00 mts. Chapa galvanizada. Desague pluvial.	ml	40,00	70.000	2.800.000	0	0
138	72131601-011	Cañerías de ventilación de SSHH.	ml	3,00	37.000	111.000	0	0
139	72102304-007	Cámara de inspección desague Cloacal. Con doble tapa sellada	UNI	8,00	230.000	1.840.000	0	0
140	72102304-005	Cámara de inspección desague Pluvial con rejilla desmontable	UNI	25,00	235.000	5.875.000	0	0
141	72102304-005	Cañería de Desague Pluvial bajadas y codos embutidas en muros y exteriores	ml	190,00	110.000	20.900.000	0	0
142	72102304-005	Cañería de Desague Pluvial horizontal	ml	85,00	140.000	11.900.000	0	0
143	72131601-011	Rejilla de piso sifonada.	UNI	5,00	35.000	175.000	0	0
144	72131601-011	Rejilla corrida 0.30x5,00/Grille 20x10,70m	UNI	1,00	1.150.000	1.150.000	0	0
145	72102304-007	Cañería de desague cloacal 100mm. Desde cámara séptica a red que va a Pozo Absorvente.	ml	35,00	110.000	3.850.000	0	0
146	72102303-003	Cámara Séptica.	UNI	1,00	2.250.000	2.250.000	0	0
147	72102303-002	Pozo Absorvente. Diametro 2 mts.Profundidad= 3 mts.	UNI	1,00	2.800.000	2.800.000	0	0
148	72102201-003	Montaje de colector para incendio bajo tanque superior H° G° ø 3	UNI	1,00	12.800.000	12.800.000	0	0
149	72102201-003	Montaje del sistema de presión, con sus bombas, válvulas y accesorios.	GL	1,00	25.000.000	25.000.000	0	0
150	72102201-003	Tendido de tuberías desde las bombas hasta BIE H° G° 2 1/2	ml	31,00	210.000	6.510.000	0	0
151	72102201-003	Columnas de alimentación a las BIS	ml	13,00	220.000	2.860.000	0	0
152	72102201-003	Instalación y montaje de bocas de incendio siamesa (BIS)	UNI	1,00	2.800.000	2.800.000	0	0
153	72102201-003	Instalación y montaje de bocas de incendio equipados (BIE)	UNI	2,00	2.900.000	5.800.000	0	0
154	70111713-002	Empastado	M2	230,00	15.000	3.450.000	0	0
155	70111713-002	Lapacho en sus tres variedades	UNI	3,00	65.000	195.000	0	0
					TOTAL OFERTA	1.416.852.625		47.160.000

Puerto Gabote S.A.
RUC 80079313-7

Son Guaraníes Cuarenta y siete millones, ciento sesentamil.

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

ANEXO 2

CUADRO DE AMPLIACION

Cuadro de Ampliación de Plazos

PLAZOS DE LA OBRA	DIAS (calendario)
PLAZO ORIGINAL	210
AMPLIACION PLAZO (obras complementarias)	+42
PLAZO CONTRACTUAL RESULTANTE	**=252**

- El **plazo de ejecución** contra actual asciende a 252 días calendarios a ser contados desde la recepción del anticipo de la ADENDA N° 1,para la recepción definitiva y culminación de la obra.----------

Puerto Gabioto S.A.
RUC 80079313-7

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP