Ítems del llamado CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SEDE TESTANOVA - PLURIANUAL con ID: 407720

Modalidad: Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				PLANILLA CONTRACTUAL			RUBROS CONTRATADOS MODIFICADOS EN CONVENIO MODIFICATORIO 01			PLANILLA CONVENIO MODIFICATORIO 01			OBSERVACIONES	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Glob	1	776.208.000	776.208.000	1			1	776.208.000	776.208.000		
1.1		Limpieza de terreno	Metros cuadrados	408	7.500	3.060.000				408	7.500	3.060.000		
1.2		Vallado frontal h=2,00m, estructura metálica (pilar caño 50mmx50mmx2mm, bastidor caño 50mmx50mmx2mm), cerramiento chapa doblada de zinc Nº 24. Terminación pintura esmalte sintético color a definir en obra.	Metro lineal	18,5	363.000	6.715.500				18,5	363.000	6.715.500		
1.3		Obras provisionales	Unidad Medida Glob	1	27.000.000	27.000.000				1	27.000.000	27.000.000		
1.4		Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra	Unidad Medida Glob	1	29.700.000	29.700.000				1	29.700.000	29.700.000		
1.5		Letrero de obra	Metros cuadrados	8	1.350.000	10.800.000				8	1.350.000	10.800.000		
1.6		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	408	15.000	6.120.000				408	15.000	6.120.000		
1.7		Demolición de estructura de hormigón armado existente con elementos manuales, equipamientos y maquinarias de demolición. (No se permite el uso de material explosivo para los trabajos de la demolición)	Unidad Medida Glob	1	225.000.000	225.000.000				1	225.000.000	225.000.000		
1.8		Bandeja de protección - ancho mínimo 1,20m y ancho máximo de 2,00m - de madera (tirantes 2"x4", tablas 1"), limites exteriores de la edificación - a nivel de pisos 2do, 4to, 6to, 8vo, 10mo.	Metro lineal	375	337.500	126.562.500				375	337.500	126.562.500		
1.9		Malla vertical de protección tipo rejilla de material PVC -, limites exteriores de la edificación.	Metros cuadrados	3.375	90.000	303.750.000				3.375	90.000	303.750.000		
1.10		Barandas metálicas de protección provisorias en sectores de escaleras - altura 1,00m, de caños metálicos, terminación pintura sintética color a definir en obra	Unidad Medida Glob	1	37.500.000	37.500.000				1	37.500.000	37.500.000		
2	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Glob	1	801.412.500	801.412.500	1	-101.636.901	-101.636.901	1	699.775.599	699.775.599		
2.1		Desbroce de terreno en área afectada por la construcción, Extracción de una capa de 20 cm de espesor y retiro de material sobrante.	Metros cuadrados	408	12.500	5.100.000				408	12.500	5.100.000		
2.2		EXCAVACION												
2.2.1		Apuntalamiento de Construcciones Vecinas	Unidad Medida Glob	1	225.000.000	225.000.000				1	225.000.000	225.000.000		
2.2.2		De tierra suelta	Metros cúbicos	320	68.750	22.000.000				320	68.750	22.000.000		
2.2.3		De tierra compacta dura - tipo arenisca -	Metros cúbicos	1.900	187.500	356.250.000	-1.289,95	187.500	-241.875.625	610,1	187.500	114.334.375		Adecuacion de proyecto- Del Subsuelo 2
2.2.4		En roca para zapatas de fundación del edificio.	Metros cúbicos	580	225.000	130.500.000				580	225.000	130.500.000		
2.2.5		En tierra compacta dura -tipo arenisca- caja de ascensor, sumidero pluvial y acceso PD.	Unidad Medida Glob	1	25.000.000	25.000.000				1	25.000.000	25.000.000		
CM01-1		Excavacion para tubulones de hormigon armado en tierra compacta dura - tipo arenisca.	Metros cúbicos				312,47	448.775	140.228.724	312,47	448.775	140.228.724	Ver Analisis de Costo	Adecuacion de proyecto
2.3		RELLENO Y COMPACTACION												
2.3.1		En fundaciones del edificio.	Metros cúbicos	400	56.250	22.500.000				400	56.250	22.500.000		
2.3.2		Adyacente a la caja de ascensor y acceso PD.	Unidad Medida Glob	1	6.250.000	6.250.000				1	6.250.000	6.250.000		
2.3.3		En nivelación para base de pisos en Subsuelo 2.	Metros cúbicos	90	56.250	5.062.500	-90	56.250	-5.062.500	0	-	-		Adecuacion de proyecto
CM01-2		En nivelación para base de pisos en Subsuelo 1.	Metros cúbicos				90	56.250	5.062.500	90	56.250	5.062.500		Adecuacion de proyecto
2.3.4		En base para contrapisos de veredas.	Unidad Medida Glob	1	3.750.000	3.750.000				1	3.750.000	3.750.000		
3	72131601-003	CIMENTACIONES	Unidad Medida Glob	1	789.143.355	789.143.355	1	-538.230	-538.230	1	788.604.125	788.604.125		
3.1		EDIFICIO										-		
3.1.1		Cimentación de HºAº	Metros cúbicos	204	2.946.255	601.036.020	-204	2.946.255	-601.036.020	0	-	-		Adecuacion de proyecto
CM01-3		Tubulones de hormigon armado - Hormigon fck 250 k/cm2	Metros cúbicos				216,63	1.788.780	387.503.411	216,63	1.788.780	387.503.411	Ver Analisis de Costo	Adecuacion de proyecto
CM01-4		Cabezales de hormigon armado - Hormigon fck 250 k/cm3	Metros cúbicos				95,84	2.222.385	212.993.378	95,84	2.222.385	212.993.378	Ver Analisis de Costo	Adecuacion de proyecto
3.1.2		Vigas de fundación cadena	Metros cúbicos	32	3.587.565	114.802.080				32	3.587.565	114.802.080		
3.1.3		Pantallas de HºAº en fosa de ascensores	Metros cúbicos	7	3.805.125	26.635.875				7	3.805.125	26.635.875		
3.1.4		Plateas de fundación para cajas de ascensores	Metros cúbicos	20	2.333.469	46.669.380				20	2.333.469	46.669.380		
4	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	Unidad Medida Glob	1	5.459.672.163	5.459.672.163	1	-466.950.141	-466.950.141	1	4.992.722.022	4.992.722.022		
4.1		SUBSUELO 2												
4.1.1		Pilares	Metros cúbicos	21,5	4.136.063	88.925.355	-21,5	4.136.063	-88.925.355	0	-	-		Adecuacion de proyecto
4.1.2		Pantalla perimetral de 20 cm. de espesor	Metros cúbicos	70,8	3.678.288	260.422.790	-70,8	3.678.288	-260.422.790	0	-	-		Adecuacion de proyecto
4.1.3		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351	-15,3	3.170.938	-48.515.351	0	-	-		Adecuacion de proyecto
4.1.4		Losas de techo	Metros cúbicos	37,5	3.143.938	117.897.675	-37,5	3.143.938	-117.897.675	0	-	-		Adecuacion de proyecto
4.1.5		Vigas de techo	Metros cúbicos	30,5	3.382.813	103.175.797	-30,5	3.382.813	-103.175.797	0	-	-		Adecuacion de proyecto
4.1.6		Escaleras	Metros cúbicos	3	3.203.656	9.610.968	-3	3.203.656	-9.610.968	0	-	-		Adecuacion de proyecto
4.1.7		Tanque de HºAº enterrado - reservorio agua potable -	Metros cúbicos	16	4.202.700	67.243.200	-16	4.202.700	-67.243.200	0	-	-		Adecuacion de proyecto
4.1.8		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Glob	1	1.875.000	1.875.000	-1,00	1.875.000	-1.875.000	0	-	-		Adecuacion de proyecto
4.1.9		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Glob	1	1.875.000	1.875.000	-1,00	1.875.000	-1.875.000	0	-	-		Adecuacion de proyecto
4.2		SUBSUELO 1										-		
4.2.1		Pilares	Metros cúbicos	21,5	4.136.063	88.925.355				21,5	4.136.063	88.925.355		
4.2.2		Pantalla perimetral de 20 cm. de espesor	Metros cúbicos	70,8	3.678.288	260.422.790				70,8	3.678.288	260.422.790		

Ing. Osvaldo Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

09/05/2024

4.2.3		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351				15,3	3.170.938	48.515.351			
4.2.4		Losas de techo	Metros cúbicos	38,5	3.143.938	121.041.613				38,5	3.143.938	121.041.613			
4.2.5		Vigas de techo	Metros cúbicos	27,5	3.502.250	96.311.875				27,5	3.502.250	96.311.875			
4.2.6		Escaleras	Metros cúbicos	3	3.263.375	9.790.125				3	3.263.375	9.790.125			
4.2.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.2.8		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
CM01-S		Tanque de HºAº enterrado - reservorio agua potable -	Metros cúbicos				16,00	4.202.700	67.243.200	16	4.202.700	67.243.200			
4.3		PLANTA BAJA													
4.3.1		Pilares	Metros cúbicos	19	4.136.063	78.585.197				19	4.136.063	78.585.197			
4.3.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351				15,3	3.170.938	48.515.351			
4.3.3		Losas de techo	Metros cúbicos	28	3.143.938	88.030.264				28	3.143.938	88.030.264			
4.3.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28,5	3.502.250	99.814.125				28,5	3.502.250	99.814.125			
4.3.5		Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813				3,5	3.263.375	11.421.813			
4.3.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.3.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.4		PRIMER NIVEL													
4.4.1		Pilares	Metros cúbicos	19	4.136.063	78.585.197				19	4.136.063	78.585.197			
4.4.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351				15,3	3.170.938	48.515.351			
4.4.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27,5	3.143.938	86.458.295				27,5	3.143.938	86.458.295			
4.4.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28,5	3.502.250	99.814.125				28,5	3.502.250	99.814.125			
4.4.5		Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813				3,5	3.263.375	11.421.813			
4.4.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.4.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.5		SEGUNDO NIVEL													
4.5.1		Pilares	Metros cúbicos	19	4.136.063	78.585.197				19	4.136.063	78.585.197			
4.5.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351				15,3	3.170.938	48.515.351			
4.5.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27,5	3.143.938	86.458.295				27,5	3.143.938	86.458.295			
4.5.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28,5	3.502.250	99.814.125				28,5	3.502.250	99.814.125			
4.5.5		Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813				3,5	3.263.375	11.421.813			
4.5.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.5.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.6		TERCER NIVEL													
4.6.1		Pilares	Metros cúbicos	17,5	4.136.063	72.381.103				17,5	4.136.063	72.381.103			
4.6.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351				15,3	3.170.938	48.515.351			
4.6.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27,5	3.143.938	86.458.295				27,5	3.143.938	86.458.295			
4.6.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28,5	3.502.250	99.814.125				28,5	3.502.250	99.814.125			
4.6.5		Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813				3,5	3.263.375	11.421.813			
4.6.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.6.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.7		CUARTO NIVEL													
4.7.1		Pilares	Metros cúbicos	17,5	4.136.063	72.381.103				17,5	4.136.063	72.381.103			
4.7.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351				15,3	3.170.938	48.515.351			
4.7.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27,5	3.143.938	86.458.295				27,5	3.143.938	86.458.295			
4.7.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28,5	3.502.250	99.814.125				28,5	3.502.250	99.814.125			
4.7.5		Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813				3,5	3.263.375	11.421.813			
4.7.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.7.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.8		QUINTO NIVEL													
4.8.1		Pilares	Metros cúbicos	17,5	4.136.063	72.381.103				17,5	4.136.063	72.381.103			
4.8.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351				15,3	3.170.938	48.515.351			
4.8.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27,5	3.143.938	86.458.295				27,5	3.143.938	86.458.295			
4.8.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28,5	3.502.250	99.814.125				28,5	3.502.250	99.814.125			
4.8.5		Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813				3,5	3.263.375	11.421.813			
4.8.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.8.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.9		SEXTO NIVEL													
4.9.1		Pilares	Metros cúbicos	17,5	4.136.063	72.381.103				17,5	4.136.063	72.381.103			
4.9.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351				15,3	3.170.938	48.515.351			
4.9.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27,5	3.143.938	86.458.295				27,5	3.143.938	86.458.295			
4.9.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28,5	3.502.250	99.814.125				28,5	3.502.250	99.814.125			
4.9.5		Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813				3,5	3.263.375	11.421.813			
4.9.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.9.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.10		SEPTIMO NIVEL													
4.10.1		Pilares	Metros cúbicos	17,5	4.136.063	72.381.103				17,5	4.136.063	72.381.103			
4.10.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351				15,3	3.170.938	48.515.351			
4.10.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27,5	3.143.938	86.458.295				27,5	3.143.938	86.458.295			
4.10.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28,5	3.502.250	99.814.125				28,5	3.502.250	99.814.125			
4.10.5		Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813				3,5	3.263.375	11.421.813			
4.10.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.10.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Globa	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000			
4.11		OCTAVO NIVEL													

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

09/05/2024

4.11.1		Pilares	Metros cúbicos	17,5	4.136.063	72.381.103				17,5	4.136.063	72.381.103		
4.11.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351				15,3	3.170.938	48.515.351		
4.11.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27,5	3.143.938	86.458.295				27,5	3.143.938	86.458.295		
4.11.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28,5	3.502.250	99.814.125				28,5	3.502.250	99.814.125		
4.11.5		Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813				3,5	3.263.375	11.421.813		
4.11.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos, Ver detalle de planos	Unidad Medida Glob	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000		
4.11.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Glob	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000		
4.12		NOVENO NIVEL												
4.12.1		Pilares	Metros cúbicos	17,5	4.136.063	72.381.103				17,5	4.136.063	72.381.103		
4.12.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351				15,3	3.170.938	48.515.351		
4.12.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27,5	3.143.938	86.458.295				27,5	3.143.938	86.458.295		
4.12.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	28,5	3.502.250	99.814.125				28,5	3.502.250	99.814.125		
4.12.5		Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813				3,5	3.263.375	11.421.813		
4.12.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Glob	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000		
4.12.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Glob	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000		
4.13		DECIMO NIVEL												
4.13.1		Pilares	Metros cúbicos	17,5	4.136.063	72.381.103				17,5	4.136.063	72.381.103		
4.13.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351				15,3	3.170.938	48.515.351		
4.13.3		Losas de techo	Metros cúbicos	27,5	3.143.938	86.458.295				27,5	3.143.938	86.458.295		
4.13.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	31	3.502.250	108.569.750				31	3.502.250	108.569.750		
4.13.5		Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813				3,5	3.263.375	11.421.813		
4.13.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Glob	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000		
4.13.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Glob	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000		
4.14		UNDECIMO NIVEL												
4.14.1		Pilares	Metros cúbicos	17,5	4.136.063	72.381.103				17,5	4.136.063	72.381.103		
4.14.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	15,3	3.170.938	48.515.351				15,3	3.170.938	48.515.351		
4.14.3		Losas de techo	Metros cúbicos	23	3.143.938	72.310.574				23	3.143.938	72.310.574		
4.14.4		Vigas de techo	Metros cúbicos	31	3.502.250	108.569.750				31	3.502.250	108.569.750		
4.14.5		Escaleras	Metros cúbicos	3,5	3.263.375	11.421.813				3,5	3.263.375	11.421.813		
4.14.6		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 78cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Glob	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000		
4.14.7		Aberturas en vigas con cajas metálicas de 43cmx33cm para paso de ductos. Ver detalle de planos	Unidad Medida Glob	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000		
CM01-6		Refuerzo Estructural de Losas y Vigas-Undecimo Nivel	Unidad Medida Global				1,00	37.570.059	37.570.059	1,00	37.570.059	37.570.059	Ver Analisis de Costo	Adecuacion de proyecto
4.15		PISO SALA DE MAQUINAS												
4.15.1		Pilares	Metros cúbicos	0,5	4.136.063	2.068.032				0,5	4.136.063	2.068.032		
4.15.2		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos	2	3.170.938	6.341.876				2	3.170.938	6.341.876		
4.15.3		Losas de piso	Metros cúbicos	3	3.143.938	9.431.814				3	3.143.938	9.431.814		
4.15.4		Vigas de piso	Metros cúbicos	2	3.502.250	7.004.500				2	3.502.250	7.004.500		
4.15.5		Escaleras sala de maquinas	Unidad Medida Glob	1	6.250.000	6.250.000				1	6.250.000	6.250.000		
4.16		FONDO TANQUE ELEVADO NIVEL AZOTEA												
4.16.1		Pilares	Metros cúbicos	8,5	4.136.063	35.156.536				8,5	4.136.063	35.156.536		
4.16.2		Vigas cadena perimetral	Metros cúbicos	6	3.502.250	21.013.500				6	3.502.250	21.013.500		
4.16.3		Tanque elevado para agua de consumo	Metros cúbicos	23	3.502.250	80.551.750				23	3.502.250	80.551.750		
CM01-7		Pilares	Metros cúbicos			-	5,35	4.136.063	22.127.937	5,35	4.136.063	22.127.937		Adecuacion de proyecto
CM01-8		Pantallas para cajas de ascensor	Metros cúbicos			-	20,08	3.170.938	63.672.435	20,08	3.170.938	63.672.435		Adecuacion de proyecto
CM01-9		Losas de techo	Metros cúbicos			-	4,75	3.143.938	14.939.993	4,75	3.143.938	14.939.993		Adecuacion de proyecto
CM01-10		Vigas de techo	Metros cúbicos			-	7,72	3.502.250	27.037.370	7,72	3.502.250	27.037.370		Adecuacion de proyecto
4.17		TECHO SALA MAQUINAS												
4.17.1		Pilares	Metros cúbicos	3,6	4.136.063	14.889.827				3,6	4.136.063	14.889.827		
4.17.2		Losas de techo	Metros cúbicos	7	3.143.938	22.007.566				7	3.143.938	22.007.566		
4.17.3		Vigas de techo	Metros cúbicos	7	3.502.250	24.515.750				7	3.502.250	24.515.750		
4.17.4		Vigas de cornisa	Metros cúbicos	3	3.502.250	10.506.750				3	3.502.250	10.506.750		
5	72151601-005	MAMPOSTERIA	Unidad Medida Glob	1	840.602.093	840.602.693	1	-20.997.906	-20.997.906	1	819.604.787	819.604.787		
5.1		SUBSUELO 2												
5.1.1		Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m. en el interior del edificio.	Metros cuadrados	16	178.285	2.852.560	-16	178.285	-2.852.560	0	-	-		Adecuacion de proyecto
5.1.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	256	115.025	29.446.400	-256	115.025	-29.446.400	0	-	-		Adecuacion de proyecto
5.1.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	74	87.500	6.475.000	-74	87.500	-6.475.000	0	-	-		Adecuacion de proyecto
5.2		SUBSUELO 1										-		
5.2.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	79	115.025	9.086.975				79	115.025	9.086.975		
5.2.2		Dinteles de H°A°	Metro lineal	16	87.500	1.400.000				16	87.500	1.400.000		
5.3		PLANTA BAJA												
5.3.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	326	115.025	37.498.150				326	115.025	37.498.150		
5.3.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852				204	151.813	30.969.852		
5.3.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	150	87.500	13.125.000				150	87.500	13.125.000		

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

09/05/2024

5.3.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	11,8	87.500	1.032.500				11,8	87.500	1.032.500		
5.4		PRIMER NIVEL												
5.4.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000				160	115.025	18.404.000		
5.4.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852				204	151.813	30.969.852		
5.4.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000				102	87.500	8.925.000		
5.4.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500				14,6	87.500	1.277.500		
5.5		SEGUNDO NIVEL												
5.5.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000				160	115.025	18.404.000		
5.5.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852				204	151.813	30.969.852		
5.5.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000				102	87.500	8.925.000		
5.5.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m, empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500				14,6	87.500	1.277.500		
5.6		TERCER NIVEL												
5.6.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000				160	115.025	18.404.000		
5.6.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852				204	151.813	30.969.852		
5.6.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000				102	87.500	8.925.000		
5.6.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500				14,6	87.500	1.277.500		
5.7		CUARTO NIVEL												
5.7.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000				160	115.025	18.404.000		
5.7.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852				204	151.813	30.969.852		
5.7.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000				102	87.500	8.925.000		
5.7.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500				14,6	87.500	1.277.500		
5.8		QUINTO NIVEL												
5.8.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000				160	115.025	18.404.000		
5.8.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852				204	151.813	30.969.852		
5.8.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000				102	87.500	8.925.000		
5.8.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500				14,6	87.500	1.277.500		
5.9		SEXTO NIVEL												
5.9.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000				160	115.025	18.404.000		
5.9.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852				204	151.813	30.969.852		
5.9.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000				102	87.500	8.925.000		
5.9.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500				14,6	87.500	1.277.500		
5.10		SEPTIMO NIVEL												
5.10.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	160	115.025	18.404.000				160	115.025	18.404.000		
5.10.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852				204	151.813	30.969.852		
5.10.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000				102	87.500	8.925.000		
5.10.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500				14,6	87.500	1.277.500		
5.11		OCTAVO NIVEL												
5.11.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	171	115.025	19.669.275				171	115.025	19.669.275		
5.11.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852				204	151.813	30.969.852		
5.11.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000				102	87.500	8.925.000		
5.11.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500				14,6	87.500	1.277.500		
5.12		NOVENO NIVEL												
5.12.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	176	115.025	20.244.400				176	115.025	20.244.400		
5.12.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852				204	151.813	30.969.852		
5.12.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000				102	87.500	8.925.000		
5.12.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500				14,6	87.500	1.277.500		
5.13		DECIMO NIVEL												
5.13.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	167	115.025	19.209.175				167	115.025	19.209.175		
5.13.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852				204	151.813	30.969.852		
5.13.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000				102	87.500	8.925.000		
5.13.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500				14,6	87.500	1.277.500		
5.14		UNDECIMO NIVEL												
5.14.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	146	115.025	16.793.650				146	115.025	16.793.650		
5.14.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	204	151.813	30.969.852				204	151.813	30.969.852		
5.14.3		Dinteles de H°A°	Metro lineal	102	87.500	8.925.000				102	87.500	8.925.000		
5.14.4		Dinteles-Vigas de H°A° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte de mampostería sobre aberturas vidriadas	Metro lineal	14,6	87.500	1.277.500				14,6	87.500	1.277.500		
5.15		AZOTEA										-		
5.15.1		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados	165	115.025	18.979.125				165	115.025	18.979.125		

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

09/05/2024

5.15.2		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados	143	151.813	21.709.259				143	151.813	21.709.259		
5.15.3		Dinteles-Vigas de HºA° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte y coronamiento de mampostería de fachadas	Metro lineal	87	87.500	7.612.500				87	87.500	7.612.500		
CM01-11		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	Metros cuadrados				135,9	115.025	15.631.898	135,9	115.025	15.631.898		Adecuacion de proyecto
CM01-12		Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,20m	Metros cuadrados				8,36	151.813	1.269.157	8,36	151.813	1.269.157		Adecuacion de proyecto
CM01-13		Dinteles-Vigas de HºA° de 0,13mx0,4m., empotrados en pilares estructurales, soporte y coronamiento de mampostería de fachadas	Metro lineal				10	87.500	875.000	10	87.500	875.000		Adecuacion de proyecto
5.16		FACHADAS										-		
5.16.1		Alféizar de HºVº y mochetas revocadas, en ventanas ubicadas en paredes revocadas y pintadas de fachada posterior.	Metro lineal	74	37.500	2.775.000				74	37.500	2.775.000		
6	72131601-010	CUBIERTA	Unidad Medida Global	1	27.718.751	27.718.751	1	108.010.507	108.010.507	1	135.729.258	135.729.258		
6.1		Cubierta Acceso Principal de estructura metálica en caños chapa doblada, protección 2 manos pintura anti óxido + terminación 2 manos pintura epóxica color a definir en obra	Metros cuadrados	13,1	1.687.500	22.106.250				13,1	1.687.500	22.106.250		
6.2		Canaleta desagüe pluvial - de cobertura acceso principal -, en chapa zinc Nº 24 desarrollo d=60cm, protección 2 manos pintura anti óxido, terminación pintura epóxica color a definir en obra - incluye boqueta, bajada en PVC y conexión a la columna sistema de desagüe pluvial del edificio.	Metro lineal	8,4	187.500	1.575.000				8,4	187.500	1.575.000		
6.3		Cubierta patio aire y luz, de estructura metálica en perfil UPN, caños chapa espesor 2,00mm, protección 2 manos pintura anti óxido + terminación 2 manos esmalte sintético color a definir en obra.	Metros cuadrados	6,5	621.154	4.037.501				6,5	621.154	4.037.501		
CM01-14		Cubierta DEPOSITOS , de estructura metálica en con chapa termoacustica, proteccion 2 manos de pintura antioxido	Metros cuadrados				127,13	790.097	100.445.032	127,13	790.097	100.445.032	Ver Analisis de Costo	Adecuacion de proyecto
CM01-15		Canaletas y bajadas	Metro lineal				35,78	139.058	4.975.495	35,78	139.058	4.975.495	Ver Analisis de Costo	Adecuacion de proyecto
CM01-16		Babetas de proteccion	Metro lineal				32,78	79.011	2.589.981	32,78	79.011	2.589.981	Ver Analisis de Costo	Adecuacion de proyecto
7	71131601-006	AISLACIONES	Unidad Medida Global	1	371.175.426	371.175.426	1	79.086.582	79.086.582	1	292.088.843	292.088.843		
7.1		SUBSUELO 2										-		
7.1.1		Hidrófuga vertical en pantalla de hormigón lindera - azotada de mortero 1:3 (cemento: arena) + hidrófugo, capa de pintura asfáltica, mampostería protección tipo panderete de 0,05m ladrillo común.	Metros cuadrados	275	313.188	86.126.700	-275	313.188	-86.126.700	0	-	-		Adecuacion de proyecto
7.1.2		Aislación hidrófuga de piso de HºA°	Metros cuadrados	380	94.143	35.774.340	-380	94.143	-35.774.340	0	-	-		Adecuacion de proyecto
7.1.3		Hidrófuga horizontal de mampostería - mortero 1:3 (cemento: arena) + hidrófugo, capa de pintura asfáltica.	Metro lineal	151	26.176	3.952.576	-151	26.176	-3.952.576	0	-	-		Adecuacion de proyecto
7.1.4		Hidrófuga tanque inferior agua potable - losa fondo y losa pared -.	Metros cuadrados	50	179.258	8.962.900	-50	179.258	-8.962.900	0	-	-		Adecuacion de proyecto
7.1.5		Hidrófuga tanque inferior agua pluvial - losa fondo y losa pared -.	Metros cuadrados	20	179.258	3.585.160	-20	179.258	-3.585.160	0	-	-		Adecuacion de proyecto
7.1.6		Aislación hidrófuga vertical de pozo de caja de ascensor	Metros cuadrados	24	313.188	7.516.512	-24	313.188	-7.516.512	0	-	-		Adecuacion de proyecto
7.2		SUBSUELO 1										-		
7.2.1		Hidrófuga vertical en pantalla de hormigón lindera - azotada de mortero 1:3 (cemento: arena) + hidrófugo, capa de pintura asfáltica, mampostería protección tipo panderete de 0,05m ladrillo común.	Metros cuadrados	275	313.188	86.126.700				275	313.188	86.126.700		
CM01-17		Aislación hidrófuga de piso de HºA°	Metros cuadrados			-	380	94.143	35.774.340	380	94.143	35.774.340		Adecuacion de proyecto
CM01-18		Hidrófuga tanque inferior agua potable - losa fondo y losa pared -.	Metros cuadrados				50	179.258	8.962.900	50	179.258	8.962.900		Adecuacion de proyecto
CM01-19		Hidrófuga tanque inferior agua pluvial - losa fondo y losa pared -.	Metros cuadrados				20	179.258	3.585.160	20	179.258	3.585.160		Adecuacion de proyecto
CM01-20		Aislación hidrófuga vertical de pozo de caja de ascensor	Metros cuadrados				24	313.188	7.516.512	24	313.188	7.516.512		Adecuacion de proyecto
7.3		PLANTA BAJA										-		
7.3.1		Horizontal en "U" (15cm+15cm+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (interior) - alisado con mortero 1:3+hidrófugo, pintura a 5 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	36,5	26.176	955.424				36,5	26.176	955.424		
7.3.2		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	22	133.045	2.926.990				22	133.045	2.926.990		
7.4		PRIMER NIVEL												
7.4.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133.045	2.394.810				18	133.045	2.394.810		
7.5		SEGUNDO NIVEL												
7.5.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133.045	2.394.810				18	133.045	2.394.810		
7.6		TERCER NIVEL												
7.6.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133.045	2.394.810				18	133.045	2.394.810		
7.7		CUARTO NIVEL												
7.7.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133.045	2.394.810				18	133.045	2.394.810		
7.8		QUINTO NIVEL												
7.8.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133.045	2.394.810				18	133.045	2.394.810		
7.9		SEXTO NIVEL												
7.9.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133.045	2.394.810				18	133.045	2.394.810		
7.10		SEPTIMO NIVEL												
7.10.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	18	133.045	2.394.810				18	133.045	2.394.810		
7.11		OCTAVO NIVEL												
7.11.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	20	133.045	2.660.900				20	133.045	2.660.900		
7.12		NOVENO NIVEL												
7.12.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	25	133.045	3.326.125				25	133.045	3.326.125		
7.13		DECIMO NIVEL												
7.13.1		Aislación hidrófuga de piso de baños.	Metros cuadrados	22	133.045	2.926.990				22	133.045	2.926.990		
7.14		UNDECIMO NIVEL												
7.14.1		Aislación hidrófuga de piso de baños	Metros cuadrados	17	133.045	2.261.765				17	133.045	2.261.765		

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

09/05/2024

7.15		AZOTEAS												
7.15.1		Aislación hidrófuga en azoteas de planta baja: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas	Metros cuadrados	38,5	260.059	10.012.272				38,5	260.059	10.012.272		
7.15.2		Aislación hidrófuga en piso azotea superior: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas	Metros cuadrados	234	260.059	60.853.806				234	260.059	60.853.806		
CM01-21		Aislación hidrófuga en piso azotea superior: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas	Metros cuadrados				42,27	260.059	10.992.694	42,27	260.059	10.992.694		Adecuacion de proyecto
7.15.3		Aislación hidrófuga en piso techo de escalera, tanque de agua y casa de maquinas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas	Metros cuadrados	44	260.059	11.442.596				44	260.059	11.442.596		
7.15.4		Aislación hidrófuga interior y sanitación del reservorio de agua potable superior	Unidad Medida Global	1	25.000.000	25.000.000				1	25.000.000	25.000.000		
8	72131601-008	REVOQUES	Unidad Medida Global	1	604.051.496	604.051.496	1	-44.980.948	-44.980.948	1	559.070.547	559.070.547		
8.1		SUBSUELO 2												
8.1.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	556	31.731	17.642.436	-556	31.731	-17.642.436	0	-	-		Adecuacion de proyecto
8.1.2		Revoque interior de pantallas de Hº Aº	Metros cuadrados	224	74.675	16.727.200	-224	74.675	-16.727.200	0	-	-		Adecuacion de proyecto
8.1.3		Revoque hidrófugo exterior en pantallas de Hº Aº	Metros cuadrados	41	66.070	2.708.870	-41	66.070	-2.708.870	0	-	-		Adecuacion de proyecto
8.1.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	365	56.925	20.777.625	-365	56.925	-20.777.625	0	-	-		Adecuacion de proyecto
8.1.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350	-42	74.675	-3.136.350	0	-	-		Adecuacion de proyecto
8.2		SUBSUELO 1										-		
8.2.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	81	31.731	2.570.211				81	31.731	2.570.211		
8.2.2		Revoque interior de pantallas de Hº Aº	Metros cuadrados	224	74.675	16.727.200				224	74.675	16.727.200		
8.2.3		Revoque hidrófugo exterior en pantallas de Hº Aº	Metros cuadrados	41	66.070	2.708.870				41	66.070	2.708.870		
8.2.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	365	56.925	20.777.625				365	56.925	20.777.625		
8.2.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350				42	74.675	3.136.350		
8.3		PLANTA BAJA												
8.3.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	445	31.731	14.120.295				445	31.731	14.120.295		
8.3.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	116	22.034	2.555.944				116	22.034	2.555.944		
8.3.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	386	72.614	28.029.004				386	72.614	28.029.004		
8.3.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	31	56.925	1.764.675				31	56.925	1.764.675		
8.3.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350				42	74.675	3.136.350		
8.4		PRIMER NIVEL												
8.4.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	355	31.731	11.264.505				355	31.731	11.264.505		
8.4.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910				115	22.034	2.533.910		
8.4.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728				252	72.614	18.298.728		
8.4.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500				20	56.925	1.138.500		
8.4.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350				42	74.675	3.136.350		
8.5		SEGUNDO NIVEL												
8.5.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926				346	31.731	10.978.926		
8.5.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910				115	22.034	2.533.910		
8.5.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728				252	72.614	18.298.728		
8.5.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500				20	56.925	1.138.500		
8.5.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350				42	74.675	3.136.350		
8.6		TERCER NIVEL												
8.6.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926				346	31.731	10.978.926		
8.6.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910				115	22.034	2.533.910		
8.6.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728				252	72.614	18.298.728		
8.6.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500				20	56.925	1.138.500		
8.6.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350				42	74.675	3.136.350		
8.7		CUARTO NIVEL												
8.7.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926				346	31.731	10.978.926		
8.7.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910				115	22.034	2.533.910		
8.7.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728				252	72.614	18.298.728		
8.7.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500				20	56.925	1.138.500		
8.7.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350				42	74.675	3.136.350		
8.8		QUINTO NIVEL												
8.8.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926				346	31.731	10.978.926		
8.8.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910				115	22.034	2.533.910		
8.8.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728				252	72.614	18.298.728		
8.8.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500				20	56.925	1.138.500		
8.8.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350				42	74.675	3.136.350		
8.9		SEXTO NIVEL												
8.9.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926				346	31.731	10.978.926		
8.9.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910				115	22.034	2.533.910		
8.9.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728				252	72.614	18.298.728		
8.9.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500				20	56.925	1.138.500		
8.9.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350				42	74.675	3.136.350		

Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

8.10		SEPTIMO NIVEL												
8.10.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926				346	31.731	10.978.926		
8.10.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910				115	22.034	2.533.910		
8.10.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728				252	72.614	18.298.728		
8.10.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500				20	56.925	1.138.500		
8.10.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350				42	74.675	3.136.350		
8.11		OCTAVO NIVEL												
8.11.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926				346	31.731	10.978.926		
8.11.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910				115	22.034	2.533.910		
8.11.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728				252	72.614	18.298.728		
8.11.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500				20	56.925	1.138.500		
8.11.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350				42	74.675	- 3.136.350		
8.12		NOVENO NIVEL												
8.12.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926				346	31.731	10.978.926		
8.12.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910				115	22.034	2.533.910		
8.12.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728				252	72.614	18.298.728		
8.12.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500				20	56.925	1.138.500		
8.12.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350				42	74.675	3.136.350		
8.13		DECIMO NIVEL												
8.13.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	346	31.731	10.978.926				346	31.731	10.978.926		
8.13.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910				115	22.034	2.533.910		
8.13.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728				252	72.614	18.298.728		
8.13.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500				20	56.925	1.138.500		
8.13.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350				42	74.675	3.136.350		
8.14		UNDECIMO NIVEL												
8.14.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	382,96	31.731	12.151.704				382,96	31.731	12.151.704		
8.14.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	115	22.034	2.533.910				115	22.034	2.533.910		
8.14.3		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	252	72.614	18.298.728				252	72.614	18.298.728		
8.14.4		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	20	56.925	1.138.500				20	56.925	1.138.500		
8.14.5		Revoque de pilares de hormigón	Metros cuadrados	42	74.675	3.136.350				42	74.675	3.136.350		
8.15		NIVEL AZOTEA										-		
8.15.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	200	31.731	6.346.200				200	31.731	6.346.200		
8.15.2		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	445	72.614	32.313.230				445	72.614	32.313.230		
8.15.3		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados	58	56.925	3.301.650				58	56.925	3.301.650		
8.15.4		Suñe en revoque de fachada	Metro lineal	382	18.750	7.162.500				382	18.750	7.162.500		
CM01-22		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados				283,9	31.731	9.008.431	283,9	31.731	9.008.431		Adecuacion de proyecto
CM01-23		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados				71,2	72.614	5.170.117	71,2	72.614	5.170.117		Adecuacion de proyecto
CM01-24		Revoque de losas, vigas y escalera de hormigón	Metros cuadrados				32,2	56.925	1.832.985	32,2	56.925	1.832.985		Adecuacion de proyecto
9	72131601-009	CONTRAPISO	Unidad Medida Global	1	213.644.955	213.644.955	-1	9.697.423	-9.697.423	1	203.947.532	203.947.532		
9.1		SUBSUELO 2										-		
9.1.1		Contrapiso de HºAº	Metros cuadrados	347	178.841	62.057.827	-347	178.841	-62.057.827	0	-	-		Adecuacion de proyecto
9.2		SUBSUELO 1										-		
9.2.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	358	37.081	13.274.998	-358	37.081	-13.274.998	0	-	-		Adecuacion de proyecto
CM01-25		Contrapiso de HºAº	Metros cuadrados			-	347	178.841	62.057.827	347	178.841	62.057.827		Adecuacion de proyecto
9.3		PLANTA BAJA										-		
9.3.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	320	37.081	11.865.920				320	37.081	11.865.920		
9.3.2		Contrapiso de cascotes sobre losa Hº Aº rampa vehicular	Metros cuadrados	37	37.081	1.371.997				37	37.081	1.371.997		
9.3.3		Contrapiso de cascotes sobre losa Hº Aº rampa minusválido -	Metros cuadrados	38	37.081	1.409.078				38	37.081	1.409.078		
9.3.4		Contrapiso de HºAº - vereda -	Metros cuadrados	41	37.081	1.520.321				41	37.081	1.520.321		
9.4		PRIMER NIVEL												
9.4.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	262	37.081	9.715.222				262	37.081	9.715.222		
9.5		SEGUNDO NIVEL												
9.5.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	269	37.081	9.974.789				269	37.081	9.974.789		
9.6		TERCER NIVEL												
9.6.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	269	37.081	9.974.789				269	37.081	9.974.789		
9.7		CUARTO NIVEL												
9.7.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	269	37.081	9.974.789				269	37.081	9.974.789		
9.8		QUINTO NIVEL												
9.8.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	269	37.081	9.974.789				269	37.081	9.974.789		
9.9		SEXTO NIVEL												
9.9.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	269	37.081	9.974.789				269	37.081	9.974.789		
9.10		SEPTIMO NIVEL												
9.10.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	269	37.081	9.974.789				269	37.081	9.974.789		
9.11		OCTAVO NIVEL												
9.11.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	269	37.081	9.974.789				269	37.081	9.974.789		
9.12		NOVENO NIVEL												
9.12.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	269	37.081	9.974.789				269	37.081	9.974.789		
9.13		DECIMO NIVEL												
9.13.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	269	37.081	9.974.789				269	37.081	9.974.789		

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

9.14		UNDECIMO NIVEL													
9.14.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	269	37.081	9.974.789				269	37.081	9.974.789			
9.15		NIVEL AZOTEA											-		
9.15.1		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados	281	37.081	10.419.761				281	37.081	10.419.761			
CM01-26		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº	Metros cuadrados				96,48	37.081	3.577.575	96,48	37.081	3.577.575			Adecuacion de proyecto
9.15.2		Hormigón de cascotes sobre losa de HºAº - Techo sala máquinas y escalera	Metros cuadrados	61	37.081	2.261.941				61	37.081	2.261.941			
10	72131601-009	PISOS	Unidad Medida Glob	1	755.214.486	755.214.486	1	-25.607.135	-25.607.135	1	729.607.351	729.607.351			
10.1		SUBSUELO 2											-		
10.1.1		Piso de hormigón armado, espesor 14cm, tratado allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica.	Metros cuadrados	336	187.885	63.129.360	-336	187.885	-63.129.360	0	-	-	-		Adecuacion de proyecto
10.1.2		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	22	376.968	8.293.296	-22	376.968	-8.293.296	0	-	-	-		Adecuacion de proyecto
10.1.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -.	Metros cuadrados	2,3	376.968	867.026	-2,3	376.968	-867.026	0	-	-	-		Adecuacion de proyecto
10.1.4		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	1	376.968	376.968	-1	376.968	-376.968	0	-	-	-		Adecuacion de proyecto
10.2		SUBSUELO 1											-		
10.2.1		Piso de hormigón, espesor 7cm, tratado con allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica.	Metros cuadrados	320	93.943	30.061.760	-320	93.943	-30.061.760	0	-	-	-		Adecuacion de proyecto
10.2.2		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	31	145.024	4.495.744				31	145.024	4.495.744			
10.2.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	22	376.968	8.293.296				22	376.968	8.293.296			
10.2.4		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	2,3	376.968	867.026				2,3	376.968	867.026			
10.2.5		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936				2	376.968	753.936			
CM01-27		Piso de hormigón armado, espesor 14cm, tratado allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica.	Metros cuadrados			-	336	187.885	63.129.360	336	187.885	63.129.360			Adecuacion de proyecto
10.3		PLANTA BAJA											-		
10.3.1		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496				229	145.024	33.210.496			
10.3.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520				15	376.968	5.654.520			
10.3.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085				3,6	376.968	1.357.085			
10.3.4		De planchas granito natural con franjas antideslizantes en explanada de acceso.	Metros cuadrados	9,5	1.625.000	15.437.500				9,5	1.625.000	15.437.500			
10.3.5		De planchas granito natural con franjas antideslizantes en escalera de acceso - huella y contra huella -	Metro lineal	20	562.500	11.250.000				20	562.500	11.250 000			
10.3.6		De canto rodado cargado "in situ" en vereda y rampa discapacitados.	Metros cuadrados	80	150.000	12.000.000				80	150.000	12.000.000			
10.3.7		De tejuelita prensada azotea posterior.	Metros cuadrados	32	50.839	1.626 848				32	50.839	1.626.848			
10.3.8		De cerámico 0,30mx0,30m alto transito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	4.109.055				27,55	149.149	4.109.055			
10.3.9		De hormigón armado con endurecedor químico y franjas antideslizantes en rampa vehicular.	Metros cuadrados	37	187.885	6.951.745				37	187.885	6.951.745			
10.3.10		Umoral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	3,5	376.968	1.319.388				3,5	376.968	1.319.388			
10.3.11		Umbral planchas de granito natural.- Acceso -	Metro lineal	4,5	376.968	1.696.356				4,5	376.968	1.696.356			
10.3.12		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936				2	376.968	753.936			
10.4		PRIMER NIVEL													
10.4.1		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496				229	145.024	33.210.496			
10.4.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520				15	376.968	5.654.520			
10.4.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085				3,6	376.968	1.357.085			
10.4.4		De cerámico 0,30mx0,30m alto transito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	4.109.055				27,55	149.149	4.109.055			
10.4.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989				6,6	376.968	2.487.989			
10.4.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936				2	376.968	753.936			
10.5		SEGUNDO NIVEL													
10.5.1		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496				229	145.024	33.210.496			
10.5.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520				15	376.968	5.654 520			
10.5.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085				3,6	376.968	1.357.085			
10.5.4		De cerámico 0,30mx0,30m alto transito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	4.109.055				27,55	149.149	4.109.055			
10.5.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989				6,6	376.968	2.487.989			
10.5.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936				2	376.968	753.936			
10.6		TERCER NIVEL													
10.6.1		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496				229	145.024	33.210.496			
10.6.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520				15	376.968	5.654.520			
10.6.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085				3,6	376.968	1.357.085			
10.6.4		De cerámico 0,30mx0,30m alto transito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	4.109.055				27,55	149.149	4.109.055			
10.6.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989				6,6	376.968	2.487.989			
10.6.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936				2	376.968	753.936			
10.7		CUARTO NIVEL													
10.7.1		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496				229	145.024	33.210.496			
10.7.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520				15	376.968	5.654.520			
10.7.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085				3,6	376.968	1.357.085			
10.7.4		De cerámico 0,30mx0,30m alto transito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	4.109.055				27,55	149.149	4.109.055			
10.7.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989				6,6	376.968	2.487.989			
10.7.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936				2	376.968	753.936			
10.8		QUINTO NIVEL													
10.8.1		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496				229	145.024	33.210.496			
10.8.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520				15	376.968	5.654.520			
10.8.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085				3,6	376.968	1.357.085			
10.8.4		De cerámico 0,30mx0,30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	4.109.055				27,55	149.149	4.109.055			
10.8.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989				6,6	376.968	2.487.989			
10.8.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936				2	376.968	753.936			

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINENGO
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

09/05/2024

10.9		SEXTO NIVEL												
10.9.1		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496				229	145.024	33.210.496		
10.9.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520				15	376.968	5.654.520		
10.9.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085				3,6	376.968	1.357.085		
10.9.4		De cerámico 0,30mx0,30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	4.109.055				27,55	149.149	4.109.055		
10.9.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989				6,6	376.968	2.487.989		
10.9.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936				2	376.968	753.936		
10.10		SEPTIMO NIVEL												
10.10.1		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496				229	145.024	33.210.496		
10.10.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520				15	376.968	5.654.520		
10.10.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085				3,6	376.968	1.357.085		
10.10.4		De cerámico 0,30mx0,30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	4.109.055				27,55	149.149	4.109.055		
10.10.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989				6,6	376.968	2.487.989		
10.10.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936				2	376.968	753.936		
10.11		OCTAVO NIVEL												
10.11.1		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496				229	145.024	33.210.496		
10.11.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520				15	376.968	5.654.520		
10.11.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085				3,6	376.968	1.357.085		
10.11.4		De cerámico 0,30mx0,30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	4.109.055				27,55	149.149	4.109.055		
10.11.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989				6,6	376.968	2.487.989		
10.11.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936				2	376.968	753.936		
10.12		NOVENO NIVEL												
10.12.1		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496				229	145.024	33.210.496		
10.12.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520				15	376.968	5.654.520		
10.12.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085				3,6	376.968	1.357.085		
10.12.4		De cerámico 0,30mx0,30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	4.109.055				27,55	149.149	4.109.055		
10.12.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989				6,6	376.968	2.487.989		
10.12.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936				2	376.968	753.936		
10.13		DECIMO NIVEL												
10.13.1		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496				229	145.024	33.210.496		
10.13.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520				15	376.968	5.654.520		
10.13.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085				3,6	376.968	1.357.085		
10.13.4		De cerámico 0,30mx0,30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	4.109.055				27,55	149.149	4.109.055		
10.13.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989				6,6	376.968	2.487.989		
10.13.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936				2	376.968	753.936		
10.14		UNDECIMO NIVEL												
10.14.1		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	229	145.024	33.210.496				229	145.024	33.210.496		
10.14.2		De granito reconstituido terminación pulido tipo planchas en escalera - huella y contrahuella -.	Metros cuadrados	15	376.968	5.654.520				15	376.968	5.654.520		
10.14.3		De planchas granito reconstituido terminación pulido en escalera - descanso -	Metros cuadrados	3,6	376.968	1.357.085				3,6	376.968	1.357.085		
10.14.4		De cerámico 0,30mx0,30m alto tránsito, sanitarios.	Metros cuadrados	27,55	149.149	4.109.055				27,55	149.149	4.109.055		
10.14.5		Umbral de puertas planchas de granito reconstituido terminación pulido.	Metro lineal	6,6	376.968	2.487.989				6,6	376.968	2.487.989		
10.14.6		Umbral puertas ascensor, planchas de granito natural.	Metro lineal	2	376.968	753.936				2	376.968	753.936		
10.15		NIVEL AZOTEA										-		
10.15.1		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados	7,5	145.024	1.087.680				7,5	145.024	1.087.680		
OM01-28		De granito reconstituido 0,30mx0,30m terminación tipo pulido	Metros cuadrados				96,48	145.024	13.991.916	96,48	145.024	13.991.916		Adecuacion de proyecto
10.15.2		Piso de hormigón, espesor 7cm, tratado con allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica.	Metros cuadrados	38	131.520	4.997.760				38	131.520	4.997.760		
10.15.3		De tejuelita prensada azotea.	Metros cuadrados	224	50.839	11.387.936				224	50.839	11.387.936		
10.15.4		De tejuelita prensada techo sala máquinas y escalera.	Metros cuadrados	38	50.839	1.931.882				38	50.839	1.931.882		
11	72331601-009	ZOCALOS	Unidad Medida Glob	1	75.673.136	75.673.136	-1	1.301.469	-1.301.469	1	74.371.667	74.371.667		
11.1		SUBSUELO 2										-		
11.1.1		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	49.911	748.665	-15	49.911	-748.665	0	-	-		Adecuacion de proyecto
11.1.2		Zócalo de mortero de cemento 1:3	Metro lineal	208	13.946	2.900.768	-208	13.946	-2.900.768	0	-	-		Adecuacion de proyecto
11.2		SUBSUELO 1										-		
11.2.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	26	39.911	1.037.686				26	39.911	1.037.686		
11.2.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	15	49.911	748.665				15	49.911	748.665		
11.2.3		Zócalo de mortero de cemento 1:3	Metro lineal	105	13.946	1.464.330				105	13.946	1.464.330		
11.3		PLANTA BAJA												
11.3.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	131	39.911	5.228.341				131	39.911	5.228.341		
11.3.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22,5	49.911	1.122.998				22,5	49.911	1.122.998		
11.3.3		Zócalo de granito natural.	Metro lineal	15	162.500	2.437.500				15	162.500	2.437.500		
11.3.4		Zócalo de tejuelita prensada.	Metro lineal	28,5	15.251	434.654				28,5	15.251	434.654		
11.4		PRIMER NIVEL												
11.4.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	101	39.911	4.031.011				101	39.911	4.031.011		
11.4.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22,5	49.911	1.122.998				22,5	49.911	1.122.998		
11.5		SEGUNDO NIVEL												
11.5.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922				102	39.911	4.070.922		
11.5.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22,5	49.911	1.122.998				22,5	49.911	1.122.998		
11.6		TERCER NIVEL												
11.6.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922				102	39.911	4.070.922		
11.6.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22,5	49.911	1.122.998				22,5	49.911	1.122.998		

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTOR

Arq. CAROLINA GUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

09/05/2024

11.7		CUARTO NIVEL												
11.7.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922				102	39.911	4.070.922		
11.7.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22,5	49.911	1.122.998				22,5	49.911	1.122.998		
11.8		QUINTO NIVEL												
11.8.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922				102	39.911	4.070.922		
11.8.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22,5	49.911	1.122.998				22,5	49.911	1.122.998		
11.9		SEXTO NIVEL												
11.9.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922				102	39.911	4.070.922		
11.9.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22,5	49.911	1.122.998				22,5	49.911	1.122.998		
11.10		SEPTIMO NIVEL												
11.10.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922				102	39.911	4.070.922		
11.10.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22,5	49.911	1.122.998				22,5	49.911	1.122.998		
11.11		OCTAVO NIVEL												
11.11.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922				102	39.911	4.070.922		
11.11.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22,5	49.911	1.122.998				22,5	49.911	1.122.998		
11.12		NOVENO NIVEL												
11.12.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922				102	39.911	4.070.922		
11.12.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22,5	49.911	1.122.998				22,5	49.911	1.122.998		
11.13		DECIMO NIVEL												
11.13.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922				102	39.911	4.070.922		
11.13.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22,5	49.911	1.122.998				22,5	49.911	1.122.998		
11.14		UNDECIMO NIVEL												
11.14.1		Zócalo de granito reconstituido	Metro lineal	102	39.911	4.070.922				102	39.911	4.070.922		
11.14.2		Zócalo de granito reconstituido en escalera	Metro lineal	22,5	49.911	1.122.998				22,5	49.911	1.122.998		
11.15		NIVEL AZOTEA												
11.15.1		Zócalo granito reconstituido.	Metro lineal	7,5	39.911	299.333				7,5	39.911	299.333		
11.15.2		Zócalo tejuelita prensado.	Metro lineal	84	15.251	1.281.084				84	15.251	1.281.084		
11.15.3		Zócalo mortero de cemento	Metro lineal	30	13.946	418.380				30	13.946	418.380		
11.15.4		Zócalo tejuelita prensada techo sala máquinas y escalera.	Metro lineal	30	15.251	457.530				30	15.251	457.530		
CM01-29		Zócalo granito reconstituido.	Metro lineal				58,83	39.911	2.347.964	58,83	39.911	2.347.964		Adecuacion de proyecto
12	72131601-002	REVESTIMIENTOS	Unidad Medida Glob	1	281.931.061	281.931.061	-1	-325.000	-325.000	0	281.606.061	281.606.061		
12.1		SUBSUELO 2												
12.1.1		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	812.500	5.362.500	-6,6	812.500	-5.362.500	0				Adecuacion de proyecto
12.2		SUBSUELO 1												
12.2.1		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	812.500	5.362.500				6,6	812.500	5.362.500		
12.3		PLANTA BAJA												
12.3.1		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños, H=2,6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213				101,8	126.063	12.833.213		
12.3.2		De mesada granito natural en baños	Metros cuadrados	3,8	625.000	2.375.000				3,8	625.000	2.375.000		
12.3.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.3.4		De pollera granito natural bajo mesada baños	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.3.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	2	625.000	1.250.000				2	625.000	1.250.000		
12.3.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	625.000	4.125.000				6,6	625.000	4.125.000		
12.4		PRIMER NIVEL												
12.4.1		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños.H=2,6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213				101,8	126.063	12.833.213		
12.4.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2,5	625.000	1.562.500				2,5	625.000	1.562.500		
12.4.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.4.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.4.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000				1	625.000	625.000		
12.4.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	625.000	4.125.000				6,6	625.000	4.125.000		
12.5		SEGUNDO NIVEL												
12.5.1		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños, H=2,6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213				101,8	126.063	12.833.213		
12.5.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2,5	625.000	1.562.500				2,5	625.000	1.562.500		
12.5.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.5.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.5.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000				1	625.000	625.000		
12.5.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	625.000	4.125.000				6,6	625.000	4.125.000		
12.6		TERCER NIVEL												
12.6.1		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños, H=2,6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213				101,8	126.063	12.833.213		
12.6.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2,5	625.000	1.562.500				2,5	625.000	1.562.500		
12.6.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.6.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.6.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000				1	625.000	625.000		
12.6.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	625.000	4.125.000				6,6	625.000	4.125.000		
12.7		CUARTO NIVEL												
12.7.1		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños, H=2,6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213				101,8	126.063	12.833.213		
12.7.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2,5	625.000	1.562.500				2,5	625.000	1.562.500		
12.7.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.7.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.7.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000				1	625.000	625.000		
12.7.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	625.000	4.125.000				6,6	625.000	4.125.000		
12.8		QUINTO NIVEL												

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA KUFFERNIG
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

12.8.1		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños, H=2,6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213				101,8	126.063	12.833.213		
12.8.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2,5	625.000	1.562.500				2,5	625.000	1.562.500		
12.8.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.8.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.8.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000				1	625.000	625.000		
12.8.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	625.000	4.125.000				6,6	625.000	4.125.000		
12.9		SEXTO NIVEL												
12.9.1		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños y kitchenette, H=2,6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213				101,8	126.063	12.833.213		
12.9.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2,5	625.000	1.562.500				2,5	625.000	1.562.500		
12.9.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.9.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.9.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000				1	625.000	625.000		
12.9.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	625.000	4.125.000				6,6	625.000	4.125.000		
12.10		SEPTIMO NIVEL												
12.10.1		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños, H=2,6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213				101,8	126.063	12.833.213		
12.10.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2,5	625.000	1.562.500				2,5	625.000	1.562.500		
12.10.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.10.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.10.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000				1	625.000	625.000		
12.10.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	625.000	4.125.000				6,6	625.000	4.125.000		
12.11		OCTAVO NIVEL												
12.11.1		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños, H=2,6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213				101,8	126.063	12.833.213		
12.11.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2,5	625.000	1.562.500				2,5	625.000	1.562.500		
12.11.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.11.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.11.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000				1	625.000	625.000		
12.11.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	625.000	4.125.000				6,6	625.000	4.125.000		
12.12		NOVENO NIVEL												
12.12.1		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños, H=2,6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213				101,8	126.063	12.833.213		
12.12.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2,5	625.000	1.562.500				2,5	625.000	1.562.500		
12.12.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.12.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.12.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000				1	625.000	625.000		
12.12.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	625.000	4.125.000				6,6	625.000	4.125.000		
12.13		DECIMO NIVEL												
12.13.1		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños, H=2,6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213				101,8	126.063	12.833.213		
12.13.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2,5	625.000	1.562.500				2,5	625.000	1.562.500		
12.13.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.13.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.13.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000				1	625.000	625.000		
12.13.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	625.000	4.125.000				6,6	625.000	4.125.000		
12.14		UNDECIMO NIVEL												
12.14.1		De pared en cerámico 0,20mx0,20m en baños, H=2,6m.	Metros cuadrados	101,8	126.063	12.833.213				101,8	126.063	12.833.213		
12.14.2		De mesada granito natural en baños.	Metros cuadrados	2,5	625.000	1.562.500				2,5	625.000	1.562.500		
12.14.3		De zócalo granito natural sobre mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.14.4		De pollera granito natural bajo mesada baños.	Metro lineal	5,8	287.500	1.667.500				5,8	287.500	1.667.500		
12.14.5		Divisoria de granito natural entre mingitorios en baños, con accesorios cromados de sujeción.	Metros cuadrados	1	625.000	625.000				1	625.000	625.000		
12.14.6		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores.	Metros cuadrados	6,6	625.000	4.125.000				6,6	625.000	4.125.000		
		AZOTEA				-			-			-		
CM01-30		Revestido en planchas granito natural de pórticos accesos ascensores	Metros cuadrados			-	6,2	812.500	5.037.500	6,2	812.500	5.037.500		Adecuacion de proyecto
13	72131601-002	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad Medida Glob	1	166.537.500	166.537.500	1	1.462.500	1.462.500	1	168.000.000	168.000.000		
13.1		PLANTA BAJA										-		
13.1.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2,10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000				4	1.837.500	7.350.000		
13.1.2		Puerta Madera M2 tipo placa -0,80mx2,10m-.	Unidad	2	1.462.500	2.925.000				2	1.462.500	2.925.000		
13.1.3		Puerta Madera M2' tipo placa -0,80mx2,10m-, con vidrio crudo.	Unidad	2	1.462.500	2.925.000				2	1.462.500	2.925.000		
13.1.4		Puerta Madera M3 tipo placa -1,00mx2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500				1	1.462.500	1.462.500		
13.1.5		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500				5	562.500	2.812.500		
13.2		PRIMER PISO												
13.2.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2,10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000				4	1.837.500	7.350.000		
13.2.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500				1	1.462.500	1.462.500		
13.2.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500				5	562.500	2.812.500		
13.3		SEGUNDO PISO												
13.3.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2,10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000				4	1.837.500	7.350.000		
13.3.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500				1	1.462.500	1.462.500		
13.3.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500				5	562.500	2.812.500		
13.4		TERCER PISO												
13.4.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2,10m-	Unidad	4	1.837.500	7.350.000				4	1.837.500	7.350.000		
13.4.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500				1	1.462.500	1.462.500		
13.4.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500				5	562.500	2.812.500		
13.5		CUARTO PISO												
13.5.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2,10m-	Unidad	4	1.837.500	7.350.000				4	1.837.500	7.350.000		

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA GIFFINELLI
Director
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

13.5.2		Puerta Madera M3 tipo placa -1,00mx2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500				1	1.462.500	1.462.500		
13.5.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500				5	562.500	2.812.500		
13.6		QUINTO PISO												
13.6.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2,10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000				4	1.837.500	7.350.000		
13.6.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500				1	1.462.500	1.462.500		
13.6.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500				5	562.500	2.812.500		
13.7		SEXTO PISO												
13.7.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2,10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000				4	1.837.500	7.350.000		
13.7.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500				1	1.462.500	1.462.500		
13.7.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500				5	562.500	2.812.500		
13.8		SEPTIMO PISO												
13.8.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2,10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000				4	1.837.500	-7.350.000		
13.8.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500				1	1.462.500	1.462.500		
13.8.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500				5	562.500	2.812.500		
13.9		OCTAVO PISO												
13.9.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2,10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000				4	1.837.500	7.350.000		
13.9.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500				1	1.462.500	1.462.500		
13.9.3		Puerta Madera M6 tipo tablero doble -2,00mx2,10m-.	Unidad	2	4.237.500	8.475.000				2	4.237.500	8.475.000		
13.9.4		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500				5	562.500	2.812.500		
13.10		NOVENO PISO												
13.10.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2,10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000				4	1.837.500	7.350.000		
13.10.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500				1	1.462.500	1.462.500		
13.10.3		Puerta Madera M6 tipo tablero doble -2,00mx2,10m-.	Unidad	3	4.237.500	12.712.500				3	4.237.500	12.712.500		
13.10.4		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500				5	562.500	2.812.500		
13.11		DECIMO PISO												
13.11.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2,10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000				4	1.837.500	7.350.000		
13.11.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500				1	1.462.500	1.462.500		
13.11.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500				5	562.500	2.812.500		
13.12		UNDECIMO PISO												
13.12.1		Puerta Madera M1 tipo placa -0,70mx2,10m-.	Unidad	4	1.837.500	7.350.000				4	1.837.500	7.350.000		
13.12.2		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2,10m-.	Unidad	1	1.462.500	1.462.500				1	1.462.500	1.462.500		
13.12.3		Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	5	562.500	2.812.500				5	562.500	2.812.500		
		AZOTEA				-						-		
CM01-21		Puerta Madera M4 tipo placa -1,00mx2,10m-.	Unidad			-	1	1.462.500	1.462.500	1	1.462.500	1.462.500		Adecuacion de proyecto
14	213.501.002	CARPINTERÍA METÁLICA	Unidad Medida Glob	1	213.529.156	213.529.156	1	26.978.250	26.978.250	1	186.550.906	186.550.906		
14.1		SUBSUELO 2										-		
14.1.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-	Unidad	1	5.487.500	5.487.500	-1	5.487.500	-5.487.500	0	-	-		Adecuacion de proyecto
14.1.2		Puerta Metálica CH3 doble chapa -1,90mX2,30m	Unidad	4	5.237.500	20.950.000	-4	5.237.500	-20.950.000	0	-	-		Adecuacion de proyecto
14.1.3		Puerta Metálica CH6 doble chapa -1,90mX2,30m-.	Unidad	3	4.462.500	13.387.500	-3	4.462.500	-13.387.500	0	-	-		Adecuacion de proyecto
14.1.4		Puerta Metálica CH7 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	2.393.750	2.393.750	-1	2.393.750	-2.393.750	0	-	-		Adecuacion de proyecto
14.1.5		Ventana Proyectante CH11 doble chapa -1,00mX0,50m-.	Unidad	1	503.750	503.750	-1	503.750	-503.750	0	-	-		Adecuacion de proyecto
14.1.6		Puerta Metálica CH12 doble chapa -1,20mX2,30m-	Unidad	1	2.906.250	2.906.250	-1	2.906.250	-2.906.250	0	-	-		Adecuacion de proyecto
14.1.7		Reja Metálica CH13 c/ malla metálica -3,70mX2,50m-.	Unidad	1	4.046.875	4.046.875	-1	4.046.875	-4.046.875	0	-	-		Adecuacion de proyecto
14.2		SUBSUELO 1												
14.2.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500				1	5.487.500	5.487.500		
14.2.2		Portón basculante CH5 de chapa -2,45mX2,50m-.	Unidad	1	12.187.500	12.187.500				1	12.187.500	12.187.500		
14.2.3		Reja de malla metálica CH8 -5,40mX2,15m-.	Unidad	1	6.806.250	6.806.250				1	6.806.250	6.806.250		
14.2.4		Reja de malla metálica CH9 -2,75mX1,35m-.	Unidad	1	1.373.531	1.373.531				1	1.373.531	1.373.531		
14.2.5		Reja de malla metálica CH10 -4,50mX1,35m-	Unidad	1	2.362.500	2.362.500				1	2.362.500	2.362.500		
CM01-32		Reja Metálica CH13 c/ malla metálica -3,70mX2,50m-.	Unidad			-	1	4.046.875	4.046.875	1,00	4.046.875	4.046.875		Adecuacion de proyecto
14.3		PLANTA BAJA												
14.3.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-	Unidad	2	5.487.500	10.975.000				2	5.487.500	10.975.000		
14.3.2		Puerta Metálica CH2 doble chapa -0,90mX2,10m-	Unidad	1	3.093.750	3.093.750				1	3.093.750	3.093.750		
14.3.3		Bastidor de rejilla metálico entrada PD - 3,00mx2,25m.	Unidad	1	12.656.250	12.656.250				1	12.656.250	12.656.250		
14.3.4		Ventana fija tipo persiana CH14 - 2,70mx0,35m -	Unidad	1	890.000	890.000				1	890.000	890.000		
14.4		PRIMER PISO												
14.4.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500				1	5.487.500	5.487.500		
14.5		SEGUNDO PISO												
14.5.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500				1	5.487.500	5.487.500		
14.6		TERCER PISO												
14.6.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500				1	5.487.500	5.487.500		
14.7		CUARTO PISO												
14.7.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500				1	5.487.500	5.487.500		
14.8		QUINTO PISO												
14.8.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500				1	5.487.500	5.487.500		
14.9		SEXTO PISO												
14.9.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-	Unidad	1	5.487.500	5.487.500				1	5.487.500	5.487.500		

Rodrigo Aparte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

09/05/2024

14.10		SEPTIMO PISO												
14.10.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500				1	5.487.500	5.487.500		
14.11		OCTAVO PISO												
14.11.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500				1	5.487.500	5.487.500		
14.12		NOVENO PISO												
14.12.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500				1	5.487.500	5.487.500		
14.13		DECIMO PISO												
14.13.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500				1	5.487.500	5.487.500		
14.14		UNDECIMO PISO												
14.14.1		Puerta Metálica Cortafuegos CH1 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	5.487.500	5.487.500				1	5.487.500	5.487.500		
14.15		PISO AZOTEA												
14.15.1		Puerta Metálica CH2 doble chapa -0,90mX2,10m-.	Unidad	1	2.393.750	2.393.750				1	2.393.750	2.393.750		
14.15.2		Puerta Metálica CH4 doble chapa -0,80mX2,10m-.	Unidad	1	1.875.000	1.875.000				1	1.875.000	1.875.000		
14.15.3		Ventana Proyectante CH11 doble chapa -1,00mX0,50m-.	Unidad	2	1.062.500	2.125.000				2	1.062.500	2.125.000		
CM01-33		Puera Metálica CH3 doble chapa- 1,90x2,30m	Unidad			-	4	5.237.500	20.950.000	4	5.237.500	20.950.000		Adecuacion de proyecto
14.16		BARANDAS												
14.16.1		De escaleras de incendio, desde techo undécimo piso - Azotea - hasta nivel de planta baja.	Unidad Medida Glob.	1	36.666.000	36.666.000				1	36.666.000	36.666.000		
14.16.2		De Escalera de Funcionarios, desde subsuelo 2 hasta planta baja.	Unidad Medida Glob.	1	4.599.000	4.599.000	-1	4.599.000	-4.599.000	0	-	-		Adecuacion de proyecto
CM02-34		De Escalera de Funcionarios, desde subsuelo 1 hasta planta baja.	Unidad Medida Global				1,00	2.299.500	2.299.500	1,00	2.299.500	2.299.500	Ver Analisis de Costo	Adecuacion de proyecto
15	72131601-002	CARPINTERIA DE ALOMINIO	Unidad Medida Glob.	1	2.256.407.500	2.256.407.500	1	17.000.000	17.000.000	1	2.273.407.500	2.273.407.500		
15.1		SUBSUELO 1												
15.1.1		Puerta Aluminio ALO3 Persiana batiente -0,60mx1,00m-.	Unidad	5	1.312.500	6.562.500				5	1.312.500	6.562.500		
15.2		PLANTA BAJA												
15.2.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	2	4.250.000	8.500.000				2	4.250.000	8.500.000		
15.2.2		Puerta Aluminio ALO2 fijo -0,70mx1,00m-.	Unidad	2	1.500.000	3.000.000				2	1.500.000	3.000.000		
15.2.3		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	6	1.312.500	7.875.000				6	1.312.500	7.875.000		
15.3		PRIMER PISO												
15.3.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	4	4.250.000	17.000.000				4	4.250.000	17.000.000		
15.3.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	6	1.312.500	7.875.000				6	1.312.500	7.875.000		
15.4		SEGUNDO PISO												
15.4.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000				6	4.250.000	25.500.000		
15.4.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000				4	1.312.500	5.250.000		
15.5		TERCER PISO												
15.5.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000				6	4.250.000	25.500.000		
15.5.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000				4	1.312.500	5.250.000		
15.6		CUARTO PISO												
15.6.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000				6	4.250.000	25.500.000		
15.6.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000				4	1.312.500	5.250.000		
15.7		QUINTO PISO												
15.7.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000				6	4.250.000	25.500.000		
15.7.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000				4	1.312.500	5.250.000		
15.8		SEXTO PISO												
15.8.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000				6	4.250.000	25.500.000		
15.8.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000				4	1.312.500	5.250.000		
15.9		SEPTIMO PISO												
15.9.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000				6	4.250.000	25.500.000		
15.9.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000				4	1.312.500	5.250.000		
15.10		OCTAVO PISO												
15.10.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000				6	4.250.000	25.500.000		
15.10.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000				4	1.312.500	5.250.000		
15.11		NOVENO PISO												
15.11.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000				6	4.250.000	25.500.000		
15.11.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000				4	1.312.500	5.250.000		
15.12		DECIMO PISO												
15.12.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000				6	4.250.000	25.500.000		
15.12.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000				4	1.312.500	5.250.000		
15.13		UNDECIMO PISO												
15.13.1		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad	6	4.250.000	25.500.000				6	4.250.000	25.500.000		
15.13.2		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	4	1.312.500	5.250.000				4	1.312.500	5.250.000		
15.14		PISO AZOTEA												
15.14.1		Puerta Aluminio ALO3 apersianado -0,60mx1,00m-.	Unidad	6	1.312.500	7.875.000				6	1.312.500	7.875.000		
CM01-35		Puerta Aluminio ALO1 fijas y proyección -1,50mx1,20m-.	Unidad			-	4	4.250.000	17.000.000	4	4.250.000	17.000.000		Adecuacion de proyecto
15.15		BARANDAS												
15.15.1		De Protección en doble Altura	Unidad Medida Glob.	1	6.250.000	6.250.000				1	6.250.000	6.250.000		
15.16		REVESTIDO DE FACHADA EN PLACAS ACM												
15.16.1		Provisión y colocacion de placas de aluminio compuesto (ACM) en modulos de 1,00m x 1,00m, incluye perfileria metalica en fachada para fijacion del material. (Según diseño)	Metros cuadrados	3.114	605.000	1.883.970.000				3.114	605.000	1.883.970.000		
16	72131601-002	MAMPARAS Y TABIQUES	Unidad Medida Glob.	1	807.187.500	807.187.500	1	3.522.500	3.522.500	1	805.710.000	805.710.000		
16.1		PLANTA BAJA												
16.1.1		Mamparas de Oficinas de Aluminio Anodizado Tipo MF Incluye Vidrio crudo de 6mm.	Metros cuadrados	9,75	475.000	4.631.250				9,75	475.000	4.631.250		

Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

09/05/2024

16.1.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M 2.	Metros cuadrados	100,15	437.500	43.815.625				100,15	437.500	43.815.625		
16.1.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000				10	687.500	6.875.000		
16.1.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	2	975.000	1.950.000				2	975.000	1.950.000		
16.1.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	2	875.000	1.750.000				2	875.000	1.750.000		
16.1.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000				4	812.500	3.250.000		
16.2		PRIMER NIVEL												
16.2.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	13	475.000	6.175.000				13	475.000	6.175.000		
16.2.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	17,7	437.500	7.743.750				17,7	437.500	7.743.750		
16.2.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000				10	687.500	6.875.000		
16.2.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	2	975.000	1.950.000				2	975.000	1.950.000		
16.2.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000				4	812.500	3.250.000		
16.3		SEGUNDO NIVEL												
16.3.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	20	475.000	9.500.000				20	475.000	9.500.000		
16.3.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	118,5	437.500	51.843.750				118,5	437.500	51.843.750		
16.3.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000				10	687.500	6.875.000		
16.3.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	7	975.000	6.825.000				7	975.000	6.825.000		
16.3.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	1	875.000	875.000				1	875.000	875.000		
16.3.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000				4	812.500	3.250.000		
16.4		TERCER NIVEL												
16.4.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	13	475.000	6.175.000				13	475.000	6.175.000		
16.4.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	115,4	437.500	50.487.500				115,4	437.500	50.487.500		
16.4.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000				10	687.500	6.875.000		
16.4.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	1	975.000	975.000				1	975.000	975.000		
16.4.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	6	875.000	5.250.000				6	875.000	5.250.000		
16.4.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000				4	812.500	3.250.000		
16.5		CUARTO NIVEL												
16.5.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	21,84	475.000	10.374.000				21,84	475.000	10.374.000		
16.5.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	143,71	437.500	62.873.125				143,71	437.500	62.873.125		
16.5.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000				10	687.500	6.875.000		
16.5.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	1	975.000	975.000				1	975.000	975.000		
16.5.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	7	875.000	6.125.000				7	875.000	6.125.000		
16.5.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000				4	812.500	3.250.000		
16.5.7		Mostrador de atención al público 1,20x0,60 h= 2,15 (ver detalle M5)	Metros cuadrados	6,24	1.062.500	6.630.000				6,24	1.062.500	6.630.000		
16.6		QUINTO NIVEL												
16.6.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	22	475.000	10.450.000				22	475.000	10.450.000		
16.6.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	122,5	437.500	53.593.750				122,5	437.500	53.593.750		
16.6.3		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	2	975.000	1.950.000				2	975.000	1.950.000		
16.6.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	6	875.000	5.250.000				6	875.000	5.250.000		
16.6.5		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000				10	687.500	6.875.000		
16.6.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000				4	812.500	3.250.000		
16.7		SEXTO NIVEL												
16.7.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	15,6	475.000	7.410.000				15,6	475.000	7.410.000		
16.7.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	152	437.500	66.500.000				152	437.500	66.500.000		
16.7.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000				10	687.500	6.875.000		
16.7.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	10	875.000	8.750.000				10	875.000	8.750.000		
16.7.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000				4	812.500	3.250.000		
16.8		SEPTIMO NIVEL												
16.8.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	15,6	475.000	7.410.000				15,6	475.000	7.410.000		
16.8.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	88,5	437.500	38.718.750				88,5	437.500	38.718.750		
16.8.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000				10	687.500	6.875.000		
16.8.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	3	975.000	2.925.000				3	975.000	2.925.000		
16.8.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	2	875.000	1.750.000				2	875.000	1.750.000		
16.8.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000				4	812.500	3.250.000		
16.9		OCTAVO NIVEL												
16.9.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	19	475.000	9.025.000				19	475.000	9.025.000		
16.9.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	100	437.500	43.750.000				100	437.500	43.750.000		
16.9.3		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M1.	Unidad	3	975.000	2.925.000				3	975.000	2.925.000		
16.9.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	2	875.000	1.750.000				2	875.000	1.750.000		
16.9.5		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000				10	687.500	6.875.000		
16.9.6		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000				4	812.500	3.250.000		
16.10		NOVENO NIVEL												
16.10.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000				10	687.500	6.875.000		
16.10.2		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	817.500	3.250.000				4	812.500	3.250.000		
16.11		DECIMO NIVEL												
16.11.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000				10	687.500	6.875.000		
16.11.2		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000				4	812.500	3.250.000		
16.12		UNDECIMO NIVEL												
16.12.1		Mamparas de placas de melamina Tipo M1.	Metros cuadrados	20	475.000	9.500.000				20	475.000	9.500.000		
16.12.2		Mamparas de placas de melamina Tipo M2.	Metros cuadrados	125,9	437.500	55.081.250				125,9	437.500	55.081.250		
16.12.3		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados	10	687.500	6.875.000				10	687.500	6.875.000		
16.12.4		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M2.	Unidad	9	875.000	7.875.000				9	875.000	7.875.000		
16.12.5		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad	4	812.500	3.250.000				4	812.500	3.250.000		

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CARO[illegible]NELLI
Director
Dirección de Infraestructura Física

ROBERT[illegible]RA VIERCI
Ingeniero Civil

		AZOTEA											
CM01-36		Mamparas de placas de melamina Tipo M4.	Metros cuadrados			-	2,76	687.500	1.897.500	2,76	687.500	1.897.500	Adecuacion de proyecto
CM01-37		Puerta mampara de placas de melamina Tipo M3.	Unidad			-	2	812.500	1.625.000	2	812.500	1.625.000	Adecuacion de proyecto
16.13		PARED TABIQUE - NOVENO NIVEL											
16.13.1		Cerramiento de 10 cm con placas de yeso acartonado de 12,5 mm, a dos caras, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montaje de 69 mm, Sellado de juntas y fijaciones con masa acrilica y cinta de papel micro perforada	Metros cuadrados	124,2	275.000	34.155.000				124,2	275.000	34.155.000	
16.14		PARED TABIQUE - DECIMO NIVEL											
16.14.1		Cerramiento de 10 cm con placas de yeso acartonado de 12,5 mm, a dos caras, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montaje de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masa acrilica y cinta de papel micro perforada	Metros cuadrados	90,89	275.000	24.994.750				90,89	275.000	*24.994.750	
17	72131601-007	CIELORRASO	Unidad Medida Global	1	599.118.125	599.118.125		3.009.500	-3.009.500	1	596.108.625	596.108.625	
17.1		SUB SUELO 2											
17.1.1		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	115	162.500	18.687.500	-115	162.500	-18.687.500	0	-	-	Adecuacion de proyecto
17.2		PLANTA BAJA											
17.2.1		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	215	162.500	34.937.500				215	162.500	34.937.500	
17.2.2		Cielorraso de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	30	200.000	6.000.000				30	200.000	6.000.000	
17.2.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	164	25.000	4.100.000				164	25.000	4.100.000	
17.2.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	40	106.250	4.250.000				40	106.250	4.250.000	
17.2.5		Cielorraso de placas cementicias de 10mm de espesor a junta tomada.	Metros cuadrados	13	237.500	3.087.500				13	237.500	3.087.500	
17.3		PRIMER NIVEL											
17.3.1		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	232	162.500	37.700.000				232	162.500	37.700.000	
17.3.2		Cielorraso de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000				13	200.000	2.600.000	
17.3.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	108,3	25.000	2.707.500				108,3	25.000	2.707.500	
17.3.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	42,3	106.250	4.494.375				42,3	106.250	4.494.375	
17.3.5		De placa cementicia esp=10mm	Metros cuadrados	6,7	237.500	1.591.250				6,7	237.500	1.591.250	
17.4		SEGUNDO NIVEL											
17.4.1		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	240	162.500	39.000.000				240	162.500	39.000.000	
17.4.2		Cielorraso de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000				13	200.000	2.600.000	
17.4.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000				110	25.000	2.750.000	
17.4.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000				32	106.250	3.400.000	
17.5		TERCER NIVEL											
17.5.1		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500				241	162.500	39.162.500	
17.5.2		Cielorraso de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000				13	200.000	2.600.000	
17.5.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000				110	25.000	2.750.000	
17.5.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000				32	106.250	3.400.000	
17.6		CUARTO NIVEL											
17.6.1		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500				241	162.500	39.162.500	
17.6.2		Cielorraso de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000				13	200.000	2.600.000	
17.6.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000				110	25.000	2.750.000	
17.6.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000				32	106.250	3.400.000	
17.7		QUINTO NIVEL											
17.7.1		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500				241	162.500	39.162.500	
17.7.2		Cielorraso de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000				13	200.000	2.600.000	
17.7.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000				110	25.000	2.750.000	
17.7.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000				32	106.250	3.400.000	
17.8		SEXTO NIVEL											
17.8.1		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500				241	162.500	39.162.500	
17.8.2		Cielorraso de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000				13	200.000	2.600.000	
17.8.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000				110	25.000	2.750.000	
17.8.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000				32	106.250	3.400.000	
17.9		SEPTIMO NIVEL											
17.9.1		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500				241	162.500	39.162.500	
17.9.2		Cielorraso de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000				13	200.000	2.600.000	
17.9.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000				110	25.000	2.750.000	
17.9.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000				32	106.250	3.400.000	
17.10		OCTAVO NIVEL											
17.10.1		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500				241	162.500	39.162.500	
17.10.2		Cielorraso de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000				13	200.000	2.600.000	
17.10.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000				110	25.000	2.750.000	
17.10.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000				32	106.250	3.400.000	

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura FEC

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

09/05/2024

17.11		NOVENO NIVEL												
17.11.1		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500				241	162.500	39.162.500		
17.11.2		Cielorraso de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000				13	200.000	2.600.000		
17.11.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000				110	25.000	2.750.000		
17.11.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000				32	106.250	3.400.000		
17.12		DECIMO NIVEL												
17.12.1		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500				241	162.500	39.162.500		
17.12.2		Cielorraso de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000				13	200.000	2.600.000		
17.12.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000				110	25.000	2.750.000		
17.12.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000				32	106.250	3.400.000		
17.13		UNDECIMO NIVEL												
17.13.1		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados	241	162.500	39.162.500				241	162.500	39.162.500		
17.13.2		Cielorraso de placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor a junta tomada	Metros cuadrados	13	200.000	2.600.000				13	200.000	2.600.000		
17.13.3		Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	110	25.000	2.750.000				110	25.000	2.750.000		
17.13.4		Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	Metro lineal	32	106.250	3.400.000				32	106.250	3.400.000		
		AZOTEA				-			-			-		
CA01-38		De placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, pre pintadas, en paneles de 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	Metros cuadrados			-	96,48	162.500	15.678.000	96,48	162.500	15.678.000		Adecuacion de proyecto
18	72131601-012	PINTORAS	Unidad Medida Glob	1	409.804.000	409.804.000	1	-30.321.971	-30.321.971	1	379.482.029	379.482.029		
18.1		SUBSUELO 2										-		
18.1.1		Pintura acrílica de paredes interiores	Metros cuadrados	780	22.500	17.550.000	-780	22.500	-17.550.000	0	-	-		Adecuacion de proyecto
18.1.2		Pintura acrílica de paredes exteriores	Metros cuadrados	41	25.000	1.025.000	-41	25.000	-1.025.000	0	-	-		Adecuacion de proyecto
18.1.3		De losas y vigas revocadas tipo acrílica.	Metros cuadrados	365	35.000	12.775.000	-365	35.000	-12.775.000	0	-	-		Adecuacion de proyecto
18.1.4		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	28	30.000	840.000	-28	30.000	-840.000	0	-	-		Adecuacion de proyecto
18.1.5		De cielorraso placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,505m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	115	22.500	2.587.500	-115	22.500	-2.587.500	0	-	-		Adecuacion de proyecto
18.1.6		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	79	32.500	2.567.500	-79	32.500	-2.567.500	0	-	-		Adecuacion de proyecto
18.1.7		De abertura metálica tipo persiana/reja con esmalte sintético.	Metros cuadrados	20	32.500	650.000	-20	32.500	-650.000	0	-	-		Adecuacion de proyecto
18.1.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	16	27.500	440.000	-16	27.500	-440.000	0	-	-		Adecuacion de proyecto
18.1.9		Pintura sintética en rejas metálicas	Metros cuadrados	125	32.500	4.062.500	-125	32.500	-4.062.500	0	-	-		Adecuacion de proyecto
18.2		SUBSUELO 1										-		
18.2.1		Pintura acrílica de paredes interiores	Metros cuadrados	305	22.500	6.862.500				305	22.500	6.862.500		
18.2.2		Pintura acrílica de paredes exteriores	Metros cuadrados	41	25.000	1.025.000				41	25.000	1.025.000		
18.2.3		De losas y vigas revocadas tipo acrílica.	Metros cuadrados	365	35.000	12.775.000				365	35.000	12.775.000		
18.2.4		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	28	30.000	840.000				28	30.000	840.000		
18.2.5		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	13	32.500	422.500				13	32.500	422.500		
18.2.6		De abertura metálica tipo persiana/reja con esmalte sintético.	Metros cuadrados	46	32.500	1.495.000				46	32.500	1.495.000		
18.2.7		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	16	32.500	520.000				16	32.500	520.000		
18.3		PLANTA BAJA												
18.3.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	382	32.500	12.415.000				382	32.500	12.415.000		
18.3.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	31	35.000	1.085.000				31	35.000	1.085.000		
18.3.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000				41	30.000	1.230.000		
18.3.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	30	32.500	975.000				30	32.500	975.000		
18.3.5		De cielorraso placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	215	22.500	4.837.500				215	22.500	4.837.500		
18.3.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	91	187.500	17.062.500				91	187.500	17.062.500		
18.3.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	13	32.500	422.500				13	32.500	422.500		
18.3.8		De abertura metálica tipo persiana/reja con esmalte sintético.	Metros cuadrados	16	32.500	520.000				16	32.500	520.000		
18.3.9		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000				20	32.500	650.000		
18.3.10		De barandas metálicas de Rampa Peatonal con esmalte sintético.	Metro lineal	65	32.500	2.112.500				65	32.500	2.112.500		
18.4		PRIMER NIVEL												
18.4.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	320	32.500	10.400.000				320	32.500	10.400.000		
18.4.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000				20	35.000	700.000		
18.4.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000				41	30.000	1.230.000		
18.4.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	27	32.500	877.500				27	32.500	877.500		
18.4.5		De cielorraso placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	232	22.500	5.220.000				232	22.500	5.220.000		
18.4.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250				29,5	187.500	5.531.250		
18.4.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250				4,5	32.500	146.250		
18.4.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000				20	32.500	650.000		
18.5		SEGUNDO NIVEL												

Ing. Arnaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

09/05/2024

18.5.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000				290	32.500	9.425.000			
18.5.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000				20	35.000	700.000			
18.5.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000				41	30.000	1.230.000			
18.5.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500				19	32.500	617.500			
18.5.5		De cielorraso placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	240	22.500	5.400.000				240	22.500	5.400.000			
18.5.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250				29,5	187.500	5.531.250			
18.5.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250				4,5	32.500	146.250			
18.5.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000				20	32.500	650.000			
18.6		TERCER NIVEL													
18.6.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000				290	32.500	9.425.000			
18.6.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000				20	35.000	700.000			
18.6.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000				41	30.000	1.230.000			
18.6.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500				19	32.500	617.500			
18.6.5		De cielorraso placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500				241	22.500	5.422.500			
18.6.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250				29,5	187.500	5.531.250			
18.6.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250				4,5	32.500	146.250			
16.6.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000				20	32.500	650.000			
18.7		CUARTO NIVEL													
18.7.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000				290	32.500	9.425.000			
18.7.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000				20	35.000	700.000			
18.7.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000				41	30.000	1.230.000			
18.7.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500				19	32.500	617.500			
18.7.5		De cielorraso placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500				241	22.500	5,422.500			
18.7.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250				29,5	187.500	5.531.250			
18.7.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250				4,5	32.500	146.250			
18.7.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000				20	32.500	650.000			
18.8		QUINTO NIVEL													
18.8.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000				290	32.500	9.425.000			
18.8.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000				20	35.000	700.000			
18.8.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000				41	30.000	1.230.000			
18.8.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500				19	32.500	617.500			
18.8.5		De cielorraso placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500				241	22.500	5.422.500			
18.8.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250				29,5	187.500	5.531.250			
18.8.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250				4,5	32.500	146.250			
18.8.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000				20	32.500	650.000			
18.9		SEXTO NIVEL													
18.9.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000				290	32.500	9.425.000			
18.9.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000				20	35.000	700.000			
18.9.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000				41	30.000	1.230.000			
18.9.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500				19	32.500	617.500			
18.9.5		De cielorraso placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500				241	22.500	5.422.500			
18.9.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250				29,5	187.500	5.531.250			
18.9.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250				4,5	32.500	146.250			
18.9.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000				20	32.500	650.000			
18.10		SEPTIMO NIVEL													
18.10.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000				290	32.500	9.425.000			
18.10.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000				20	35.000	700.000			
18.10.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000				41	30.000	1.230.000			
18.10.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500				19	32.500	617.500			
18.10.5		De cielorraso placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500				241	22.500	5.422.500			
18.10.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250				29,5	187.500	5.531.250			
18.10.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250				4,5	32.500	146.250			
18.10.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000				20	32.500	650.000			
18.11		OCTAVO NIVEL													
18.11.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000				290	32.500	9.425.000			
18.11.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000				20	35.000	700.000			
18.11.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000				41	30.000	1.230.000			
18.11.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500				19	32.500	617.500			

Ing. Osvaldo Berti Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

09/05/2024

18.11.5		De cielorraso placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500				241	22.500	5.422.500		
18.11.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250				29,5	187.500	5.531.250		
18.11.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250				4,5	32.500	146.250		
18.11.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000				20	32.500	650.000		
18.12		NOVENO NIVEL												
18.12.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	574,4	32.500	18.668.000				574,4	32.500	18.668.000		
18.12.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000				20	35.000	700.000		
18.12.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000				41	30.000	1.230.000		
18.12.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500				19	32.500	617.500		
18.12.5		De cielorraso placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500				241	22.500	5.422.500		
18.12.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	44,5	187.500	8.343.750				44,5	187.500	8.343.750		
18.12.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250				4,5	32.500	146.250		
18.12.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000				20	32.500	650.000		
18.13		DECIMO NIVEL												
18.13.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	471,8	32.500	15.333.500				471,8	32.500	15.333.500		
18.13.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000				20	35.000	700.000		
18.13.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000				41	30.000	1.230.000		
18.13.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	13	32.500	422.500				13	32.500	422.500		
18.13.5		De cielorraso placas de yeso tipo carton prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500				241	22.500	5.422.500		
18.13.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	49,56	187.500	9.292.500				49,56	187.500	9.292.500		
18.13.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250				4,5	32.500	146.250		
18.13.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000				20	32.500	650.000		
18.14		UNDECIMO NIVEL												
18.14.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	290	32.500	9.425.000				290	32.500	9.425.000		
18.14.2		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	20	35.000	700.000				20	35.000	700.000		
18.14.3		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000				41	30.000	1.230.000		
18.14.4		Pintura acrílica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	19	32.500	617.500				19	32.500	617.500		
18.14.5		De cielorraso placas de yeso tipo cartón prensado de 9,50mm de espesor desmontables, en paneles 0,605mx0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	241	22.500	5.422.500				241	22.500	5.422.500		
18.14.6		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	29,5	187.500	5.531.250				29,5	187.500	5.531.250		
18.14.7		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	4,5	32.500	146.250				4,5	32.500	146.250		
18.14.8		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000				20	32.500	650.000		
18.15		NIVEL AZOTEA												
18.15.1		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	220	32.500	7.150.000				220	32.500	7.150.000		
18.15.2		Pintura acrílica de paredes exteriores.	Metros cuadrados	288	25.000	7.200.000				288	25.000	7.200.000		
18.15.3		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados	58	35.000	2.030.000				58	35.000	2.030.000		
18.15.4		De paredes interiores a la caja de escalera hasta una altura de dos metros por encima del piso con esmalte sintético.	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000				41	30.000	1.230.000		
18.15.5		De aberturas metálicas con esmalte sintético.	Metros cuadrados	9,5	32.500	308.750				9,5	32.500	308.750		
18.15.6		De barandas metálicas de escalera con esmalte sintético.	Metro lineal	20	32.500	650.000				20	32.500	650.000		
CM01-39		Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados				250,23	32.500	8.132.612	250,23	32.500	8.132.612		Adecuacion de proyecto
CM01-40		Pintura acrílica de paredes exteriores.	Metros cuadrados				71,20	25.000	1.779.893	71,1957	25.000	1.779.893		Adecuacion de proyecto
CM01-41		Pintura acrílica con enduido en losas y vigas revocadas	Metros cuadrados				32,20	35.000	1.126.825	32,195	35.000	1.126.825		Adecuacion de proyecto
CM01-42		De aberturas metálicas con esmalte sintetico.	Metros cuadrados				34,96	32.500	1.136.200	34,96	32.500	1.136.200		Adecuacion de proyecto
19	72131601-002	CR-STALES	Unidad Medida Glob	1	1.552.077.500	1.552.077.500	1	600.000	600.000	1	1.552.077.500	1.552.077.500		
19.1		PLANTA BAJA										-		
19.1.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000				5	500.000	2.500.000		
19.1.2		Puerta Vidrio Ct01 cristal templado -1,5mx2,30m-.	Unidad	2	5.125.000	10.250.000				2	5.125.000	10.250.000		
19.1.3		Vidrio crudo de 6mm incoloro en aberturas de aluminio - 1,00mx0,70m -.	Metros cuadrados	1,4	600.000	840.000				1,4	600.000	840.000		
19.1.4		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio.	Metros cuadrados	3	687.500	2.062.500				3	687.500	2.062.500		
19.2		PRIMER PISO												
19.2.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000				5	500.000	2.500.000		
19.2.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000				5,6	687.500	3.850.000		
19.3		SEGUNDO PISO												
19.3.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000				5	500.000	2.500.000		
19.3.2		Vidrio crudo de 5mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000				5,6	687.500	3.850.000		
19.4		TERCER PISO												
19.4.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000				5	500.000	2.500.000		
19.4.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000				5,6	687.500	3.850.000		
19.5		CUARTO PISO												
19.5.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000				5	500.000	2.500.000		
19.5.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000				5,6	687.500	3.850.000		
19.6		QUINTO PISO												
19.6.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000				5	500.000	2.500.000		

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

19.6.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio												
19.7		SEXTO PISO	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000				5,6	687.500	3.850.000		
19.7.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados												
19.7.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000				5	500.000	2.500.000		
19.8		SEPTIMO PISO	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000				5,6	687.500	3.850.000		
19.8.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados												
19.8.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000				5	500.000	2.500.000		
19.9		OCTAVO PISO	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000				5,6	687.500	3.850.000		
19.9.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados												
19.9.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000				5	500.000	2.500.000		
19.10		NOVENO PISO	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000				5,6	687.500	3.850.000		
19.10.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados												
19.10.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000				5	500.000	2.500.000		
19.11		DECIMO PISO	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000				5,6	687.500	3.850.000		
19.11.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados												
19.11.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000				5	500.000	2.500.000		
19.12		UNDECIMO PISO	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000				5,6	687.500	3.850.000		
19.12.1		Espejos float de 4mm con bordes biselados												
19.12.2		Vidrio crudo de 6mm color bronce en aberturas de aluminio	Metros cuadrados	5	500.000	2.500.000				5	500.000	2.500.000		
		AZOTEA	Metros cuadrados	5,6	687.500	3.850.000				5,6	687.500	3.850.000		
CM01-43		Espejos float de 4mm con bordes biselados				-			-			-		
19.13		OTROS	Metros cuadrados			-	1,2	500.000	600.000	1,2	500.000	600.000		Adecuacion de proyecto
19.13.1		Muro cortina en fachada - estructura perfil de aluminio anodizado color marrón tabaco, cerramiento de vidrios templados de 12 mm (con paños fijos y pivotantes), fijados a la estructura de aluminio con accesorios color marrón tabaco	Metros cuadrados	385	3.625.000	1.395.625.000				385	3.625.000	1.395.625.000		
19.13.2		Cerramiento techo liviano acceso principal de vidrio armado de 10mm fijos, color a definir en obra - estructura perfil y accesorios de aluminio anodizado color a definir en obra	Metros cuadrados	12	3.125.000	37.500.000				12	3.125.000	37.500.000		
19.13.3		Cerramiento techo liviano patio aire y luz - planta baja - de vidrio armado de 10mm fijos, color a definir en obra - estructura perfil y accesorios de aluminio anodizado color a definir en obra.	Metros cuadrados	5,6	2.625.000	14.700.000				5,6	2.625.000	14.700.000		
19.13.4		Símbolo Patrio "Escudo Nacional" corpóreo, diámetro externo 1,00m - material chapa metálica, acero inoxidable - adosado al vidrio de la fachada principal	Unidad Medida Glob	1	18.750.000	18.750.000				1	18.750.000	18.750.000		
20	72131601-D13	INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL	Unidad Medida Glob	1	189.720.954	189.720.954	1	5.068.414	5.068.414	1	194.789.368	194.789.368		
20.1		CONEXIÓN AL SISTEMA PÚBLICO										-		
20.1.1		Conexión a la Red Pública												
20.1.2		Registro cloacal, doble tapa, 1,00mx1,00mx1,70m	Unidad Medida Glob	1	5.625.000	5.625.000				1	5.625.000	5.625.000		
20.2		COLECTORES CLOACALES EN PLANTA BAJA	Unidad	1	1.500.000	1.500.000				1	1.500.000	1.500.000		
20.2.1		Tubería PVC Ø100mm Serie R										-		
20.2.2		Tubería PVC Ø50mm liviano para ventilación	Metro lineal	52	32.604	1.695.408				52	32.604	1.695.408		
20.2.3		Tubería PVC Ø75mm liviano para ventilación	Metro lineal	32	8.896	284.672				32	8.896	284.672		
20.2.4		Caño de Inspección en Tubería PVC Ø100mm Serie R	Metro lineal	10	21.459	214.590				10	21.459	214.590		
20.3		RED CLOACAL INTERNA EN PLANTA BAJA	Unidad	6	195.623	1.173.738				6	195.623	1.173.738		
20.3.1		Instalacion Cloacal de Baño Femenino										-		
20.3.2		Instalacion Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Glob	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000		
20.3.3		Instalacion Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Glob	1	2.250.000	2.250.000				1	2.250.000	2.250.000		
20.3.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Glob	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000		
20.3.5		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad Medida Glob	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000		
20.3.6		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	312.500	312.500				1	312.500	312.500		
20.3.7		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	1	562.500	562.500				1	562.500	562.500		
20.3.8		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	4	100.000	400.000				4	100.000	400.000		
20.3.9		Desengrasador PVC de Ø250mm	Unidad	1	37.500	37.500				1	37.500	37.500		
20.3.10		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad	1	78.000	78.000				1	78.000	78.000		
20.4		RED CLOACAL INTERNA EN PRIMER NIVEL	Unidad Medida Glob	1	2.500.000	2.500.000				1	2.500.000	2.500.000		
20.4.1		Instalacion Cloacal de Baño Femenino												
20.4.2		Instalacion Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Glob	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000		
20.4.3		Instalacion Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Glob	1	2.250.000	2.250.000				1	2.250.000	2.250.000		
20.4.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Glob	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000		
20.4.5		Tubería PVC Ø100mm Serie R	Unidad Medida Glob	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000		
20.4.6		Tubería PVC Ø50mm liviano para ventilación	Metro lineal	20	32.604	652.080				20	32.604	652.080		
20.4.7		Tubería PVC Ø75mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752				12	8.896	106.752		
20.4.8		Caño de Inspeccion en Tuberia PVC Ø100mm Serie R	Metro lineal	10	21.459	214.590				10	21.459	214.590		
20.4.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	4	195.623	782.492				4	195.623	782.492		
20.4.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	4	100.000	400.000				4	100.000	400.000		
20.4.11		Sifón metálico cromado para pileta de kitchenette	Unidad	1	562.500	562.500				1	562.500	562.500		
20.4.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	312.500	312.500				1	312.500	312.500		
20.4.13		Desengrasador de PVC de Ø250mm	Unidad	1	37.500	37.500				1	37.500	37.500		
20.4.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad	1	78.000	78.000				1	78.000	78.000		
20.5		RED CLOACAL INTERNA EN SEGUNDO NIVEL	Unidad Medida Glob	1	2.500.000	2.500.000				1	2.500.000	2.500.000		
20.5.1		Instalacion Cloacal de Baño Femenino												
20.5.2		Instalacion Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Glob	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000		
20.5.3		Instalacion Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Glob	1	2.250.000	2.250.000				1	2.250.000	2.250.000		
20.5.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Glob	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000		

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Pública

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

09/05/2024

20.5.5		Tubería PVC Ø100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080				20	32.604	652.080			
20.5.6		Tubería PVC Ø50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752				12	8.896	106.752			
20.5.7		Tubería PVC Ø75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590				10	21.459	214.590			
20.5.8		Caño de Inspeccion en Tuberia PVC Ø100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492				4	195.623	782.492			
20.5.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	4	100.000	400.000				4	100.000	400.000			
20.5.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500				1	562.500	562.500			
20.5.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500				1	312.500	312.500			
20.5.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500				1	37.500	37.500			
20.5.13		Desengrasador de PVC Ø250mm	Unidad	1	78.000	78.000				1	78.000	78.000			
20.5.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Globa	1	2.500.000	2.500.000				1	2.500.000	2.500.000			
20.6		RED CLOACAL INTERNA EN TERCER NIVEL													
20.6.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Globa	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000			
20.6.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Globa	1	2.250.000	2.250.000				1	2.250.000	2.250.000			
20.6.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Globa	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000			
20.6.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Globa	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000			
20.6.5		Tubería PVC Ø100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080				20	32.604	652.080			
20.6.6		Tubería PVC Ø50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752				12	8.896	106.752			
20.6.7		Tubería PVC Ø75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590				10	21.459	214.590			
20.6.8		Caño de Inspección en Tubería PVC Ø100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492				4	195.623	782.492			
20.6.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	4	100.000	400.000				4	100.000	400.000			
20.6.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500				1	562.500	562.500			
20.6.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500				1	312.500	312.500			
20.6.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500				1	37.500	37.500			
20.6.13		Desengrasador PVC Ø250mm	Unidad	1	78.000	78.000				1	78.000	78.000			
20.6.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Globa	1	2.500.000	2.500.000				1	2.500.000	2.500.000			
20.7		RED CLOACAL INTERNA EN CUARTO NIVEL													
20.7.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Globa	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000			
20.7.2		Instalación Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Globa	1	2.250.000	2.250.000				1	2.250.000	2.250.000			
20.7.3		Instalación Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Globa	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000			
20.7.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Globa	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000			
20.7.5		Tubería PVC Ø100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080				20	32.604	652.080			
20.7.6		Tubería PVC Ø50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752				12	8.896	106.752			
20.7.7		Tubería PVC Ø75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590				10	21.459	214.590			
20.7.8		Caño de Inspección en Tubería PVC Ø100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492				4	195.623	782.492			
20.7.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	4	100.000	400.000				4	100.000	400.000			
20.7.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500				1	562.500	562.500			
20.7.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500				1	312.500	312.500			
20.7.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500				1	37.500	37.500			
20.7.13		Desengrasador PVC Ø250mm	Unidad	1	78.000	78.000				1	78.000	78.000			
20.7.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Globa	1	2.500.000	2.500.000				1	2.500.000	2.500.000			
20.8		RED CLOACAL INTERNA EN QUINTO NIVEL													
20.8.1		Instalacion Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Globa	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000			
20.8.2		Instalacion Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Globa	1	2.250.000	2.250.000				1	2.250.000	2.250.000			
20.8.3		Instalacion Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Globa	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000			
20.8.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Globa	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000			
20.8.5		Tubería PVC Ø100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080				20	32.604	652.080			
20.8.6		Tubería PVC Ø50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752				12	8.896	106.752			
20.8.7		Tubería PVC Ø75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590				10	21.459	214.590			
20.8.8		Caño de Inspeccion en Tubería PVC Ø100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492				4	195.623	782.492			
20.8.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	4	100.000	400.000				4	100.000	400.000			
20.8.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500				1	562.500	562.500			
20.8.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500				1	312.500	312.500			
20.8.12		Caja sifonada con tapa metalica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500				1	37.500	37.500			
20.8.13		Desengrasador PVC Ø250mm	Unidad	1	78.000	78.000				1	78.000	78.000			
20.8.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Globa	1	2.500.000	2.500.000				1	2.500.000	2.500.000			
20.9		RED CLOACAL INTERNA EN SEXTO NIVEL													
20.9.1		Instalacion Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Globa	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000			
20.9.2		Instalacion Cloacal de Baño Masculino	Unidad Medida Globa	1	2.250.000	2.250.000				1	2.250.000	2.250.000			
20.9.3		Instalacion Cloacal de Baño Familiar	Unidad Medida Globa	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000			
20.9.4		Instalación Cloacal de Kitchenette	Unidad Medida Globa	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000			
20.9.5		Tubería PVC Ø100mm Serie R	Metro lineal	20	32.604	652.080				20	32.604	652.080			
20.9.6		Tubería PVC Ø50mm liviano para ventilación	Metro lineal	12	8.896	106.752				12	8.896	106.752			
20.9.7		Tubería PVC Ø75mm liviano para ventilación	Metro lineal	10	21.459	214.590				10	21.459	214.590			
20.9.8		Caño de Inspeccion en Tubería PVC Ø100mm Serie R	Unidad	4	195.623	782.492				4	195.623	782.492			
20.9.9		Rejilla de piso sifonada (RPS) de PVC 150mmx150mm	Unidad	4	100.000	400.000				4	100.000	400.000			
20.9.10		Registro de piso con tapa metálica 150mmx150mm para inspección	Unidad	1	562.500	562.500				1	562.500	562.500			
20.9.11		Sifón metálico cromado para pileta de Kitchenette	Unidad	1	312.500	312.500				1	312.500	312.500			
20.9.12		Caja sifonada con tapa metálica ciega de 150mmx150mm	Unidad	1	37.500	37.500				1	37.500	37.500			
20.9.13		Desengrasador PVC Ø250mm	Unidad	1	78.000	78.000				1	78.000	78.000			
20.9.14		Accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	Unidad Medida Globa	1	2.500.000	2.500.000				1	2.500.000	2.500.000			
20.10		RED CLOACAL INTERNA EN SEPTIMO NIVEL													
20.10.1		Instalación Cloacal de Baño Femenino	Unidad Medida Globa	1	2.000.000	2.000.000				1	2.000.000	2.000.000			

Ing. [illegible] Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil