ADENDA N° 001/2017
CONTRATO Nº 47/2015 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE PARAGUARÍ".

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES** con R.U.C. N° **80038382-6,** domiciliada en Avda. Eusebio Ayala Km 4 y ½ y R.I. 6 Boquerón de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Ministro Secretario **VICTOR MANUEL PECCI BALART**, con Cédula de Identidad N° 446.027; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y, por la otra, la firma **ESTRUCTURAS S.R.L** con RUC. 80022439 -6, representado en el presente acto por el socio gerente **ING. JOSE LUIS VINADER ASHWEL** con Cédula de Identidad N° 363.640 domiciliado en Gral. Aquino N° 3055 de la ciudad de Luque, República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE PARAGUARÍ**, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADENDA Nº 001/2017 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 47/2015 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE PARAGUARÍ"** (Ref. LPN Nº 07/2015, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** a fines de realizar la modificación del **CONTRATO Nº47/15 "CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE PARAGUARÍ",** según el siguiente detalle**:**

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

ITEM	CODIGO ESPEC. TEC.	RUBRO	UNID	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	1.1	REVISION DE PROYECTO	gl	1,00	19.313.999	19.313.999
2	1.2	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	4.000,00	6.105	24.420.000
3	1.3	RELLENO Y COMPACTACION C/MAQUINARIAS - NIVELACION - 40CM	m3	2.600,00	27.804	72.290.400
4	1.4	CARTEL DE OBRA	un	1,00	1.265.402	1.265.402
5	1.5	OBRADOR	gl	1,00	18.369.121	18.369.121
6	1.6	VALLADO DE OBRA	m2	650,00	18.838	12.244.700
	1,7	CERCO PERIMETRAL (RUBRO NUEVO)	ML	270,00	192.360	51.937.200
	2	**CANCHA MULTIUSO HoAo**				
7	2.1	REPLANTEO DE OBRA	m2	1.085,00	2.442	2.649.570
8	2.2	NIVELACION Y COMPACTACION - 40cm	M3	500,00	30.856	15.428.000
9	2.3	EXCAVACION PARA CIMIENTO (RUBRO A NO EJECUTAR)	M3	-	95.482	-
	2.4	EXCAVACION PARA CABEZALES (RUBRO NUEVO)	M3	65,00	95.482	6.206.330
10	2.5	TUBULONES DE HORMIGON CICLOPEO	M3	-	710.562	-
	2.6	PILOTES DE H°A° DE Φ 35cm (RUBRO NUEVO)	ML	540,00	385.890	208.380.600
	2.7	CABEZALES DE H°A° (RUBRO NUEVO)	M3	50,00	2.704.068	135.203.400
	2.8	VIGA CADENA DE H°A° - 25 X 40 CM	M3	39,20	2.970.287	116.435.250
12	2.9	PILARES DE H°A° 30 X 60 CM - ver plano de fundacion	ML	283,00	525.232	148.640.656
13	2.10	CONTRAPISO DE CASCOTE 7CM	M2	1.085,00	26.410	28.654.850
14	2.11	PISO DE HORMIGÓN: ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM) ESP=10CM	M3	110,00	944.482	103.893.020
15	2.12	TERMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON PINTURA ENDURECEDORA DE SUPERFICIE - COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2.	M2	1.085,00	18.315	19.871.775

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCION
VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

16	2.13	JUNTA ASERRADA DE 3MM CON RELLENO DE MACILLA ACRILICA	ML	750,00	6.135	4.601.250
17	2.14	PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA - INCLUYE MARCACION DE CANCHA (RUBRO A NO EJECUTAR)	M2	-	28.419	-
	2.15	PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA ACRILICA - INCLUYE MARCACION DE CANCHA (RUBRO NUEVO)	M2	1.135,00	27.378	31.074.030
18	2.16	PISO DE HORMIGON PERIMETRAL 1,2 DE ANCHO. ESPESOR 12 CM. ENVARILLADO PARRILLA DE 6 MM CADA 30 CM	M2	164,00	102.626	16.830.664
		OTROS				
19	2.17	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA SEGÚN DETALLE EN PLANOS - incluye cenefa perimetral de 2,40mts	M2	1.430,00	260.828	372.984.040
20	2.18	REGISTROS DE DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA METALICA DE 60x60 - PROF 60CM	UN	6,00	360.771	2.164.626
21	2.19	REGISTROS PLUVIALES DE 40X40 CON REJILLA DE HIERRO - PROF 50CM	UN	4,00	212.114	848.456
22	2.20	CANALETAS Y BAJADAS	ML	170,00	79.365	13.492.050
23	2.21	CAÑERIA HORIZONTAL DE PVC DE 100MM PARA DESAGUE PLUVIAL	ML	140,00	44.447	6.222.580
24	2.22	ARCOS DE FUTBOL, SILLAS PARA ARBITROS TENIS, SOPORTE DE RED PARA TENIS, POSTES PARA VOLLEY	GL	1,00	4.453.324	4.453.324
25	2.23	PROVISION Y COLOCACION DE RED REGLAMENTARIA DE TENIS DE 2MM(13x1,07)	M2	28,00	122.100	3.418.800
		PINTURA				
26	2,24	PINTURA SINTETICA 2 MANOS EN ESTRUCTURA DE TECHO	GL	1,00	3.663.000	3.663.000
		INSTALACION ELECTRICA				
27	2,26	INSTALACION ELECTRICA	GL	1,00	24.420.000	24.420.000
28	2,26	PROVISION Y COLOCACION DE LUMINICA PARA CANCHA, ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS ADOSADO A TECHO - VER PLANO	UN	32,00	592.185	18.949.920
29	2,26	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	9.157.500	9.157.500
	3	**CANCHA DE FUTBOL SUIZO**				
30	3.1	REPLANTEO DE OBRA	M2	1.300,00	2.442	3.174.600
31	3.1	MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE 0,15CM H= 25CM	M2	45,00	76.827	3.457.215
32	3.2	REVOQUE DE MURO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO	M2	10,00	30.489	304.890
33	3.3	ENVARILLADO DE BASE DE MURO PERIMETRAL	ML	150,00	22.349	3.352.350
34	3.4	ASILACION DE MURO PERIMETRAL	ML	150,00	33.744	5.061.600
35	3.5	RELLENO Y COMPACTACION DE 35CM CON MAQUINARIAS	M3	455,00	32.129	14.618.695
36	3.6	BASE DRENANTE CON CAÑOS	M2	1.300,00	101.374	131.786.200

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCIÓN

VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

José L. Vinader A.
Representante Legal

37	3.7	CESPED ESPECIAL FIBRILADO ADECUADO PARA CANCHA DE FUTBOL. INCLUYE LA BASE Y EL CORDONAMIENTO PERIMETRAL	M2	1.300,00	140.415	182.539.500
38	3.8	MARCACION DE CANCHA	GL	1,00	2.097.899	2.097.899
		CARPINTERIA METÁLICA				
39	3.9	PORTON METALICO DE ACCESO A CANCHAS DE 2,50x3,00 mts	UN	2,00	815.788	1.631.576
40	3.10	VALLA DE ALAMBRE TEJIDO 160X4MTS, FABRICACION EN CAÑOS DE ACERO AISI 020 DE 21/2 Y 2 ALAMBRE TEJIDO NUMERO 14 2 1/2 X 2 21/2 ROMBOIDAL, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA DEL MATERIAL CON DESEGRASANTE. CON BASE DE MAMPOSTERIA ARMADA DE 50 CM DE PROFUNDIDAD.	M2	600,00	114.019	68.411.400
		DESAGUE PLUVIAL				
41	3,11	CANALIZACION DE MAMPOSTERIA ARMADA A AMBOS LADOS Y ENCAUSE HASTA PRIMER CANAL DE DESAGUE PLUVIAL - INTERCALA TAPA Y REJILLA de HIERRO REFORZADA - ANCHO 0.60 SEGÚN PLANO.	ML	175,00	390.140	68.274.500
		OTROS				
42	3,12	PISO DE HORMIGON PERIMETRAL 1,2 DE ANCHO. ESPESOR 12 CM. ENVARILLADO PARRILLA DE 6 MM CADA 30 CM	M2	180,00	99.537	17.916.660
43	3,12	ARCOS FABRICADOS CON CAÑOS DE ACERO AISI1020 DE 04 Y 02 DIMENSIONES 3X2,10 CON SOPORTES DE RED, ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL DESENGRASANTE	UN	2,00	759.804	1.519.608
44	3,12	PROVISION Y COLOCACION DE RED PARA ARCOS	UN	2,00	333.001	666.002
45	3,12	COLUMNAS DE ALUMBRADO, DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO ANDE HASTA 10 MTS	UN	6,00	1.529.581	9.177.486
46	3,12	INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL , INCLUYE TABLERO CON LLAVES, CABLES, ELECTRODUCTOS Y CONEXIONES	GL	1,00	18.803.400	18.803.400
47	3,12	ARTEFACTOS PROYECTOR DE VAPOR DE 400 WATTS EXTERNA DOS COLUMNAS	UN	16,00	653.235	10.451.760
		PINTURA				
48	3,13	PINTURA SINTETICA 2 MANOS EN VALLADO	GL	1,00	14.248.776	14.248.776
	4	**SERVICIOS HIGIENICOS - VESTUARIOS**				
49	4,1	REPLANTEO DE OBRA	M2	140,00	2.442	341.880
50		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	34,00	399.145	13.570.930
51		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN	M2	32,00	136.599	4.371.168
	4,4	AISLACION HORIZONTAL	ML	71,00	33.744	2.395.824
		MAMPOSTERIA				
53	4,5	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES VISTOS A UNA CARA DE 0,15 M DE ESPESOR	M2	250,00	86.595	21.648.750

VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

54	4,6	ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA - INFERIOR Y SUPERIOR	ML	71,00	49.821	3.537.291
		REVOQUES				
55	4,7	REVOQUE INTERIOR A DOS CAPAS	M2	90,00	33.331	2.999.790
56	4,8	REVOQUE A UNA CAPA GRUESO PARA INTERIOR, BASE PARA REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	205,00	26.826	5.499.330
57	4,9	CONTRAPISO DE CASCOTE	M2	80,00	26.410	2.112.800
58	4,10	PISO DE ALISADA DE CEMENTO	M2	80,00	33.343	2.667.440
59	4,11	CARPETA DE ASIENTO DE PISOS	M2	80,00	35.406	2.832.480
60	4,12	PISOS: CERAMICO DE 30X30, TIPO PEI 5 DE ALTA RESISTENCIA AL TRANSITO PARA INTERIORES	M2	80,00	71.645	5.731.600
61	4,13	ZOCALO CERAMICO	ML	38,00	13.560	515.280
62	4,14	REVESTIMIENTO DE AZULEJO CERAMICO	M2	205,00	53.209	10.907.845
		CAMINERO DE CONEXIÓN CON POLIDEPORTIVO				
63	4,15	REPLANTEO DE OBRA	M2	50,00	2.442	122.100
64	4,16	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES ESP 0,15MTS	M2	15,00	70.722	1.060.830
65	4,17	CONTRAPISO DE CASCOTE	M2	50,00	26.410	1.320.500
66	4,18	PISO DE H°A° S/ TERRENO NATURAL ESP 10 CM TRATADO CON ENDURECEDOR CEMENTICIO FCK=180 KG/CM2, VARILLAS DEL 6MM CADA 20 CM CON JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 5MTS	M2	50,00	123.357	6.167.850
		PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS				
67	4,19	INODORO C/ CISTERNA ALTA. LINEA BLANCA	un	5,00	197.629	988.145
68	4,20	INODORO C/ CISTERNA BAJA. LINEA BLANCA	un	1,00	197.629	197.629
69	4,21	MINGITORIO CON PULSADOR DE DESCARGA. LINEA BLANCA	un	3,00	197.629	592.887
70	4,22	LAVATORIO DE APOYAR. LINEA BLANCA	un	6,00	197.629	1.185.774
71	4,23	LAVATORIO CON PEDESTAL. LINEA BLANCA	un	1,00	197.629	197.629
72	4,24	MESADA DE GRANITO	m2	3,00	769.230	2.307.690
73	4,25	PORTARROLLO CERAMICO DE EMBUTIR. LINEA BLANCA	un	6,00	28.938	173.628
74	4,26	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO	un	3,00	305.250	915.750
75	4,27	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL	un	3,00	366.300	1.098.900
76	4,28	JUEGO DE BARRALES Y APOYO EN BAÑOS PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES	ml	1,00	334.554	334.554
		INSTALACIONES HIDRAULICAS				
77	4,29	DESDE ALIMENTACION PRINCIPAL HASTA MEDIDOR PVC 3/4"	ml	100,00	38.101	3.810.100
78	4,30	ALIMENTACION DE AGUA FRIA PVC 3/4"	ml	30,00	38.101	1.143.030
79	4,31	ALIMENTACION DE AGUA FRIA PVC 1/2"	ml	8,00	36.374	290.992
80	4,32	ACCESORIOS Y CONEXIONES	gl	1,00	197.629	197.629
81	4,33	LLAVE DE PASO DE 3/4"	UN	5,00	197.629	988.145
82	4,34	CANILLA CROMADA 1/2" FRÍO SOLO PARA MESADA	UN	6,00	197.629	1.185.774

VÍCTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ing. José L. Vinader A.
Controcontante Legal

83	4,35	DUCHA ELÉCTRICA. INCLUYE ACCESORIOS CANILLA BAJA, INSTALACIÓN SANITARIA, Y CONEXIÓN ELÉCTRICA. (DUCTO, CABLEDO Y LLAVES ELÉCTRICAS)	UN	6,00	197.629	1.185.774
		INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL				
84	4,36	TUBERIA PVC 40MM. LIVIANO	ML	12,00	197.629	2.371.548
85	4,37	TUBERIA PVC 50MM. LIVIANO	ML	8,00	197.629	1.581.032
86	4,38	TUBERIA PVC 75MM. LIVIANO	ML	5,00	197.629	988.145
87	4,39	TUBERIA PVC 100MM. LIVIANO	ML	24,00	197.629	4.743.096
88	4,40	REJILLA DE PISO SIFONADA DIAM. 15CM	UN	9,00	197.629	1.778.661
89	4,41	REGISTRO DE 60X60CMS (PROF. 60CMS) CON TAPA METALICA CON COJINETES DE GOMA Y CONTRATAPA DE H°	UN	1,00	311.931	311.931
90	4,42	CÁMARA SÉPTICA DE LADRILLOS COMUNES Y TAPA DE H°A°	UN	1,00	2.137.873	2.137.873
91	4,43	ACCESORIOS Y CONEXIONES	GL	1,00	122.100	122.100
92	4,44	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL - POZO CIEGO DE 1,5 X 3,5 H=2MTS	UN	1,00	2.754.576	2.754.576
		INSTALACIONES ELECTRICAS				
93	4,45	INSTALACION ELECTRICA CON CONEXIÓN AL TABLERO MAS PROXIMO - INCLUYE TOMAS, LLAVES, INSTALACION DE CIRCUITOS- MATERIAL MAS MDO	GL	1,00	10.012.200	10.012.200
94	4,46	ARTEFACTO DE ILUMINACION CON TUBO FLUORESCENTE 2X40W. INCLUYE EQUIPO Y COLOCACION	UN	12,00	87.302	1.047.624
		VARIOS				
95	4,47	TECHO DE CHAPA ONDULADA NUM. 24., LISTONES, TIRANTES Y VIGAS EN ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	87,00	84.470	7.348.890
96	4,48	CENEFA METALICA DE CHAPA PLEGADA H=1,20 MTS	M2	60,00	63.187	3.791.220
97	4,49	CANALETAS Y BAJADAS	ML	25,00	79.365	1.984.125
98	4,50	CAÑERIA HORIZONTAL DE PVC DE 100MM PARA DESAGUE PLUVIAL	ML	25,00	44.447	1.111.175
99	4,51	REGISTROS PLUVIALES DE 40X40 CON REJILLA DE HIERRO - PROF 50CMS	UN	3,00	212.114	636.342
		ABERTURAS - CARPINTERÍA DE MADERA				
100	4,52	PUERTA PLACA CIEGA DE MADERA DE 0.80X2.10 MTS, MARCO EN MADERA.	UN	4,00	775.335	3.101.340
101	4,53	PUERTA PLACA CIEGA DE MADERA DE 1.10X2.10 MTS, MARCO EN MADERA CON FRENO HIDRÁULICO. PARA BAÑO DISCAPACITADOS	UN	1,00	836.385	836.385
102	4,54	ESTRUCTURA DE FACHADA EN MADERA: LISTONES DE MADERA DE 2"x2" MADERA LUSTRADA Y BARNIZADA	GL	1,00	3.968.250	3.968.250
103	4,55	VENTANA PROYECTANTE DE 0.60X1.20 MTS CON MARCO EN CHAPA DOBLADA. INCLUYE VIDRIO TEMPLANO DE 6MM COLOR HUMO	UN	2,00	683.212	1.366.424

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

104	4,56	VENTANA PROYECTANTE DE 0.60X0.60 MTS CON MARCO EN CHAPA DOBLADA. INCLUYE VIDRIO TEMPLANO DE 6MM COLOR HUMO	UN	3,00	424.024	1.272.072
105	4,57	MAMPARAS TIPO EUCATEX PARA BOXES DE BAÑOS	M2	18,00	207.570	3.736.260
106	4,58	PUERTAS DE 0,60 X 1,80 MTS PARA BOXES DE BAÑOS EN MATERIAL EUCATEX. INCLUYE HERRAJES, PICAPORTE, BISAGRAS.	UN	5,00	634.920	3.174.600
		PINTURA				
107	4,59	PINTURA AL LATEX INTERIOR EN MUROS	M2	300,00	14.389	4.316.700
108	4,60	LIMPIEZA Y SILICONADO DE LADRILLOS A LA VISTA	M2	300,00	11.409	3.422.700
109	4,61	ESMALTE SINTETICO SOBRE MADERA PREVIA MASILLADA	M2	21,00	29.189	612.969
110	4,62	ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL PREVIO ANTIOXIDO	M2	60,00	30.038	1.802.280
		VARIOS				
111	4,63	ESPEJOS - DE 2.00M X 1.00M - CANT 2UN	GL	1,00	1.172.160	1.172.160
112	4,64	BANCOS DE MADERA PARA VESTUARIO - 2,00 MTS X 0,40 MTS	UN	2,00	488.400	976.800
113	4,65	DISPENSADOR METALICO DE PAPEL HIGIENICO DE UN ROLLO	UN	6,00	366.300	2.197.800
114	4,66	PERCHEROS DE MADERA PARA ADOSAR - DE 1,50 MTS	UN	4,00	244.200	976.800
115	4,67	CIELORASO DE PVC	M2	78,00	91.575	7.142.850
116	4,68	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	9.157.500	9.157.500
		SEÑALETICA				
117	4,69	TOTEM INDICATIVO DE LUGAR CON MAPA DEL PREDIO - TO1	UN	2,00	2.588.520	5.177.040
118	4,70	CARTEL INDICATIVO DIRECCIONAL PEATONAL/VEHICULAR - CA1	UN	2,00	671.550	1.343.100
119	4,71	PLACA INDICATIVA DE LUGAR/EDIFICIO - CA2	UN	8,00	244.200	1.953.600
	5	**CANCHA ABIERTA DE HANDBALL- RUBROS Y PRECIOS DE CONTRATO**				
	5,1	REPLANTEO DE OBRA	m2	800,00	2.442	1.953.600
	5,2	NIVELACION Y COMPACTACION - 40cm	M3	320,00	30.856	9.873.920
	5,3	CONTRAPISO DE CASCOTE 7CM	M2	800,00	26.410	21.128.000
	5,4	PISO DE HORMIGÓN: ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM) ESP=10CM	M3	80,00	944.482	75.558.560
	5,5	TERMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON PINTURA ENDURECEDORA DE SUPERFICIE - COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2.	M2	800,00	18.315	14.652.000
	5,6	JUNTA ASERRADA DE 3MM CON RELLENO DE MACILLA ACRILICA	ML	500,00	6.135	3.067.500
	5,7	PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA ACRILICA - INCLUYE MARCACION DE CANCHA (RUBRO NUEVO)	M2	800,00	27.378	21.902.400
		TOTAL COSTOS GS.				**2.408.140.496**

VICTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PLANILLA DE COMPENSACION DE RUBROS Y PRECIOS A DEVOLVER					
CANCHA MULTIUSO DE H°A°- RUROS EXISTENTES SEGÚN PLANILLA ORIGINAL					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL. IVA incluido
	REPLANTEO DE OBRA	m2	315,00	2.442	769.230
	NIVELACION Y COMPACTACION - 40cm	m3	900,00	30.856	27.770.400
	EXCAVACION PARA CIMIENTO	m3	200,00	95.482	19.096.400
	TUBULONES DE HORMIGON CICLOPEO	m3	180,00	710.562	127.901.160
	PILARES DE H°A° 30 X 70 CM - 30x50 cm - ver plano de fundacion	ml	32,00	525.232	16.807.424
	CONTRAPISO DE CASCOTE 7CM	m2	315,00	26.410	8.319.150
	PISO DE HORMIGÓN: ARMADO + CARGA DE LOSA (ARMADO DE PARRILLA DE VARILLA DE 6MM CADA 30X30CM) ESP=10CM	m3	30,00	944.482	28.334.460
	TERMINACION DE LOSA: LLANEADO MECANICO CON PINTURA ENDURECEDORA DE SUPERFICIE - COLOR GRIS O SIMILIAR 4KG/M2.	m2	315,00	18.315	5.769.225
	PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA - INCLUYE MARCACION DE CANCHA	m2	1.450,00	28.419	41.207.550
	PISO DE HORMIGON PERIMETRAL 1,2 DE ANCHO. ESPESOR 12 CM. ENVARILLADO PARRILLA DE 6 MM CADA 30 CM	m2	81,00	102.626	8.312.706
	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA SEGÚN DETALLE EN PLANOS - incluye cenefa perimetral de 2,40mts	m2	170,00	260.828	44.340.760
				PRECIO TOTAL	**328.628.465**

(Planilla de Rubros y sus precios de Oferta; Planilla de Rubros Compensados, Modificados y Ampliatorios con sus precios de oferta presentada para el efecto).
Los cuales constituyen variaciones de costos del CONTRATO NRO. 47/2015 cuya ampliación de monto contractual asciende a la suma de **GUARANIES TRESCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO (Gs.309.338.585**), conforme a la planilla que antecede y que forma parte de la presente adenda.-

1.1.: Para los fines de esta **ADENDA, LAS PARTES** convienen en establecer en concepto de **COMPENSACION DE TRABAJOS (RUBROS) y AMPLIACION DE MONTO** las variaciones de rubros dentro de la ejecución de las obras.-

1.2. Corrimiento de Cronograma (plazo de ejecución) por días de lluvia 34 (treinta y cuatro) días. Obras complementarias 26 (veintiséis) días calendario, aplicable según las previsiones del art. 62 de la Ley 2051/03, conforme a las justificaciones contenidas en los informes en anexo, quedando establecido el plazo de ejecución de la obra a partir de la fecha de orden de reinicio de la ejecución.-
El plazo de vigencia contractual será hasta la recepción definitiva de la obra.

VÍCTOR PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N°47/15 tienen plena vigencia a los fines de esta **ADDENDA**.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los cinco días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete.-

ING. JOSE LUIS VINADER ASHWEL
REPRESENTANTE LEGAL
ESTRUCTURAS S.R.L.
CONTRATISTA

VICTOR MANUEL PECCI
MINISTRO
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones