Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Convenio Modificatorio Nº 1

"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – LOTES 1 y 3" - ABBATE Y ASOC.

Planilla Resumen de Todos los Puentes encomendados al Contratista a través de las Órdenes de Servicio.

Nº	OET Nº	LOTE	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	LONGITUD	CORRDENADAS OET	
					(m)	X	Y
1	1	1	CAAZAPA	BUENA VISTA – SAN JUAN NEPOMUCENO	18	595627,51	7102852,85
2	2.1	1	CAAZAPA	Ao. SIN NOMBRE - SAN FRANCISCO	6	-26,358672	-56,052974
3	2.2	1	CAAZAPA	Ao. SIN NOMBRE - SAN FRANCISCO	6	-26,350316	-56,048522
4	2.3	3	CANINDEYU	KURE CUA CALLE SAN BLAS - YASY CAÑY	6	-24,477	-55,8722
5	2.4	3	CANINDEYU	3ra LINEA ACEPAR LADO B	12	-24,6225	-55,7808
6	2.5	3	CANINDEYU	Ao. MBUSUY - 3ra LINEA ACEPAR LADO B	12	-24,6249	-55,7613
7	2.6	3	CANINDEYU	CERRITO - Ao. MBATAY	30	24°29´48.2´´	55°47´08.7´´
8	3.1	3	CANINDEYU	Ao PIROY - CURUGUATY	10	-24,5257	-55,7556
9	3.2	3	CANINDEYU	BARRERO VILLAR - YASY CAÑY	6	-24,539	-55,778
10	3.3	3	CANINDEYU	3ra LINEA ACEPAR LADO B	16	-24,61424	-55,791498
11	3.4	3	CANINDEYU	Ao SIN NOMBRE - YASY CAÑY	10	-24,5325	-55,7896
12	4	3	ALTO PARANA	COMPAÑÍA CHINO I, DISTRITO DE ITAKYRY	18	-24,7785	-55,24904
13	5.1	3	CANINDEYU	VILLA YGATIMI	12	24°12,716´	055°34,624´
14	5.2	3	CANINDEYU	ACEPAR 5TA LÍNEA – A° MBATAY	12	-24,6589	-55,766285
15	5.3	3	CANINDEYU	ACEPAR 5TA LÍNEA – A° MBUSUY	24	-24,659601	-55,76021
16	5.4	1	CAAZAPA	GRAL. MORÍNIGO	20	2458,44	5508606
17	5.5	1	CAAZAPA	GRAL. MORÍNIGO	12	2455527	5508554
18	6.1	3	CANINDEYU	CURUGUATY - CARRUE CUE - 6TA LINEA	12	21 J 0638971	
19	6.2	1	CAAZAPA	FULGENCIO YEGROS	6	-26,487131	-56,362667
20	6.3	3	ITAPUA	ÑU PUCU	6	617327,26	7056934,55
21	6.4	3	ITAPUA	ASENTAMIENTO SAN RAMON - 15 DE MAYO	18	612724,91	7050470,22
22	6.5	3	ITAPUA	ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - POTRERO GUAZU	18	614031,89	7059498,49
23	6.6	3	ITAPUA	ARROYO POI	7	615199,20	7055675,99
24	6.7	3	ITAPUA	Ao SIN NOMBRE	12	615796,11	7055996,83
25	7	1	CAAZAPA	PUENTE TORIN SAN PABLO	15	609969	7114365

Ing. Fernando Benítez
Fiscal.

JAN FIESAN PARCEL
INSPECTOR MOPC

ANEXO 03

Planilla General de la Obra.

Convenio Modificatorio Nº 1
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – LOTES 1 y 3"

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Convenio Modificatorio Nº 1

"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – LOTES 1 y 3" - ABBATE Y ASOC.

Planilla General de la Obra.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNID	CANTIDADES CERTIFICADAS			PRECIO UNITARIO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	GUARANIES	GUARANÍES	GUARANÍES	GUARANÍES
LOTE 1								
VIGA TRANSVERSAL DE 8 PULG X 14 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	4.838	2.150	6.989	10.000	48.384.000	21.504.000	69.888.000
VIGA LONGITUDINAL DE 9 PULG X 15 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	36.207	12.758	48.965	10.000	362.070.000	127.575.000	489.645.000
TABLONES PARA TABLEROS DE 4 PULG X 7 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	36.400	12.600	49.000	10.000	364.000.000	126.000.000	490.000.000
TABLONES PARA TROTADERAS DE 3 PULG X 10 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	12.060	3.240	15.300	10.000	120.600.000	32.400.000	153.000.000
VIGAS PARA GUARDARRUEDAS DE 6 PULG X 8 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	6.854	1.814	8.669	10.000	68.544.000	18.144.000	86.688.000
TABLONES DE 2 PULG X 10 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	14.000	8.000	22.000	10.000	140.000.000	80.000.000	220.000.000
TIRANTES PARA BARANDAS DE 3 PULG X 4 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	1.260	432	1.692	10.000	12.600.000	4.320.000	16.920.000
TIRANTES PARA BARANDAS DE 2 PULG X 4 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	1.072	288	1.360	10.000	10.720.000	2.880.000	13.600.000
MESADAS Y DIAGONALES DE 3 PULG X 6 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	1.080	864	1.944	10.000	10.800.000	8.640.000	19.440.000
PILOTES DE 14 PULG. DE DIAMETRO	m	333	220	553	2.100.000	698.250.000	462.000.000	1.160.250.000
RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO EN CABECERAS	m3	671	179	850	50.000	33.570.000	8.949.000	42.519.000
PINTURA REFLECTIVA EN PARANTES DE BARANDAS EN LAS CABECERAS	unid	10	-	10	50.000	500.000	-	500.000
PAR DE CARTELES DE PESO MAXIMO	par	5	-	5	1.000.000	5.000.000	-	5.000.000
PAR DE CARTELES INDICADORES DE EXISTENCIA DE PUENTE O CAMINO ESTRECHO	par	-	5	5	1.000.000	-	5.000.000	5.000.000
TRANSPORTE	km	810	150	960	50.000	40.500.000	7.500.000	48.000.000
INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES	mes	3	1	4	8.000.000	24.000.000	8.000.000	32.000.000
LOTE 3						-		
VIGA TRANSVERSAL DE 8 PULG X 14 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	18.816	538	19.354	10.000	188.160.000	5.376.000	193.536.000
VIGA LONGITUDINAL DE 9 PULG X 15 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	108.783	851	109.634	10.000	1.087.830.000	8.505.000	1.096.335.000
TABLONES PARA TABLEROS DE 4 PULG X 7 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	95.760	280	96.040	10.000	957.600.000	2.800.000	960.400.000
TABLONES PARA TROTADERAS DE 3 PULG X 10 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	28.980	240	29.220	10.000	289.800.000	2.400.000	292.200.000
VIGAS PARA GUARDARRUEDAS DE 6 PULG X 8 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	14.818	202	15.019	10.000	148.176.000	2.016.000	150.192.000
TABLONES DE 2 PULG X 10 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	43.520	320	43.840	10.000	435.200.000	3.200.000	438.400.000
TIRANTES PARA BARANDAS DE 3 PULG X 4 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	4.320	18	4.338	10.000	43.200.000	180.000	43.380.000
TIRANTES PARA BARANDAS DE 2 PULG X 4 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	3.248	32	3.280	10.000	32.480.000	320.000	32.800.000
MESADAS Y DIAGONALES DE 3 PULG X 6 PULG (PULG.2 X M)	pulg2/m	2.808	-	2.808	10.000	28.080.000	-	28.080.000
PILOTES DE 14 PULG. DE DIAMETRO	m	1.334	57	1.391	1.800.000	2.400.300.000	102.600.000	2.502.900.000
RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO EN CABECERAS	m3	750	431	1.181	50.000	37.482.500	21.565.000	59.047.500
PINTURA REFLECTIVA EN PARANTES DE BARANDAS EN LAS CABECERAS	unid	12	-	12	50.000	600.000	-	600.000
PAR DE CARTELES DE PESO MAXIMO	par	6	-	6	800.000	4.800.000	-	4.800.000
PAR DE CARTELES INDICADORES DE EXISTENCIA DE PUENTE O CAMINO ESTRECHO	par	-	6	6	800.000	-	4.800.000	4.800.000
TRANSPORTE	km	2.940	550	3.490	50.000	147.000.000	27.500.000	174.500.000
INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES	mes	3	1	4	4.260.000	12.780.000	4.260.000	17.040.000
SUB TOTAL (IVA INCL.)						**7.753.026.500**	**1.098.434.000**	**8.851.460.500**
						PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:		74,19%

Ing. Roberto C. Arguello Garcia

Ing. Fernando Brunetti
Fiscal.

JUAN ESTEBAN PARROCHE
SUPERVISOR MOPC

Abbate C. Arcondoulis