Aduana
Paraguay

ADENDA Nº 1 AL CONTRATO Nº 84/14
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE SCANNER Y OFICINA PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CHACO'I

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 9 días del mes de diciembre del año dos mil quince, la **DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS**, en adelante la CONTRATANTE, representada en este acto por el Director de Administración y Finanzas, LIC. FERNANDO MARTINEZ ARELLANO, con Cédula de Identidad N° 2.834.668, con domicilio en las calles El Paraguayo Independiente Nº 938 casi Montevideo, por una parte y por la otra la firma **RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.**, con RUC N° 80009161-2, , representada en este acto por el **ING. JORGE ENRIQUE RITTER PAGANETTI** con C.I.C. Nº **456.770**, en su carácter de socio gerente, en adelante denominada el CONTRATISTA, domiciliada en Boungermini N° 1150 c/ Alférez Silva, de la ciudad de Asunción, convienen en celebrar la presente Adenda de Contrato, a favor de la Dirección Nacional de Aduanas, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que se establecen a continuación.

CLÁUSULA I
OBJETO

Ampliación de monto del Contrato Nº 84/14, suscripto entre la DNA y RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L., para la "**CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE SCANNER Y OFICINA PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DE CHACO'I**", a fin de ejecutar trabajos adicionales.

CLAUSULA II
IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO

Los compromisos económicos derivados de la ampliación serán abonados con créditos presupuestarios disponibles en el presupuesto de la Dirección Nacional de Aduanas, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 128/2015 emitido por el Departamento de Presupuesto de la Dirección de Administración y Finanzas, en el rubro 520 "CONSTRUCCIONES".

CLAUSULA III
MONTO DE LA ADENDA AL CONTRATO

Para los fines de la presente adenda, se conviene en establecer que el valor del Contrato asciende a un monto total de **GUARANÍES CATORCE MILLONES SEISCIENTOS MIL (G. 14.600.000.-)**, IVA incluido, conforme a las condiciones contractualmente pactadas en el marco del proceso para la "**CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE SCANNER Y OFICINA PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DE CHACO'I**", llevando a cabo por la Dirección Nacional de Aduanas. Se adjunta planilla de precios.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

CLAUSULA IV
AUTORIZACIÓN

La presente Adenda es suscripta como resultado de la autorización dispuesta en la Resolución DNA Nº 700 de fecha 30 de noviembre de 2015.

LAS DEMAS CONDICIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL QUE NO SON AFECTADAS POR LA PRESENTE ADENDA QUEDAN VIGENTES, INVARIABLES Y SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura y ratificación, firman las partes el presente Contrato, en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dirección de Administración y Finanzas

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

LOTE 1 OBRAS EN ADMINISTRACIÓN ADUANERA CHACO'I

	Readecuación de tensores de techo: Corte, rediseño, provisión y colocación de tensores según requerimientos físicos de máquina escaner			
			Unidad: GL	
a) Equipo a utilizar	Modelo de equipo	Cantidad	Costo Unitario Gs.	Costo Total Gs.
Andamios, escaleras	-	1,00	241.528	241.528
A) TOTAL Gs. =				**241.528**
b) Mano de obra	Cantidad de trabajadores	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Total Gs.
Oficial/Ayudante - Corte y desmontaje de tensores existentes	4,00	1,00	820.363	820.363
Arquitecto - Diseño gabinete	1,00	1,00	450.000	450.000
Oficial /Ayudante - Refuerzo de viga para soporte de tensor	4,00	1,00	1.250.000	1.250.000
Oficial/Ayudante - Colocación de tensores	4,00	1,00	700.000	700.000
B) TOTAL Gs. =				**3.220.363**
C) Producción de equipo p/h = Costo Horario (A + B)				**3.461.891**
D) Costo unitario de la ejecución (A + B) / 1 = D				
e) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
Varilla 12 mm	Unidad	10,00	68.760	687.600
Varilla 16 mm	Unidad	12,00	110.250	1.323.000
Planchuela	Unidad	10,00	159.300	1.593.000
Electrodos	Global	1,00	351.014	351.014
Disco de corte	Unidad	1,00	40.380	40.380
E) TOTAL Gs. =				**3.994.994**
F) Transporte	DMT KM	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Total Gs.
Incidencia de Transporte	-	1,00	644.073	644.073
F) TOTAL Gs. =				644.073
Costo Directo Total (D + E + F) =				8.050.908
Gastos Generales (% s/ (CDT)) (GG) =				981.819
Beneficio e Impuestos (% s/ (CDT)) (BeI) =				785.455
Costo Unitario (CDT + GG + BEI) (CU) =				9.818.182
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A) =				**981.818**
COSTO UNITARIO ADOPTADO (CU + IVA) =				**10.800.000**

Fecha: *12-11-2015*	Pintura: trabajos de pintura para limitaciones de espacios de trabajo			
			Unidad: GL	
a) Equipo a utilizar	Modelo de equipo	Cantidad	Costo Unitario Gs.	Costo Total Gs.
Brochas y Rodillos	-	1,00	84.982	84.982
A) TOTAL Gs. =				**84.982**
b) Mano de obra	Cantidad de trabajadores	Cantidad	Costo Unitario Gs	Costo Total Gs
Oficiales	-	Global	600.091	600.091
Ayudantes	-	Global	533.000	533.000
B) TOTAL Gs. =				**1.133.091**
C) Producción de equipo p/h = Costo Horario (A + B)				**1.218.073**
D) Costo unitario de la ejecución (A + B) / 1 = D				
e) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Gs.	Costo Total Gs.
Aguarrás	Unidad	5,00	24.000	120.000
Lija	Unidad	10,00	4.800	48.000
Pintura sintética	Unidad	3,00	396.000	1.188.000
Antióxido	Global	1,00	32.035	32.035
E) TOTAL Gs. =				**1.388.035**
F) Transporte	DMT KM	Cantidad	Costo Unitario Gs.	Costo Total Gs.
Incidencia de Transporte	-	1,00	226.619	226.619
F) TOTAL Gs. =				**226.619**
Costo Directo Total (D + E + F) =				2.832.727
Gastos Generales (% s/ (CDT)) (GG) =				345.455
Beneficio e Impuestos (% s/ (CDT)) (BeI) =				276.364
Costo Unitario (CDT + GG + BEI) (CU) =				3.454.546
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A) =				**345.455**
COSTO UNITARIO ADOPTADO (CU + IVA) =				**3.800.000**

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. JORGE E. RITTER P.
Socio Gerente

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS * Dirección de Administración *

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas