ADENDA Nº 1
AL CONTRATO Nº 29/2016
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE MISIONES DEL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA DE AYOLAS, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE AYOLAS Y LA EMPRESA "HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES"

En Ayolas, 25 de julio de 2016

REUNIDOS

Por una parte la Municipalidad de Ayolas; en adelante **la Municipalidad**, representada por el Intendente Municipal Abg. Carlos Alberto Duarte Gutierrez, acompañado por la Secretaria General, Lic. Nilda Giménez Duarte, domiciliados en esta ciudad, y por la otra, la Empresa "HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES", con RUC Nº 3935016-9, propiedad del Señor Hugo Rafael Díaz Gómez con C.I. Nº 3.935016 con domicilio en el Barrio Mil Viviendas de la ciudad de Ayolas, en adelante LA EMPRESA, reconociendo la capacidad legal necesaria para formalizar la presente Adenda al Contrato Nº 29/2016, las partes exponen: ----------

PRIMERO: Que, en fecha 18 de mayo de 2016, la Municipalidad de Ayolas y la Empresa "HD EMPRENDIIENTOS CIVILES", suscribieron un Contrato para la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE MISIONES DEL BARRIO SANTA ROSA DE LIMA DE AYOLAS", por un monto de Gs. 138.886.624 (Guaraníes, Ciento treinta y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil seiscientos veinticuatro) con el alcance definido en dicho Contrato.----------

SEGUNDO: Que, teniendo en cuenta el pedido de ampliación de monto de contrato para la ejecución de trabajos adicionales presentado por el contratista, la nota firmada por la Arq. Mara Lía González Cabrera, fiscal de obras de la institución, en la cual certifica el pedido presentado por el contratista y la aprobación de la Intendencia Municipal, según Resolución N° 1817/2016 de fecha 25 de julio del corriente; surge la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la obra a 120 (ciento veinte) días calendario, el plazo de vigencia del contrato a 160 (ciento sesenta) días calendario y ampliar el presupuesto de la obra para la ejecución de los trabajos adicionales.----------

TERCERO: La Municipalidad se compromete a abonar la suma de Gs. 14.976.645 (Guaraníes, Catorce millones novecientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco) una vez culminada la efectiva ejecución de los trabajos, equivalente al 10,8% del monto total del contrato inicial firmado. Se detalla los trabajos adicionales con sus respectivos precios. ----------

TRABAJOS ADICIONALES

Item	Descripción	Computo		Precios	
		Un.	Cant.	Unitario	Total
	Trabajos Preliminares				
1	Replanteo de obra	m2	188,00	1.718	322.984
2	Destronque de árboles	gl	1,00	450.000	450.000
	Movimiento de Suelo				
3	Desmonte del terreno para construcción de la caja	m2	188,00	3.150	592.200
4	Relleno y compactación; incluye respaldo de cordones	m3	15,00	52.431	786.465
	Pavimento				

HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL 0971-988 339 - AYOLAS PY

5	Provisión y colocación de pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena lavada y/o gorda, esp: 0,15 m. con terminación de ripio y arena	m2	188,00	49.509	9.307.692
6	Provisión y colocación de cordón simple de hormigón prefabricado de 0,10x0,40x0,50m.	ml	79,00	43.728	3.454.512
	Trabajos Finales				
7	Limpieza final de obra y retiro de escombros	m2	188,00	334	62.792
	TOTAL OBRA IVA INCLUIDO				**14.976.645**

En prueba de conformidad, suscriben ambas partes la presente adenda, el Intendente de la Municipalidad de Ayolas, Abg. Carlos Alberto Duarte Gutiérrez, la Secretaria General Lic. Nilda Giménez Duarte, y por la otra el Señor Hugo Rafael Díaz Gómez, en representación de la empresa "HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES", previa lectura y ratificación de su contenido, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.----------

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS SECRETARIA

LIC. NILDA GIMENEZ DUARTE
Secretaria Gral. Municipal

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS INTENDENCIA

ABG. CARLOS A. DUARTE GUTIERREZ
Intendente Municipal

HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL. 0974 988 339 - AYOLAS PY

HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ
P/LA EMPRESA "HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES"